

Ajuntament de Taradell

PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DEL BARRI DE MONTRODON DE TARADELL

(PAVIMENTACIÓ DE VORERES, SOTERRAMENT DE LA XARXA DE BAIXA TENSIÓ, TELEFONIA i GAS NATURAL)

- Gual a eliminar = 4 ut
- Reposició de valla amb paret de 15 cm de gero arrebossat a cada cantó i amb coronament prefabricat igual a l'existent = 1 ut
- Gual accés vivenda
- Vorada en mal estat = 46 ml
- Pas de vianants a remodelar= 57 ut
- Base de formigó existent= 6723,18 m2
- Base de formigó a reposar = 677,62 m2
- Total m2 de panot a col.locar= 7400,80 m2
- Formació de base de formigó amb 50 cm de tot-ú= 102,80 m2
- Arbre a retirar= 1 ut
- Pintat de pas de vianants= 6 ut

Alcalde

Lluís Verdaguer Vivet — Signatura

Tècnic

Miquel Sellés i Oliva — Signatura

Situació

Barri de Montrodon
Taradell (Barcelona)

Data	Escala	Nºplànol
Abril 2010	1/1000	7

Plànol

ACTUACIÓ EN PAVIMENTACIÓ
ZONA 2