

AMIDAMENTS

080355

Obres de Reforma del Centre Cultural Costa i Font

AJUNTAMENT DE TARADELL

Ctra. Balenyà, 101

08552

Taradell

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 01 AÏLLAMENT CONDUCTES CLIMATITZACIÓ							
EE61U000	m2 Aïllament conductes llana roca,36-40kg/m3,50mm,exterior Aïllament tèrmic de conductes amb llana de roca de densitat 36 a 40 kg/m3, de 50 mm de gruix i muntat exteriorment - Aïllament Conductes	1	390,00			390,00	
							390,00
EE6R1600	m2 Planxa d'alumini per a recobriments d'aïllaments de conductes, d Planxa d'alumini per a recobriments d'aïllaments de conductes, de 0,6 mm de gruix, muntat sobre aïllament - Aïllament Conductes	1	390,00			390,00	
							390,00

AMIDAMENTS

080355

Obres de Reforma del Centre Cultural Costa i Font

AJUNTAMENT DE TARADELL

Ctra. Balenyà, 101

08552

Taradell

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 02 AÏLLAMENT COBERTA							
E545U000	m2 Coberta planxa grecades, acer galv.+ aïllament Coberta de planxa grecada, d'acer galvanitzat i prelacat perfil Coppo, de color vermell envellit, de gruix 0,6 mm, perfils omega d' acer galvanitzat d'alçària 40 mm com a separadors i col·locats cada 350mm fixats a perfil alumini actual, i aïllament amb feltre de fibre de vidre de gruix 80 mm, col·locada amb fixacions mecàniques						
	- Coberta	1	45,00	11,00		495,00	
							495,00
E54ZU000	m Carener p/coberta troquelat en xapa acer prelacat Carener per a coberta troquelat en xapa d'acer prelacada, inclos elements de fixació, col·locat						
	- Coberta	1	45,00			45,00	
							45,00
E54ZU001	m Remat trencaigues de xapa d'acer prelacat Remat trenca-aigues en xapa d'acer prelacat en els testers de coberta						
	- Coberta	1	22,00			22,00	
							22,00
E54ZU002	m Aiguafons a/canal p/coberta prelacat Aiguafons, amb canal de desgüàs, per a coberta contínua, acabat prelacat, inclosos els perfils i elements de fixació, col·locat						
	- Coberta	1	90,00			90,00	
							90,00
E54ZU003	m Junta Estanca Junta estanca						
	- Coberta	1	90,00			90,00	
							90,00
E89AU000	m2 Pintat lluernari vidre+acer, esmalt sint, 1antioxidant+2acab. Pintat de lluernari de vidre amb carpinteria d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'acabat						
	- Coberta	1	45,00	11,00		495,00	
							495,00
H1510001	m2 Protecció horitzontal sota encofrats sostre xarxa fil trenat Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el desmuntatge inclòs						
	- Coberta	1	45,00	11,00		495,00	
							495,00

AMIDAMENTS

080355

Obres de Reforma del Centre Cultural Costa i Font

AJUNTAMENT DE TARADELL

Ctra. Balenyà, 101

08552

Taradell

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 03 MILLORA I AMPLIACIÓ SISTEMA DE REFRIGERACIÓ							
EEH5U000	u Bomba aire/aig.axial,200kW,HITECSA EWYSB200.4 o similar.,R407c/R Bomba de calor per a la producció d'aigua amb condensació per aire i ventiladors axials marca HITECSA model EWYSB200.4, de 200 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 80 kW de potència elèctrica total absorbida i un COP al voltant de 2,8, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 2 compressors semihermètics alternatius i fluid frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua, col.locada, inclòs amortidors metal·lics de molla, i desmuntatge de la torre de refrigeració existent.						
	- Bombes Calor	2				2,00	
							2,00
EN42B3D4	u Vàlvula papallona entre brides,DN=80mm,PN=10bar,fosa,munt.pericó Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 80 mm, de 10 bar de PN, de fosa, preu superior i muntada en pericó de canalització soterrada						
	- Bombes Calor	8				8,00	
							8,00
EEU6U001	u Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4",roscat Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de D, col.locat roscat						
	- Bombes Calor	4				4,00	
							4,00
EEV21D00	u Sonda temperatura canonada baina,munt.+connectada Sonda de temperatura en canonada amb baina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada						
	- Bombes de Calor	4				4,00	
							4,00
EEV2U000	u Interruptor de fluxe d'aigua Interruptor de Fluxe d'aigua						
	- Bombes de Calor	2				2,00	
							2,00
GF21U000	m Tub acer galv.,s/sold.,D=4" ,,dific.mitjà,col.superficial						
	- Bomba Calor 1	2	12,00			24,00	
	- Bomba Calor 2	2	12,00			24,00	
							48,00
EE61U000	m2 Aïllament conductes llana roca,36-40kg/m3,50mm,exterior Aïllament tèrmic de conductes amb llana de roca de densitat 36 a 40 kg/m3, de 50 mm de gruix i muntat exteriorment						
	- Aïllament Conductes	1	50,00			50,00	
							50,00
EE6R1600	m2 Planxa d'alumini per a recobriments d'aïllaments de conductes, d Planxa d'alumini per a recobriments d'aïllaments de conductes, de 0,6 mm de gruix, muntat sobre aïllament						
	- Aïllament Conductes	1	50,00			50,00	
							50,00
EE6RU000	PA Omplerta Instal·lació Sistema d'omplerta de la instal·lació format per vàlvula de tall, fístre, comptador, vàlvula de seguretat, manòmetre i vas d'expansió.						
	- Bombes calor	1				1,00	

AMIDAMENTS

080355

Obres de Reforma del Centre Cultural Costa i Font

AJUNTAMENT DE TARADELL

Ctra. Balenyà, 101

08552

Taradell

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
							1,00
JRUUU001	PA Construcció Bancada per Bombes Calor Construcció de Bancada d'estructura de ferro per bomba de calor						
	- Bombes Calor	1				1,00	
							1,00
EEUEU000	u Dip.inèrcia 500l,acer galv.aïllament fv i ext.alumini,ve Dipòsit d'inèrcia de 500 l de capacitat, de planxa d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i recobriments exterior d'alumini, col.locat en posició vertical i connectat						
	- Bomba Calor 1	1				1,00	
	- Bomba Calor 2	1				1,00	
							2,00
ENE2U000	u Filtre colad.,d=4",PN=16bar,fosa i munt.embridat Filtre colador de 4" de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa i muntat embridat						
	- Bombes calor	2				2,00	
							2,00
EEZGU000	kg Càrrega glicol Càrrega d'instal.lació amb glicol per una concentració del 30% en el circuit de condensació						
	- Bombes Calor	540				540,00	
							540,00
JRUUU000	u Lloguer grua elevació Transport, muntatge i lloguer de grua per la retirada i per la col·locació de les bombes de calor.						
	- Bombes Calor	2				2,00	
							2,00
EGJRU000	PA Ampliació escomesa existent en 200KW Ampliació escomesa existent en 200KW, inclòs cablejat, armari mesura i protecció, drets de connexió, legalització i tramitació.						
	Escomesa general	1				1,00	
							1,00
EG2DD8D8	m Safata xapa perforada+coberta acer galv.calent,60mmx100mm,col.su Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col.locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport						
	- Bomba Calor 1	1	50,00			50,00	
							50,00
							100,00
KG31U000	m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,1x50 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x50 mm ² , col.locat en canal						
	- Bomba Calor 1	1	50,00			50,00	
	- Bomba Calor 2	1	50,00			50,00	
							100,00
KG31U001	m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fums,1x95 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x95 mm ² , col.locat en canal						
	- Bomba Calor 1	4	50,00			200,00	
	- Bomba Calor 2	4	50,00			200,00	
							400,00

AMIDAMENTS

080355

Obres de Reforma del Centre Cultural Costa i Font

AJUNTAMENT DE TARADELL

Ctra. Balenyà, 101

08552

Taradell

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
EG13U000	PA Quadre protecció i Distribució Subministrament i Muntatge de Quadre metal·lic, equipat amb 2 diferencials toroidals de 300mA, 2 magnetotèrmics tetrapolars de 250A regulables, contactors par/marxa, connexionat i accessoris pel muntatge.	1				1,00	
							1,00
ZY04001	PA AJUDES DE PALETA ALS INDUSTRIALS AJUDES DE PALETA ALS DIFERENTS INDUSTRIALS QUE PARTICIPEN EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES	1				1,00	
							1,00

AMIDAMENTS

080355

Obres de Reforma del Centre Cultural Costa i Font

AJUNTAMENT DE TARADELL

Ctra. Balenyà, 101

08552

Taradell

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 04 MILLORA SISTEMA DE CONTROL DE LA CLIMATITZACIÓ							
EEV5U000	u Software de supervisió d'instal·lació Software de supervisió de l'instal·lació compost per sistema desenvolupat en entorn windows 2000/XP o superior, aplicació de 32 bits, presentació de valors sobres esquemes de principi, disseny gràfic dinàmic amb representació d'estat, gestió d'alarmes del sistema amb possibilitat d'establir prioritats d'actuació, gestió completa d'horaris de funcionament d'equips, amb possibilitat d'agrupaments, gravació i representació de gràfiques d'evolució, instantànies..., inclòs posada en funcionament dels controladors DDC, creació de les pantalles d'instal·lació, creació del pla d'alarmes per el control automàtic i optimitzat del sistema.						
	Control	1				1,00	
							1,00
KP46U000	u Ordinador Intel Core 2 Quad Q9550 o similar Ordinador DELL o similar, amb processador Intel Core 2 Quad Q9550, (2,83 GHz, 1333MHz, 12MB) vPro Advanced Management, memòria 2GB 800MHz Non-Ecc11 Memory (2x1GB), disc dur 320GB 3,5inch serial ATA (7200RPM) single Hard Drive, unitat òptica H8xDVD-ROM/CD-RW combo Drive Software i tarja gràfica ATI Radeon HD3470 256MB DDRR. Inclòs Spanish Windows Vista Bussines SPI Original with Media, teclat, i ratolí USB, muntant connectat i configurat.						
	- Control	1				1,00	
							1,00
KP46U001	u Monitori 19", resolució 1280x1024 Monitor LCD DELL o similar de 19 pulzades, resolució 1280x1024, inclòs connexionat i configuració.						
	- Control	1				1,00	
							1,00

AMIDAMENTS

080355

Obres de Reforma del Centre Cultural Costa i Font

AJUNTAMENT DE TARADELL

Ctra. Balenyà, 101

08552

Taradell

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 05 SEGURETAT I SALUT							
SUBCAPITOL 05-01 PROTECCIONS INDIVIDUALS							
H141111	u Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,polietilè,p<=400g Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812	6				6,00	
							6,00
H142AC60	u Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175	2				2,00	
							2,00
H1421110	u Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam. Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	2				2,00	
							2,00
H1441201	u Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx. Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405	6				6,00	
							6,00
H1451110	u Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell	6				6,00	
							6,00
H1455710	u Guants alta resis.tall abras.ferrall.,cautxú+cotó,subj.canell Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	2				2,00	
							2,00
H145K153	u Guants material ailla.,p/treballs elèctrics,cl.00,logotip beix,t Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420	2				2,00	
							2,00
H1464420	u Parella botes mitja canya Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2	6				6,00	
							6,00

AMIDAMENTS

080355

Obres de Reforma del Centre Cultural Costa i Font

AJUNTAMENT DE TARADELL

Ctra. Balenyà, 101

08552

Taradell

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
H146J364	u Plantilles anticlaus resist.=120kg,pint.epox.folr. Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568	6				6,00	6,00
H146P470	u Polaines p/sold.,serratge,tanques tèxtil Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant	2				2,00	2,00
H1474600	u Cinturó antivib.,ajust./transpi. Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable	2				2,00	2,00
H147N000	u Faixa prot.dorslumber Faixa de protecció dorslumber	6				6,00	6,00
H1481131	u Granota treball,polièst./cotó,butxa.ext. Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors	8				8,00	8,00
H1482422	u Camisa treb.p/munt.+treb.mec.+sold.,polièst./cotó (65%-35%),blav Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340	4				4,00	4,00
H1482111	u Camisa treball,cotó,butxa.ext. Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors	8				8,00	8,00
H1483132	u Pantalons treball,polièst./cotó,butxa.lat. Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals	8				8,00	8,00
H1483555	u Pantalons treb.p/soldadors i/o treb.tubs,cotó (100%),butxa.int.+ Pantalons de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl.liques, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348	4				4,00	4,00
H14899A0	u Jaqueta treb.p/soldadors i/o treb.tubs,cotó (100%)butxaques Jaqueta de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó (100%), amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348	4				4,00	4,00
H1484110	u Samarreta treball,cotó Samarreta de treball, de cotó						4,00

AMIDAMENTS

080355

Obres de Reforma del Centre Cultural Costa i Font

AJUNTAMENT DE TARADELL

Ctra. Balenyà, 101

08552

Taradell

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
		24				24,00	
							24,00
H1487350	u Impermeable jaq.+cap.+pant.,p/edif.,PVC sold.,g=0,3mm Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340	6				6,00	
							6,00
SUBCAPITOL 05-02 PROTECCIONS COL·LECTIVES							
H15Z1001	h Brigada segur.p/mantenim.+repos.protec. Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions	10				10,00	
							10,00
H16F1004	h Formació Seg.Salut Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra	4				4,00	
							4,00
H6AA2111	m Tanca mòbil h=2m acer galv.malla 90x150mmxd4,5/3,5mm+bast.3,5x2m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs	60				60,00	
							60,00
HBBA1511	u Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mecànicament+ Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs	10				10,00	
							10,00
HBBAF007	u Senyal advert.normalitz.,pictogr.negre s/groc,triangular,cantell Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	3				3,00	
							3,00
HM31161J	u Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.inc Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	2				2,00	
							2,00

AMIDAMENTS

080355

Obres de Reforma del Centre Cultural Costa i Font

AJUNTAMENT DE TARADELL

Ctra. Balenyà, 101

08552

Taradell

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 05-03 EQUIPAMENTS							
HQU15Q0A	mes Lloguer cabina sanitari químic 1 WC+1lavabo, manteniment inclòs Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs						4,00
HQU1A20A	mes Lloguer mòdul prefabricat vestidor 4x2,5x2,3m,inst.elec. Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial						4,00
HQU2GF01	u Recipient p/escombraries,100l,col.+desmunt.inclòs Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs	2				2,00	2,00
HQUA1100	u Farmaciola armari+contingut segons orden.SiS Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	1				1,00	1,00
HQUA3100	u Material sanitari farmaciola+contingut segons orden.SiS Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball	1				1,00	1,00
HQUZM000	h Mà obra,neteja+conservació instal.lacions Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions	10				10,00	10,00