



Ajuntament de Taradell  
REG. D'ENTRADA

Número 736/2011  
Data 01/03/2011  
Llussà, Hora 09:05  
08240 - Manresa

Referència Sol·licitud: 383523-RC

**AJUNTAMENT DE TARADELL**  
C. DE LA VILA, 45  
08552 - TARADELL  
BARCELONA

Benvolguts:

En relació amb la sol·licitud de modificació d'instal·lacions d'Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal a **DOCTOR GENIS, MONTRODON VA, TARADELL, 08552, OSONA, (B)** hem procedit a l'estudi de la solució tècnica de la modificació i la seva valoració econòmica.

- Pressupost execució modificacions:	200.000,00 €
- I.V.A. en vigor ( 18 %):	36.000,00 €
<b>- Total import abonar SOL·LICITANT:</b>	<b>236.000,00 €</b>

Aquest pressupost, el desglossament del qual s'indica en el document annex, inclou tant l'execució o modificació per part d'Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal de les instal·lacions de la xarxa de distribució, com la tramitació administrativa per a la seva posada en servei i no tindrà modificacions a no ser que durant la gestió de les autoritzacions, permisos o execució dels treballs, degut a factors aliens a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal degudament justificats i no detectats en l'estudi realitzat, fossin necessaris canvis substancials. Així mateix podrà ser revisat si un cop passat un any des de la seva acceptació no hagués estat possible iniciar els treballs per falta de disponibilitat dels permisos o d'altres motius aliens a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal.

El termini previst d'execució material de l'obra serà de 30 dies hàbils a partir de que es disposi dels permisos i autoritzacions administratives, sempre que no existeixin condicionants externs.

La validesa d'aquestes condicions tecnicoeconòmiques és de 3 mesos.

Si és del vostre interès, podeu fer efectiu l'import mencionat mitjançant transferència bancària efectuada al compte indicat a peu de pàgina, **fent constar en el justificant la referència de la sol·licitud**. Us preguem que ens envieu còpia del justificant al nº de fax que figura també a peu de pàgina per tal de donar inici als tràmits necessaris per a la realització de les obres tan aviat com sigui possible.

Per tal d'evitar situacions de risc és necessari que extremeu les mesures de seguretat preventiva mantenint, en les obres de l'entorn de les instal·lacions elèctriques a modificar, les distàncies de seguretat establertes en els reglaments vigents, atès que aquestes instal·lacions han de continuar en tensió fins que sigui possible la seva retirada, un cop finalitzats els treballs de desplaçament que hem de realitzar.

En el supòsit de que vulgui executar pel seu compte i càrrec l'obertura i reposició de les rases pels cables de mitja i baixa tensió, així com aquells treballs complementaris de l'obra civil necessaris per facilitar-ne la seva estesa (tubulars, registres, etc.) i les Caixes de Seccionament i Caixes Generals de Protecció, les condicions tècnico-econòmiques de la part dels treballs a realitzar per la distribuïdora seria de 200.000 € més IVA.

En compliment de la normativa mediambiental resulta un requisit indispensable la presentació d'un certificat d'un gestor de residus que confirmi les quantitats i tipologia dels residus dipositats en abocador controlat, com a màxim dins del mes següent a l'acabament de l'obra.


Els treballs d'obra civil per ferrar les noves caixes aniran a càrrec del client.

Aquest pressupost no contempla l'adaptació de les escomeses afectades a la nova xarxa BT.

L'obtenció dels permisos particulars e indemnitzacions aniran a càrrec del client.

Quedem a la seva disposició per a qualsevol aclariment sobre aquestes condicions tècnico-econòmiques al telèfon del Servei d'Assistència Tècnica 902.534100.

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal



24 de febrer de 2011

**Forma de pagament**

Transferència bancària a compte: 2100 2931 91 0200132942  
INDICAR REFERÈNCIA SOL·LICITUD NÚMERO 0383523 NSMAMA  
REMETRE CÒPIA JUSTIFICANT TRANSFERÈNCIA AL FAX Nº 937.012.533

Full 2 – Condicions addicionals a afegir al full de TRÀMITS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ I CESSIÓ D'INSTAL·LACIONS AMB PROJECTE I PERMISOS A NOM DEL SOL·LICITANT quan el promotor executi les rases i ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U intervingui com contractista per a l'execució de part dels treballs.

A més de les condicions generals i tràmits establerts en el full anterior que li siguin d'aplicació, l'actuació de **ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U** en una obra compartida es donarà només sota les circumstàncies que s'indiquen:

- En tot cas, les rases i l'obra civil hauran de constar en el projecte general d'urbanització, sota la responsabilitat del promotor i de la direcció facultativa de l'obra de urbanització.
- En el projecte elèctric per a la legalització de la instal·lació, a nom de la distribuïdora, es farà constar que s'executa el treball en rases a realitzar pel promotor de la urbanització.
- Per a la presentació del projecte a la seva aprovació administrativa per **ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U**, el promotor de la urbanització haurà d'aportar el permís d'autorització de les canalitzacions otorgat pel propietari del polígon, junt amb un escrit de l'Ajuntament on consti l'aprovació del projecte per la Junta de Govern. En obres d'actuació municipal serà suficient un escrit de l'Ajuntament on consti l'aprovació del projecte per la Junta de Govern.
- El Coordinador de Seguretat serà designat pel Promotor de la urbanització general, segons el RD 1627/97, serà qui elaborarà l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra i el facilitarà a **ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U**.
- **ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.U**, lliurarà el Pla de Seguretat, específic per a les obres que realitzarà, al coordinador, que l'haurà d'aprovar e incloure'l en el pla general de la urbanització.

ESTUDI TÈCNIC NÚM. **EM3WJ**

Sol·licitud de subministrament elèctric 00040/001/0383523	Data d'emissió 24/02/2011	Número de pàg. 01
--	------------------------------	----------------------

Nom o raó social del client AJUNTAMENT DE TARADELL	DNI / CIF P0827800D	Telèfon 938126100
Adreça del client C. DE LA VILA, 45 08552 TARADELL BARCELONA		
Adreça del subministrament DOCTOR GENIS, MONTRODON VA, TARADELL, 08552, OSONA, (B)		
Subsector d'activitat PRIMER HABITATGE		

DESGLOSSAMENT

Unitats	Descripció	Preu unitari	Total
80	TENDIDO CABLE RZ 3X150 ALJ80 ALM EN PARED NORMAL	15,71	1.256,80
5	TENDIDO CABLE RZ 3X150 ALJ80 ALM TENSADA	11,30	56,50
4	APOYO HORMIGON 9 M 800 DAN BT EN TIERRA	1.030,06	4.120,24
5	AMARRE RZ 3X50J54,6 CON TENSOR FACHADA-CRUC	55,21	276,05
2	AMARRE SENCILLO 3X95J54,6 AP.HORMIGON-CHAPA METAL.	26,60	53,20
2	AMARRE SENCILLO 3X150J80 AP.HORMIGON-CHAPA METAL.	28,41	56,82
3	EMPALME LINEA RZ 3X150J80 -TERMORRETRACTIL-	69,61	208,83
2	CAJA DERIVACION FACHADA LINEA HASTA 95 MM2	69,42	138,84
7	CRUCE SUBT.RV 3X240J150 AL A RZ 3X150J80 ALM	297,17	2.080,19
4	CONVERS.RZ 3X150J80 A RV 3X240J150 AP.HORM.-CHAPA	340,59	1.362,36
27	ARRANQUE POSTE HORMIGON BT HASTA 0,40 M PROFUND.	384,12	10.371,24
48	ARRANQUE POSTE MADERA BT TODO TIPO EN ACERA	90,26	4.332,48
63	ARRANQUE PALOMILLA O POSTECILLO	67,42	4.247,46
300	ARRANQUE M.L.CONDUCTOR BT AL 25 MM2 EN APOYO	0,41	123,00
725	ARRANQUE M.L.CONDUCTOR BT AL 50 MM2 EN APOYO	0,54	391,50
799	ARRANQUE M CABLE BT RZ 3X50-54,6 POR APOYO	2,98	2.381,02
628	ARRANQUE M CABLE BT RZ 3X95-54,6 POR APOYO	2,98	1.871,44
220	ARRANQUE M CABLE BT RZ 3X150-95-22 AC POR APOYO	2,98	655,60
1955	TENDIDO SIMPLE 1 C. 3X1X240-1X150	27.604,60	27.604,60
440	TENDIDO SIMPLE 2 C. 3X1X240-1X150	28,24	12.425,60
150	TENDIDO SIMPLE 3 C. 3X1X240-1X150	42,35	6.352,50
300	TENDIDO EN TUBULAR 1 C. 3X1X240-1X150	17,57	5.271,00
64	TENDIDO EN TUBULAR 2 C. 3X1X240-1X150	35,14	2.248,96
16	TENDIDO EN TUBULAR 3 C. 3X1X240-1X150	52,70	843,20
15	EMPALME BT SECO 3X240-150 MM2 TERMORRETRACTIL	49,92	748,80
1	ARMARIO DISTRIBUCION URBANA LSBT	816,36	816,36
70	CAJA DISTRIBUCION EN URBANIZACIONES LSBT		
71	CONEX. PAT CAJAS Y ARMARIOS DISTRIBUCION LSBT	105,82	7.513,22
157	CONEXION CABLE CON TERMINAL 3X240-1X150 MM2	37,92	5.953,44
300	ML ZANJA 1C BT AP.MIXTA-CALZ.-2 T.HORM.-MORTER.ASF		

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'AQUESTES CONDICIONS: 3 MESOS

ESTUDI TÈCNIC NÚM. **EM3WJ**

Sol·licitud de subministrament elèctric 00040/001/0383523	Data d'emissió 24/02/2011	Número de pàg. 02
--	------------------------------	----------------------

Nom o raó social del client AJUNTAMENT DE TARADELL	DNI / CIF P0827800D	Telèfon 938126100
Adreça del client C. DE LA VILA, 45 08552 TARADELL BARCELONA		
Adreça del subministrament DOCTOR GENIS, MONTRODON VA, TARADELL, 08552, OSONA, (B)		
Subsector d'activitat PRIMER HABITATGE		

DESGLOSSAMENT

Unitats	Descripció	Preu unitari	Total
1725	ML ZANJA 1C BT AP.MIXTA-CALZ.-ARENA-MORTERO ASF.		
440	ML ZANJA 2C BT AP.MIXTA-CALZ.-ARENA-MORTERO ASF.		
80	ML ZANJA 3C BT AP.MIXTA-CALZ.-4 T.HORM.-MORTER.ASF		
150	ML ZANJA 3C BT AP.MIXTA-CALZ.-ARENA-MORTERO ASF.		
460	COMPLEMENTO M ZANJA CLIENTE TUB.HORMIG.2C BT	2,03	933,80
1875	ABONO CALCUL D.A.(PROTEC.ZANJ.BT CLIENTE ACERA 1C)		
590	ABONO CALCUL D.A.(PROTEC.ZANJ.BT CLIENTE ACERA 2C)		
1875	COMPL M APORT Y COLOC ARENA, PLACAS Y CINTA ZANJA CLIENTE ACERA 1C	10,88	20.400,00
590	COMPL M APORT Y COLOC ARENA, PLACAS Y CINTA ZANJA CLIENTE ACERA 2C	16,34	9.640,60
90	CATA LOCALIZACION SERVICIOS BT		
15	SUPLEMENTO ZANJA POR EMPALME BT		
1	MARCAR, MEDIR Y CONFEC. PLANO SUP. 15 M -BRIGADA-	477,20	477,20
27	SUPLEM.MARC.MED.CONF.PLANO LONG.SUP.100M	205,97	5.561,19
1	PUENTE 18 30KV 150 MM2 CT SUPERF.1 TRAF0 2 PUERTAS	388,23	388,23
1	PUENTE BT CT SUPERFICIE 400KVA 2 PUERTAS	512,56	512,56
1	ARMARIO AMPLIACION BT PARA CT	564,26	564,26
1	CAMBIO TRANSFORMADOR ACCESO DIRECTO	481,06	481,06
1	FUSIBLES 20A 25 KV PARA TRAFOS 250-400 KVA	104,43	104,43
10	ARRANQUE CIRCUITO PUENTE VARILLA MT PT-M	344,60	344,60
10	ARRANQUE CIRCUITO PUENTE CABLE BT PTA-M	20,80	208,00
63	RESIDUOS: DISPOSICION CONTROLADA DE AISLADORES VIDRIO/PORCELANA MT/BT	0,11	6,93
48	RESIDUOS: TRATAMIENTO DE APOYOS DE MADERA CREOSOTADA	125,98	6.047,04
27	RESIDUOS: DEPOSITO CONTROLADO DE APOYOS DE HORMIGON	12,52	338,04
862,4	M3 RETIRO DE TIERRAS A VERTEDERO		
21	ADAPT.ACOMETIDA EXIST.C-TUBO A NUEVA R.TRENZADA	26,97	566,37
4	RETENSAR CONDUCTORES BT (POR VANO)	26,97	107,88
3	MANIOB.R.AEREA BT Y CREAC.ZONA PROTEG.S-REALIZACIO	75,93	227,79
3	SUPL.ESPERA ENTREGA Y DEVOL.DESCARGO BT	59,12	177,36
2925	COMPLEMENTO POR M DE ZANJA SOLICITANTE	1,49	4.358,25
6	PUESTA EN SERVICIO NUEVA RED SUBTERRANEA BT	66,09	396,54

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'AQUESTES CONDICIONS: 3 MESOS

ESTUDI TÈCNIC NÚM. **EM3WJ**

Sol·licitud de subministrament elèctric 00040/001/0383523	Data d'emissió 24/02/2011	Número de pàg. 03
--	------------------------------	----------------------

Nom o raó social del client <b>AJUNTAMENT DE TARADELL</b>	DNI / CIF P0827800D	Telèfon 938126100
Adreça del client C. DE LA VILA, 45 08552 TARADELL BARCELONA		
Adreça del subministrament DOCTOR GENIS, MONTRODON VA, TARADELL, 08552, OSONA, (B)		
Subsector d'activitat PRIMER HABITATGE		

DESGLOSSAMENT

Unitats	Descripció	Preu unitari	Total
1	COLOC.HASTA 50 AVISOS POBLAC.INFER.15000 HABITANTE	58,15	58,15
5	PRUEBA RIGIDEZ CABLE SUBT. BT	89,09	445,45
35	PRUEBA RIGIDEZ CABLE SUBT. BT MISMO CT O A 1 KM	62,37	2.182,95
1	MANIOB.CT Y CREAC.ZONA PROTEG.S-REALIZ.TRABAJOS	157,19	157,19
1	SUPL.ESPERA ENTREGA Y DEVOL.DESCARGO CT	59,12	59,12
21	FUSIBLE CUCHILLA BT F CU 2/200	4,97	104,37
213	FUSIBLE CUCHILLAS TAMAÑO 2 315	5,31	1.131,03
71	CANDADO 25X5 ARMARIO E INSTALA	18,55	1.317,05
1	INGENIERÍA, TOPOGRAFÍA, PROYECTO	19.668,40	19.668,40
1	LEGALIZACION	1.060,20	1.060,20
1	PERMISOS OFICIALES	9.551,52	9.551,52
1	GRUPO ELECTROGENO	1.170,00	1.170,00
1	TRANSFORMADORES 3-6-11 Y 25 KV	7.491,19	7.491,19
	SUMA D'UNITATS D'OBRA:		200.000,00
PRESSUPOST TOTAL:			<b>200.000,00€</b>

Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal R.M.de Barcelona, Tomo 36345, Folio 83, Hoja B 285819, Inscripción 32 - Domicilio Social Av. Paral·lelo 51, 08004 Barcelona C.I.F. B6294887

NOTA: TOTES LES QUANTITATS FIGUREN EN EUROS I SENSE IMPOSTOS VIGENTS.

LA VALIDESA D'AQUESTES CONDICIONS: 3 MESOS

