



Ajuntament
de Taradell

PROJECTE PER AL REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL

- Memòria:

- 1.- Memòria
- 2.- Control de Qualitat
- 3.- Justificació normativa residus
- 4.- Normativa tècnica d'urbanització
- 5.- Justificació del pressupost

1. Memòria

1.1. Objecte

Aquesta memòria fa referència al "Projecte per al reasfaltat dels carrers de la zona del camp de futbol" dins el nucli urbà del municipi de Taradell. En tots els casos es tracta de vials amb un estat deficient de la capa de rodadura. L'actuació també preveu el saneig de les zones que presenten flonjalls, la creació de travesses de serveis en algunes cruïlles per permetre en un futur, el soterrament de línees aèries de baixa tensió, telefonia o enllumenat i la substitució d'embornals o reixes en mal estat.

1.2. Client

L'Ajuntament de Taradell, amb N.I.F. P-0827800-D, amb domicili al carrer de la Vila núm.45 de Taradell.

1.3. Autor del projecte

La redacció del projecte a estat a càrrec d'en Miquel Sellés i Oliva, arquitecte tècnic col·legiat núm.6977.

1.4. Ambit d'actuació

L'àmbit d'actuació del projecte es correspon al que ve grafiat en els plànols i es troba tot ell dins el sol urbà, en carrers que ja es troben urbanitzats. Els trams de carrer a on s'actua, son els següents:

- Carrer Centenari Orquestra Lluïsos
- Carrer Joan XXIII
- Carrer Guifré el Pilós
- Carrer de Puigmal
- Carrer de les Abelles
- Carrer de Sant Jordi

1.5. Qualificació urbanística

La normativa urbanística ve regulada per les Normes Urbanístiques de Taradell. Aquesta qualifica l'àmbit on es vol executar els treballs com a sistema viari.

1.6. Característiques dels vials existents

Els vials venen formats per una capa prima d'aglomerat asfàltic sobre un paviment de formigó. El paviment de formigó presenta moltes fissuracions.

1.7. Característiques dels serveis existents

La part dels serveis existents dins l'àmbit de la urbanització son:

- Xarxa de baixa tensió que es troba soterrada i aèria
- Xarxa d'aigua que subministra a les edificacions existents.
- Xarxa de telefonia que bàsicament es disposa aèria.
- Xarxa de clavegueram.
- Xarxa d'enllumenat públic que es troba soterrada i aèria.
- Xarxa de gas en algun dels vials.

1.8. Justificació de les solucions adoptades

El projecte es limita a l'actuació a la zona de vial, sense intervenir en les voreres a excepció de llocs on es faci indispensable per a poder executar els treballs de pavimentació o bé perquè l'estat de la vorera, en general, es correcte i es fan actuacions puntuals per deixar-la en bon estat.

A bona part dels vials, l'ajuntament, té previst a curt termini la intervenció en les voreres arribant-se fins a la substitució de la vorada i amb l'objectiu de soterrar els serveis aeris

existents i millorar-ne l'estat. Es per això, que en aquests carrers únicament s'actuarà en el paviment del vial tot i el mal estat que puguin presentar les vorades.

En totes les actuacions es respectaran les rasants existents en els vials.

Durant l'execució dels treballs, en cap cas es deixarà sense servei les edificacions existents degut a les obres de urbanització, adoptant-se les mesures de seguretat i salut necessàries perquè els usuaris de les edificacions existents sempre puguin accedir a les seves cases .

Quan l'accés, pel procés inevitable de l'obra es veig restringit, es consensuarà amb els veïns afectats les actuacions, per a produir les mínimes molèsties.

Les intervencions que s'efectua en els diferents serveis, són les següents:

Pavimentació de vials

Per a la pavimentació de vials es preveu primer el fressat del perímetre, per evitar disminuir l'alçada de la vorada, abarçant també el voltant de pous i embornals. En l'entrega amb els vials existents es farà un tall amb disc. Cal tenir en compte que part del fressat es situa en paviments de formigó tal i com s'esmenta a l'aparat anterior 1.6, per això el tipus d'aglomerat asfàltic serà de betum modificat, tot i que no pot garantir que es reproduixin les fissures existents. No obstant, això evita haver de fer de nova la caixa del paviment. No es preveu en els treballs l'afectació per roca.

Per a determinar la secció del vial, en les zones on s'ha d'efectuar un nou paviment, s'ha previst una intensitat de trànsit "V3" que es correspon a un pas de 15 a 50 vehicles pesants als dia, obtenint una secció escollida de 20 cm. de subbase de tot-ú artificial + 20 cm. de grava ciment + 4 cm. d'asfalt G-20 + 4 cm. d'asfalt D-12 granític.

A les zones on s'efectua un saneig es preveu una secció escollida de 20 cm. de subbase de tot-u artificial + 20 cm. de grava ciment + 6 cm. d'asfalt D-12 granític.

En les travesses de servei es preveu una secció de 20 cm. de subbase de tot-ú artificial + 40 cm. de grava ciment + 6 cm. d'asfalt D-12 granític.

El reasfaltat es farà amb una capa de 5 cm. d'asfalt D-12 granític.

Xarxa de Clavegueram:

Els col.lectors es faran amb tub de polietilè amb cara llisa i exterior amb enrigidors en "T", del tipus Polieco o altres semblants, qualitat ASTM D1784, unió encolada normalitzada, col.locat sobre un llit de sorra de 10 cm tapat amb sorra de 25-40 cm fins a una alçada mínima de 25 cm sobre la generatriu del tub. Les unions aniran encolades.

Es substituiran els embornals antics que tenen un mal manteniment. També es substituirà alguna reixa en mal estat i s'aprofitarà per ubicar alguns pous de registre que permeti registrar la xarxa de clavegueram

Traveses de serveis

Es preveuen tubs de serveis de 110 i 160 cm. de diàmetre en algunes cruïlles.

Aquestes es faran per evitar que en un futur, quan es soterrin les línees aèries existents, s'hagi de tornar a obrir el carrer.

Al no disposar del temps necessari per obtindre l'assessorament de les companyies de serveis s'ha fet una previsió, aquesta però pot ser susceptible de tenir alguna modificació futura.

Es disposaran d'arquetes a cada costat de la vorera.

Senyalització horitzontal

Una vegada acabats els treballs es tornarà a pintar la senyalització horitzontal existent.

1.9. Justificació de la normativa d'accessibilitat. Decret 135/1995

L'actuació no intervé en les voreres o recorreguts de vianants. No obstant en cas d'afectar-se es tindrà en compta:

Itinerari de vianants adaptats

- Amplada lliure mínima 0,90 m. alçada lliure d'obstacles 2,10 m.
- En canvis de direcció, l'amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d'1'50 m. de diàmetre.
- No inclou cap escala ni graó aïllat.
- El pendent longitudinal no ha de superar el 8%. En aquests cas no es pot complir al haver-se d'adaptar les voreres a la topografia existent.
- El paviment és dur, no lliscant i sense reguixos diferents als propis del gravat de les peces. Té un pendent transversal no superior al 2%.
- Els elements d'urbanització i de mobiliari que formen part d'aquest itinerari són adaptats.

Paviments en espai d'ús públic

- És dur, no lliscant i sense reguixos diferents als propis del gravat de les peces. S'admet, en parcs i jardins, paviment de terres compactades amb un 90% PM (Pròctor modificat).
- Paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants.
- Reixes i registres enrasats amb paviment circumdant. Obertures de reixes en itineraris de vianants amb dimensió que permet la inscripció d'un cercle de 3 cm. de diàmetre com a màxim. La disposició de l'enreixat es fa de manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes.

Guals adaptats

- Amplada lliure mínima d'1'20 m.
- Vorera del gual enrasada amb la calçada. Cantells arrodonits o aixamfranats a 45 graus.
- Pendent longitudinal del gual inferior al 12%. Pendent transversal màxim 2%.
- Paviment del gual amb textura diferenciada.
- Pendent longitudinal de l'itinerari de vianants que travessa, inferior al 12%.
- Pendent transversal de l'itinerari de vianants que travessa, inferior al 2%.

Passos de vianants adaptats

- Gual de vianants adaptat en desnivell entre la vorera i la calçada.

Mobiliari urbà adaptat

- Accessibles a través d'un itinerari adaptat.
- Banda de pas lliure d'obstacles de 0,90 m. d'amplada i 2,10 m. d'alçada.
- Elements sortints i/o volants superiors a 15 cm. de vol limitats amb itineraris tenen, com a mínim, un element fix i perimetral entre 0 i 0,15 cm. d'alçada perquè puguin ser detectats pels invidents, o bé a una alçada igual o superior a 2,10 m.
- Alçada d'elements accessibles manualment entre 1 m. i 1,40 m.
- Suports verticals de senyals i semàfors amb secció de caires arrodonits col·locats a la part exterior de la vorera.

Elements de protecció i senyalització de les obres a la via pública

- Bastides, rases o qualsevol tipus d'obres a la via pública, senyalitzades i protegides amb barrats estables i continuats il·luminats tota la nit.
- Col·locació d'elements de protecció i senyalització de forma que les persones amb disminució visual puguin detectar a temps l'existència de l'obstacle.
- No s'utilitzen cordes, cables o similars.
- Nivell d'il·luminació en obstacles o desnivells superiors a 10 lux.

1.10. Programa de desenvolupament dels treballs

Es preveu per a l'execució dels treballs un termini total de tres mesos. Aquest termini es podrà veure alterat per les inclemències climatològiques.

El programa de desenvolupament dels treballs per capítols generals és el següent:

TIPUS DE TREBALL	MES
Replanteig de les Obres	1
Mesures de seguretat	0 al 3
Demolicions i Moviments de terres	0 al 2
Clavegueram	0 al 2
Travesses de serveis	0 al 2
Pavimentació	2 al 3
Senyalització horitzontal	3

Per l'execució de les obres es preveu que caldrà un total de set persones que treballaran de forma alternada, en concret, dos oficials de primera d'obra pública, dos peons, un transportista, dos conductors per a màquina retroexcavadora mitjana, piconadora i màquina asfaltadora.

1.11. Manifestació expressa d'obra complerta

Tal i com descriu l'article 13 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis del Ens Locals, el projecte constitueix una obra complerta, entenen aquelles que, una vegada finalitzades, són susceptibles de ser lliurades a l'ús general o al servei corresponent, i han de comprendre els elements que calguin per a la utilització de l'obra, incloses les instal·lacions.

1.12. Classificació de les obres

Les obres segons el seu objecte i la seva naturalesa es poden classificar en el grup:

c) Obres de conservació i manteniment

1.13. Classificació del contractista

Al no superar-se els 350.000 € d'acord amb el "RD 9/2008 de 28 de novembre pel que s'aprova un Fons Estatal d'inversió Local i un Fons Especial de l'Estat per a la Dinamització de la economia i l'ocupació i s'aproven crèdits extraordinaris per atendre a la seva financiació", no es exigible la classificació del contractista.

(En cas contrari, al tractar-se d'una obra que no representa una singularitat diferent a les normals i generals a la seva classe, s'exigiria només la classificació en un sòl subgrup genèric i donat que en el projecte el capítol principal correspon a la pavimentació amb asfalt i tenint en compte l'annualitat mitjana, caldria que el contractista de l'obra tingués la classificació de categoria "c", amb el grup i subgrup **G-4**, Vials i pistes amb fermes de barreges bituminoses).

1.14. Superfícies

La relació aproximada de superfícies de vials son les següents:

RESUM DE SUPERFÍCIES VIALS	
Carrer Centenari orquesta Lluïsos	1.289,00 m2
Carrer Joan XXIII	2.957,50 m2
Carrer Guifré el Pilós	
Carrer de Puigmal	
Carrer de les Abelles	
Carrer de Sant Jordi	
TOTAL	6.079,50 m2

1.15. Pressupost

Carrer Centenari Orquestra Lluïsos	22.602,628
Carrer Joan XXIII	40.725,009
Carrer Guifré el Pilós	
Carrer de Puigmal	
Carrer de les Abelles	
Carrer de Sant Jordi	
TOTAL P.E.M.	85.232,904
Despeses Generals 13 %	11.080,278
Benefici Industrial 6 %	5.113,974
Subtotal	101,427,156
IVA 16 %	16.228,345
Pressupost d'Execució per Contracta	117.655,501

El pressupost d'execució estimatiu en que es valora aquesta obra, és de 117.655,50 €, CENT DISSET MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS D'EURO.

Taradell, 14 de gener de 2.009

Miquel Sellés i Oliva - Arquitecte Tècnic - Col.legiat núm. 6977

2.- Control de Qualitat

AGLOMERAT ASFÀLTIC

FABRICACIÓ D'UNA SÈRIE DE 4 PROVETES MARSHALL S/NLT 159/73. DENSITAT D'UNA PROVETA, ESTABILITAT, I DEFORMACIÓ DE 3 PROVETES.

texte	tipus	Llargada	Amplada	Alçada	Unitats
					2,00
TOTAL					2,00

CONTINGUT DE LLIGANT DINS UNA MOSTRA D'AGLOMERAT ASFÀLTIC, DETERMINACIÓ PER EXTRACCIÓ A/NLT 167/76

texte	tipus	Llargada	Amplada	Alçada	Unitats
					2,00
TOTAL					2,00

GRANOLUMETRIA DE L'ÀRID RECUPERAT DE L'EXTRACCIÓ S/NLT 165/76

texte	tipus	Llargada	Amplada	Alçada	Unitats
					2,00
TOTAL					2,00

PAVIMENT ASFÀLTIC

EXTRACCIÓ DE TESTIMONIS D'AGLOMERAT ASFÀLTIC D. 100 MM

texte	tipus	Llargada	Amplada	Alçada	Unitats
					30,00
TOTAL					20,00

MESURA DE GRUIXOS I DETERMINACIÓ DE DENSITAT (PER CADA CAPA) D'UN TESTIMONI D'AGLOMERAT ASFÀLTIC

texte	tipus	Llargada	Amplada	Alçada	Unitats
					30,00
TOTAL					20,00

REOMPLIMENT DE FORATS, MITJANÇANT RESINES ESPECIALS

texte	tipus	Llargada	Amplada	Alçada	Unitats
					30,00
TOTAL					20,00



FUNCIONALITAT

ACCESSIBILITAT-BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

Integración social de los minusválidos.

Ley 13, de 07/04/1982 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 103, 30/04/1982)

* Modificació. Ley 3, de 21 de junio de 1990 ; Jefatura del Estado (BOE 149, 22/06/1990) Adopció d'acords que tinguin per finalitat l'adequada habitabilitat dels minusvàlida en l'edifici del seu habitatge.

Se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios.

Real Decreto 556, de 19/05/1989 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 122, 23/05/1989)

Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

Llei 20, de 25/11/1991 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1526, 04/12/1991)

(Correccio errades: DOGC 1527 / 09/12/1991)

* Modificació. Decret Legislatiu 6, de 13 de julio de 1994 ; Departament de Benestar Social (DOGC 1926, 27/07/1994) Modifica els articles 18, 19 i 22 de la Llei.

Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 2043, 28/04/1995) (Correccio errades: DOGC 2152 / 10/01/1996)

De igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Ley 51, de 02/12/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 289, 03/12/2003)

Serveis d'acolliment residencial per a persones amb discapacitat.

Decret 318, de 25/07/2006 ; Departament de Benestar i Família (DOGC Num. 4685, 27/07/2006)

Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113, 11/05/2007)

Se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.

Real Decreto 366, de 16/03/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 72, 24/03/2007)

Es regula la instal·lació i conservació de plataformes elevadores verticales (PEV) per a l'ús de persones amb mobilitat reduïda (PMR)

Instrucció 6, de 17/10/2006 ; Departament de Treball i Indústria (Num. ,)

Se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

Real Decreto 1544, de 23/11/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 290, 04/12/2007) (Correccio errades: BOE núm.55 / 04/03/2008)

Se determinan las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo.

Orden PRE 446, de 20/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 48, 25/02/2008)

NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL

URBANISME

Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques.

Llei 20, de 25/11/1991 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1526, 04/12/1991)

(Correccio errades: DOGC 1527 / 09/12/1991)

* Modificació. Decret Legislatiu 6, de 13 de julio de 1994 ; Departament de Benestar Social (DOGC 1926, 27/07/1994) Modifica els articles 18, 19 i 22 de la Llei.

Llei de carreteres.

Llei 7, de 30/09/1993 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1807, 11/10/1993)

* Modificació. Llei 6 de 2 de juny de 2005 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm.4400, 07/06/2005)

Reglamento General de Carreteras.

Real Decreto 1812, de 02/09/1994 ; Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (BOE Num. 228, 23/09/1994)

* Modificació. Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, del Ministerio de Fomento (BOE num. 9, 10/01/1998)

* Modificació. Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, del Ministerio de Fomento (BOE num. 102, 29/04/1999)

* Modificació. Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, del Ministerio de Fomento (BOE num. 45, 21/02/2001)

Desplegament de la LLei 20-19911125, de Promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat.

Decret 135, de 24/03/1995 ; Departament de Benestar Social (DOGC Num. 2043, 28/04/1995) (Correccio errades: DOGC 2152 / 10/01/1996)

Reglament General de Carreteres.

Decret 293, de 18/11/2003 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 4027, 10/12/2003)

S'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme

Decret Legislatiu 1, de 26/07/2005 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4436, 28/07/2005)

* Complementa el text refós. Decret Llei 1/2007, de 16 d'octubre; del Ministerio de la Presidència (DOGC núm. 4990, 18/10/2007)

S'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

Decret 305, de 18/07/2006 ; Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 4682, 24/07/2006) (Correccio errades: DOGC 4760 / 14/11/2006)

Se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. Real Decreto 505, de 20/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 113, 11/05/2007)

Se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.

Orden Fom 3053, de 23/09/2008 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 261, 29/10/2008)

Sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias

Directiva 2008/96/CE, de 19/11/2008 ; Parlamento Europeo y Consejo (BOE Num. 319, 29/11/2008)

SEGURETAT I HABITABILITAT-MATERIALS I SOLUCIONS CONSTRUCTIVES

FÀBRriques DE PEDRA, MAÓ I FORMIGÓ

DB SE-AE: Accions en l'edificació

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

DB SE-F: Fàbrica

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

FORMIGONS I MORTERS

Armaduras activas de acero para hormigón pretensado.

Real Decreto 2365, de 20/11/1985 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 305, 21/12/1985)

-199403-004 C; Certificació de conformitat a normes com a alternativa a l'homologació.

Se declara obligatoria la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1313, de 28/10/1988 ; Ministerio de Industria y Energia (BOE Num. 265, 04/11/1988)

* Modificació de normes UNE. Orden/PRE/3796, de 11 de diciembre de 2006 (BOE num. 298,

14/12/2006) Modifica les referències a normes UNE.

* Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 21 25/01/1989)

Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".

Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999)

* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num. 150, 24/06/1999)

Se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a los cementos comunes.

Orden, de 03/04/2001 ; Ministerio de Ciencia y Tecnología (BOE Num. 87, 11/04/2001)

Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón estructural.

Resolución, de 04/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001)

Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigón estructural.

Resolución, de 05/06/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 154, 28/06/2001)

Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instrucción de Hormigón Estructural.

Resolución, de 20/11/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 298, 13/12/2001)

Se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de las armaduras activas de acero para hormigón pretensado.

Orden, de 08/03/1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 69, 22/03/1994)

Resolución para el Reconocimiento de la marca "CV" para cementos, de 29 de julio de 2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se reconoce la marca «CV» para cementos, concedida por Aído entidad de certificación a los efectos de la instrucción de hormigón estructural.

Resolución, de 28/07/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 197, 18/08/2003)

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la instrucción de hormigón estructural.

Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003)

Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para hormigón a los efectos de la instrucción de hormigón estructural.

Resolución, de 12/09/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 239, 06/10/2003)

Se reconoce y se renueva el reconocimiento a diversos distintivos de calidad, a los efectos de la instrucción de hormigón estructural.

Resolución, de 26/04/2005 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 118, 18/05/2005)

Se aprueban los procedimientos para la aplicación de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los cementos no sujetos al marcado CE y a los centros de distribución de cualquier tipo de cemento. Real Decreto 605, de 19/05/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 135, 07/06/2006)

DB SE-AE: Accions en l'edificació

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

DB SE-F: Fàbrica

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

DB SE-C: Fonaments

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

Se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08).

Real Decreto 956, de 06/06/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 19/06/2008)

(Correccio errades: BOE núm. 220 / 11/09/2008)

Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. En la Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no será de aplicación a los proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el caso de las Administraciones públicas, o encargo, en otros casos, se hubiera efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que estas se inicien en un plazo no superior a 1 año para las obras de edificación, ni a 3 años para las de ingeniería civil, desde dicha entrada en vigor".]

Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203, 22/08/2008)

(Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008)

FUSTA

Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. CAPITULO I. Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II. Hormigones y morteros. CAPITULO III. Cerrajería y carpintería de armar. CAPITULO IV. Albañilería, recubrimiento y cantería. CAPITULO

V. Instalaciones. CAPITULO VI. Cerrajería y carpintería de taller. CAPITULO VII. Revestimientos, acabados y pintura. CAPITULO VIII. Aislamiento y vidriería. CAPITULO IX. Mediciones y valoraciones.

Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 152, 13/06/1973)

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPL "Revestimientos de Paramentos: Ligeros".

Orden, de 28/05/1974 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 149 y 155, 22/06/1974)

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FCM "Fachadas. Carpintería de: Madera".

Orden, de 23/11/1974 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 287 y 293, 30/11/1974)

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PPM "Particiones. Puertas de: Madera".

Orden, de 28/01/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 29,34, 03/02/1975)

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PMM "Particiones. Mamparas de: Madera".

Orden, de 16/07/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 172,178, 19/07/1975)

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-EME "Estructuras de Madera: Encofrados".

Orden, de 27/09/1975 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 238,244, 04/10/1975)

Tratamientos protectores de la madera.

Orden, de 14/12/1974 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 249, 16/10/1976)

Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.

Orden, de 14/12/1976 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 303, 18/12/1976)

-197701-002 C; Ampliación de las Normas de calidad.

Amplía puntos de inspección habilitados para importación de parquet-mosaico.

Resolución, de 10/01/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 13, 15/01/1977)

Complementa las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.

Resolución, de 28/02/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 58, 09/03/1977)

Modifica las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.

Orden, de 09/03/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 68, 21/03/1977)

Amplia puntos de inspección habilitados para importación de parqué-mosaico.

Resolución, de 02/12/1977 ; Ministerio de Política Arancelaria e Importación (BOE Num. 300, 16/12/1977)

Establecimiento de la Marca de Calidad para tableros contrachapados.

Real Decreto 1848, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 181, 30/07/1979)

Establecimiento de la Marca de Calidad para tableros de partículas.

Real Decreto 1932, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 189, 08/08/1979)

Establecimiento de la Marca de Calidad para el parqué-mosaico de madera.

Real Decreto 1951, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 192, 11/08/1979)

Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR para asumir funciones de certificación en el ámbito de los transformados industriales de la madera y corcho: Madera maciza, carpintería de huecos y recubrimientos, productos protectores y corcho.

Resolución, de 22/12/1987 ; Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología (BOE Num. 23, 27/01/1988)

Se autoriza a la Asociación Española de Normalización y Certificación - AENOR para asumir funciones de certificación en el ámbito de los transformados industriales de la madera y corcho: Tableros de madera o corcho y muebles de cocina.

Resolución, de 22/12/1987 ; Dirección General de Innovación Industrial y Tecnología (BOE Num. 23, 27/01/1988)

Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de clasificación de madera sin transformar.

Directiva 68/89/CEE, de 23/01/1968 ; Consejo CEE (DOCE-L Num. 32, 06/02/1968)

Procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción con arreglo al apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo en lo que concierne a las vigas y los pilares compuestos a base de madera.

Decisión 1999/92/CE, de 25/01/1999 ; Comisión CE (DOCE-L Num. 29, 03/02/1999)

Procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción con arreglo al apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo en lo que concierne a los kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera y de troncos.

Decisión 1999/455/CE, de 22/06/1999 ; Comisión CE (DOCE-L Num. 178, 14/07/1999)

Procedimiento de certificación de la conformidad de productos de construcción con arreglo al apartado 2 del artículo 20 de la Directiva 89/106/CEE del Consejo, en lo que se refiere concierne a paneles prefabricados portantes de caras de madera tensada y a paneles compuestos ligeros

autoportantes.

Decisión 2000/447/CE, de 13/06/2000 ; Comisión CE (DOCE-L Num. 180, 19/07/2000)
-200108-001 P; Modifica la Decisió.

Se adapta al progreso técnico por séptima vez el anexo I de la Directiva 76/769/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que limitan la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos (creosota).

Directiva 2001/90/CE, de 26/10/2001 ; Comisión (DOCE-L Num. 283, 27/10/2001)

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RSR "Revestimientos de Suelos y escaleras: piezas Rígidas".

Orden, de 15/02/1984 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 51, 29/02/1984)

Se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

Orden PRE 2666, de 25/10/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 261, 31/10/2002)

DB SE-AE: Accions en l'edificació

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

DB SE-M: Fusta

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

Modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (sustancias clasificadas como carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, sustancias c/m/r).

Orden PRE 985, de 11/04/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 91, 16/04/2007)

Modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (compuestos de arsénico).

Orden PRE 2772, de 25/09/2007 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 232, 27/09/2007)

PAVIMENTS

Pliego Oficial de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. CAPITULO I. Movimiento de Tierra y cimentaciones. CAPITULO II. Hormigones y morteros. CAPITULO III. Cerrajería y carpintería de armar. CAPITULO IV. Albañilería, recubrimiento y cantería. CAPITULO V. Instalaciones. CAPITULO VI. Cerrajería y carpintería de taller. CAPITULO VII. Revestimientos, acabados y pintura. CAPITULO VIII. Aislamiento y vidriería. CAPITULO IX. Mediciones y valoraciones.

Orden, de 04/06/1973 ; Ministerio de la Vivienda (BOE Num. 141 a 152, 13/06/1973)

Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.

Orden, de 14/12/1976 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 303, 18/12/1976)

-197701-002 C; Ampliación de las Normas de calidad.

Modifica las Normas de calidad para comercio exterior de parqué-mosaico.

Orden, de 09/03/1977 ; Ministerio de Comercio (BOE Num. 68, 21/03/1977)

Amplia puntos de inspección habilitados para importación de parqué-mosaico.

Resolución, de 02/12/1977 ; Ministerio de Política Arancelaria e Importación (BOE Num. 300, 16/12/1977)

Establecimiento de la Marca de Calidad para el parqué-mosaico de madera.

Real Decreto 1951, de 18/05/1979 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 192, 11/08/1979)

Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RSR "Revestimientos de Suelos y escaleras: piezas Rígidas".

Orden, de 15/02/1984 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 51, 29/02/1984)

TEMES GENERALS

CONTROL DE QUALITAT

Control de qualitat de l'edificació.

Decret 375, de 01/12/1988 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 1086, 28/12/1988)

(Correccio errades: DOGC 1111 / 24/02/1989)

* Desplegament del Decret. Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC num. 1111, 24/02/1989)

* Desplegament del Decret. Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC num. 1205, 11/10/1989)

* Desplegament del Decret. Ordre de 16 d'abril de 1992 (DOGC num. 1610, 22/06/1992)

Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.

Decret 77, de 04/03/1984 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 428, 25/04/1984)

* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de març de 1984 (DOGC num. 493, 12/12/1984)

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.

Real Decreto 2200, de 28/12/1995 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 32, 06/02/1996) (Correccio errades: BOE 57 / 06/03/1996)

-199704-013 C; Modifica el artículo 14 y las disposiciones transitorias del Real Decreto.

Us del registre de materials de l'Itec en relació amb el programa de control de qualitat de l'edificació.

Ordre, de 26/06/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2226, 05/07/1996)

Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ.

Ordre, de 12/07/1996 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2267, 11/10/1996)

S'estableix l'obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents.

Ordre, de 18/03/1997 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 2374, 18/04/1997)

Se aprueba la "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)".

Real Decreto 2661, de 11/12/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 11, 13/01/1999)

* Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE num. 150, 24/06/1999)

Código Técnico de la Edificación

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)

(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1/25/0)

*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007)

Se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). [Entra en vigor 01/12/2008. En la Disposició transitòria única de la nova normativa s'estableix que la EHE-08 "no será de aplicación a los proyectos cuya orden de redacción o de estudio, en el caso de las Administraciones públicas, o encargo, en otros casos, se hubiera efectuado antes de su entrada en vigor, ni a las obras de ellos derivadas, siempre que estas se inicien en un plazo no superior a 1 año para las obras de edificación, ni a 3 años para las de ingeniería civil, desde dicha entrada en vigor".]

Real Decreto 1247, de 18/07/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 203, 22/08/2008) (Correccio errades: BOE núm. 309 / 24/12/2008)

RESIDUS D'ENDERROCS I DE CONSTRUCCIÓ

Llei reguladora dels residus.

Llei 6, de 15/07/1993 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1776, 28/07/1993)

*Modificació. Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat (DOGC num. 3915, 01/07/2003)

*Derogació articles dels articles 49, 50 i 51. Llei 16/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat (DOGC num. 3915, 01/07/2003)

* Modificació. Llei 3, de 27 de febrero de 1998 ; Presidència de la Generalitat (DOGC num. 2598, 13/03/1998). Intervenció integral de l'Administració ambiental (LIIA). Modifica els articles 56.1.c i 75.1 de la Llei.

*Modificació. Llei 9, del 10 de Juliol de 2008 ; Departament de la Presidència (DOGC núm. 5175, 17/07/2008)

Regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya.

Decret 115, de 06/04/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1904, 06/03/1994)

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Decret 201, de 26/07/1994 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 1931, 08/08/1994)

* Modificació. Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC num. 3414, 21/06/2001)

Catàleg de residus de Catalunya

Decret 34, de 09/01/1996 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 2166, 09/02/1996)

* Modificació. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865, 12/04/1999)

Modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.

Llei 15, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003)

Finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus.

Llei 16, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003)

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'eficiència en els edificis.

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)

(Correcció errades: DOGC 4678 / 18/07/2006)

Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.

Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007)

Se regula la producció y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Real Decreto 105, de 01/02/2008 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 38, 13/02/2008)

Finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànon sobre la disposició del rebuig dels residus.

Llei 8, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008)

Modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.

Llei 9, de 10/07/2008 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 5175, 17/07/2008)

SEGURETAT I SALUT

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques.

Resolució, de 04/11/1988 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1075, 30/11/1988)

Se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Real Decreto 1407, de 20/11/1992 ; Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE Num. 311, 28/12/1992)

(Correcció errades: BOE 42 / 24/02/1993)

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995)

* Ampliación. Orden, de 16 de mayo de 1994 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 130, 01/06/1994). Amplia el període transitori establert en el Reial Decret.

* Modificación. Real Decreto 159, de 03 de febrero de 1995 ; Ministerio de la Presidencia (BOE 57, 08/03/1995)

* Correcció d'errades: BOE 69 / 22/03/1995)

Resolución, de 25 de abril de 1996 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 129, 28/05/1996)

Informació complementària del Reial decret.

* Modificación. Orden, de 20 de febrero de 1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE 56, 06/03/1997)

Prevención de riesgos laborales.

Ley 31, de 08/11/1995 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 269, 10/11/1995)

Ley 54, de 12 de diciembre de 2003 ; Jefatura del Estado (BOE 298, 13/12/2003) De reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. Modifica els articles 9, 14, 23, 24, 31, s'afegeix l'article 32bis, 39, 43, s'afegeixen noves disposicions addicionals.

Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Modifica els articles 45, 47, 48 i 49 de la Llei.

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Real Decreto 39, de 17/01/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 27, 31/01/1997)

* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998)

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)

Real Decreto 688, de 10 de junio de 2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 139, 11/06/2005) Afegeix un paragraf segon a l'article 22.

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 485, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 487, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 486, de 14/04/1997 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 97, 23/04/1997)

* Modificació. Anex I. letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)

* Complementa. Orden TAS 2947, de 8 d'octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 244, 11/10/2007)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

Real Decreto 665, de 12/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 124, 24/05/1997)

* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 145, 17/06/2000) * Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 82, (05/04/2003)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

Real Decreto 773, de 30/05/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 140, 12/06/1997) (Correccio errades: BOE 171 / 18/07/1997)

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215, de 18/07/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 188, 07/08/1997)

* Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 274, 13/11/2004)

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras.

Real Decreto 1389, de 05/09/1997 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 240, 07/10/1997)

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció

Ordre, de 12/01/1998 ; Departament de Treball (DOGC Num. 2565, 27/01/1998)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.

Real Decreto 216, de 05/02/1999 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 47, 24/02/1999)

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos durante el trabajo.

Real Decreto 374, de 06/04/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 104, 01/05/2001) (Correccio errades: BOE 129 / 30/05/2001)

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 614, de 21/06/2001 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 148, 21/06/2001)

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

Real Decreto 212, de 22/02/2002 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 52, 01/03/2002)

* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 106, 04/05/2006)

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

Real Decreto 1627, de 24/10/1997 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 256, 25/10/1997)

* Modifica l'apartat C.5 de l'annex IV. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre de 2004 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, 13/11/2004)

* Modificació. Real Decreto 604, de 19 de mayo de 2006 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 127, 29/05/2006)

* Modificació de l'apartat 4 de l'article 13 i de l'apartat 2 de l'article 18. Real Decreto 1109, de 24 de agosto de 2007 ; del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 204, 25/08/2007)

Modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.

Llei 15, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003)

Finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus.

Llei 16, de 13/06/2003 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3915, 01/07/2003)

Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

Real Decreto 171, de 30/01/2004 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 27, 31/01/2004)

Se aprueba la Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a

base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno».

Real Decreto 2016, de 11/10/2004 ; Ministerio de Industria Turismo y Comercio (BOE Num. 256, 23/10/2004)

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut.

Decret 399, de 05/10/2004 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4234, 07/10/2004)

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

Real Decreto 1311, de 04/11/2005 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 265, 05/11/2005)

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

Real Decreto 286, de 10/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 60, 11/03/2006)
(Correccio errades: BOE 62 , BOE 71 / 14/03/2006)

Código Técnico de la Edificación

Real Decreto 314, de 17/03/2006 ; Ministerio de Vivienda (BOE Num. 74, 28/03/2006)
(Correccio errades: BOE núm. 22 / 20/1//25/0)

*Modificació. Real Decreto 1371 de 19 de octubre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 254, 23/10/2007)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Real Decreto 396, de 31/03/2006 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 86, 11/04/2006)

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Resolució TRI 1627, de 18/05/2006 ; Departament de Treball i Indústria (DOGC Num. 4641, 25/05/2006)

(Correccio errades: DOGC 4644 / 30/05/2006)

Aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.

Decret 152, de 10/07/2007 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4924, 12/07/2007)

Se inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

Resolución, de 01/08/2007 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE Num. 197, 17/08/2007)

(Correccio errades: BOE núm. 56 / 05/03/2008)

*Publicació taules salarials. Resolució de 26 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 61, 11/03/2008)

*Corrección de errores. de 19 de febrero de 2008 ; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 56, 05/03/2008)

URBANITZACIÓ

CARRETERES

PG-4/88 "Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras".

Orden, de 02/07/1976 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 162, 175, 07/07/1976)

* Modificación; pasa a denominarse PG-4. Orden de 21 de enero de 1988, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE núms. 29 y 51, 03 y 29/02/1988)

Se aprueba la Instrucción para el cálculo de tramos metálicos y previsión de los esfuerzos dinámicos de las sobrecargas en los tramos de hormigón armado.

Orden, de 17/07/1956 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 234, 240, 21/08/1956)

(Correccio errades: BOE 251 / 07/09/1956)

Instrucción de la Dirección General de Carreteras 7.1-IC sobre "plantaciones en las zonas de servidumbres de carreteras".

Orden, de 21/03/1963 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 84, 08/04/1963)

Instrucción 4.1-IC "Obras pequeñas de fábrica".

Orden, de 08/07/1964 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 15, 01/18/1965)

Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1-IC "Drenaje".

Orden, de 21/06/1965 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 223, 17/09/1965)

Instrucción 8.3.IC "Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en obras fuera de poblado".

Orden, de 31/08/1987 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 224, 18/09/1987)

Llei de carreteres.

Llei 7, de 30/09/1993 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 1807, 11/10/1993)

* Modificació. Llei 6 de 2 de juny de 2005 ; del Departament de la Presidència (DOGC núm.4400, 07/06/2005)

Reglamento General de Carreteras.

Real Decreto 1812, de 02/09/1994 ; Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (BOE Num. 228, 23/09/1994)

* Modificación. Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, del Ministerio de Fomento (BOE num. 9, 10/01/1998)

* Modificación. Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, del Ministerio de Fomento (BOE num. 102, 29/04/1999)

* Modificación. Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero, del Ministerio de Fomento (BOE num. 45, 21/02/2001)

Se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios.

Orden, de 16/12/1997 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 21, 24/01/1998)

(Correccio errades: BOE 44 / 20/02/1998)

* Modificació del punt 3 de l'Ordre. Orden de 13 septiembre 2001, del Ministerio de Fomento (BOE num. 231, 26/09/2001)

* Modificació. Orden FOM 392, del Ministerio de Fomento de 2006.(BOE núm. 42, 18/02/2006)

* Modificació. Orden FOM 1740, del Ministerio de Fomento, de 2006. (BOE núm. 134, 06/06/2006)

Se aprueba la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carreteras (IAP).

Orden, de 12/02/1998 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 54, 04/03/1998)

Se aprueba la Norma 3.1-IC, Trazado, de la Instrucción de Carreteras.

Orden, de 27/12/1999 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 28, 02/02/2000)

* Modificació. Orden, de 13 de septiembre de 2001 ; Ministerio de Fomento (BOE 231, 26/09/2001) Modifica els punts 1.2 i 3.2.2, i l'Annex de la Norma.

Se aprueba la norma 8.1-IC, señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras.

Orden, de 28/12/1999 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 25, 29/01/2000)

Se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supresión y protección de pasos a nivel.

Orden, de 02/08/2001 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 190, 09/08/2001)

Orden Circular 10/2002 Secciones de firme y capas estructurales de firmes

Orden Circular 10, de 30/09/2002 ; Ministerio de Fomento (Num. , 30/09/2002)

Se aprueba la Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes" de la Instrucción de carreteras

Orden FOM/3459, de 28/11/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 297, 12/12/2003)

Se aprueba la norma 6.1-IC "Secciones de firme", de la instrucción de carreteras.

Orden FOM/3460, de 28/11/2003 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 297, 12/12/2003)

Reglament General de Carreteres.

Decret 293, de 18/11/2003 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 4027, 10/12/2003)

Se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a firmes y pavimentos.

Orden FOM/891, de 01/03/2004 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 83, 06/04/2004)

Se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado.

Orden Fom 3053, de 23/09/2008 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 261, 29/10/2008)

Sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias

Directiva 2008/96/CE, de 19/11/2008 ; Parlamento Europeo y Consejo (BOE Num. 319, 29/11/2008)

ENLLUMENAT PÚBLIC

Ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

Llei 6, de 31/05/2001 ; Presidència de la Generalitat (DOGC Num. 3407, 12/06/2001)

Aprova la Instrucció interpretativa de la ITC-MI-BT-009, del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, relativa a instal.lacions d'enllumenat públic.

Resolució, de 17/05/1989 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1151, 05/06/1989)

Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Decret 82, de 03/05/2005 ; Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC Num. 4378, 05/05/2005)

Se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07

Real Decreto 1890, de 14/11/2008 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 279, 19/11/2008)

XARXA PÚBLICA D'ABASTIMENT D'AIGUA

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua y creación de una "Comisión permanente para Tuberías de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de Poblaciones".

Orden, de 28/07/1974 ; Ministerio de Obras Públicas (BOE Num. 236, 02/10/1974)

(Correccio errades: BOE 260 / 30/10/1974)

Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.

Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992)

* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)

Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Real decreto 140, de 21/02/2003 ; Ministerio de la Presidencia (BOE Num. 45, 04/03/2003)

XARXA PÚBLICA D'ELECTRICITAT

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación.

Real Decreto 3275, de 12/11/1982 ; Ministerio de Industria y Energía (BOE Num. 288, 01/12/1982)

(Correccio errades: BOE 15 / 18/01/1983)

Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.

Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992)

* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)

S'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.

Ordre TIC/341, de 22/07/2003 ; Departament Treball, Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 3937, 31/07/2003)

S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel subsòl.

Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993)

* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC núm. 2341, 28/02/1997)

Se aprueba el Reglamento Técnico y de Prestación del Servicio de Telecomunicaciones por Cable. Real Decreto 2066, de 13/09/1996 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 233, 26/09/1996)

Sector eléctrico.

Ley 54, de 27/11/1997 ; Presidencia del Gobierno (BOE Num. 285, 28/11/1997)

* Modificació. Ley 50, de 30 de diciembre de 1998 ; Jefatura del Estado (BOE 313, 31/12/1998) (Correcció d'errades: BOE 109 / 07/05/1999) Llei "d'acompanyament" a la Llei de pressupostos per a 1999. Modifica l'article 33 i la disposició transitòria sexta de la Llei.

* Modificació. Real Decreto-Ley 6, de 23 de junio de 2000 ; Jefatura del Estado (BOE 151, 24/06/2000) (Correcció d'errades: BOE 154 / 28/06/2000)

Regulació de la instal.lació de xarxes públiques de telecomunicacions en el domini públic viari i ferroviari.

Decret 357, de 07/11/2000 ; Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DOGC Num. 3265, 14/11/2000)

Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

Real Decreto 1955, de 01/12/2000 ; Ministerio de Economía (BOE Num. 310, 27/12/2000) (Correccio errades: BOE 62 / 13/03/2001)

* Derogació de l'apartat 3 de l'article 107. Real Decreto 2351, de 23 de desembre, del Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio (BOE num. 309, 24/12/2004)

* Modificació Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE num. 306, 23/12/2005).

* Modificació article 110. Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración (BOE núm. 114, 12/05/2007)

Ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.

Decret 148, de 29/05/2001 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3404, 07/06/2001)

Ley General de Telecomunicaciones.

Ley 32, de 03/11/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 264, 04/11/2003)

(Correccio errades: BOE 68 / 19/03/2004)

Ley del Sector Ferroviario

Ley 39, de 17/11/2003 ; Jefatura del Estado (BOE Num. 276, 18/11/2003)

* Desenvolupa els articles 29.2, 33.1 i 2 i 35.3. ORDEN/FOM/897, de 7 d'abril, del Ministerio de Fomento (BOE núm 85, 09/04/2005)

* Es fixen les quanties dels cànon ferrovians establerts en els articles 74 i 75 de la Llei39/2003. ORDEN/FOM/898, de 8 d'abril, del Ministerio de Fomento (BOE núm 85, 09/04/2005)

Se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario.

Real Decreto 2387, de 30/12/2004 ; Ministerio de Fomento (BOE Num. 315, 31/12/2004)

* Modifica l'apartat 4 de l'article 34 sobre distancies de les vies als edificis. ORDEN/FOM/2230, de 6 de julio de 2005, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 165 12/07/2005)

* Modifica els articles 27.2, 35.2, 63.2 i 63.3. Real Decreto 810/2007, de 22 de junio de 2007, del Ministerio de Fomento (BOE núm. 162 07/07/2007)

Se modifican determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico

Real Decreto 1454, de 02/12/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 306, 23/12/2005)

(Correccio errades: BOE 48 / 25/02/2006)

Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl

Resolució, de 09/10/1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 2341, 28/02/1997)

Ferroviana

Llei 4, de 31/03/2006 ; Departament de la Presidencia (DOGC Num. 4611, 10/04/2006)

XARXA PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES

Se rectifica la Resolución 19901227 por la que se publican las características de los accesos a las redes públicas de telecomunicaciones en España.

Resolución, de 08/04/1991 ; Secretaría General de Telecomunicaciones (BOE Num. 108, 06/05/1991)

(Correccio errades: BOE 147 / 20/06/1991)

Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.

Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Industria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992)

* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)

S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel subsòl.

Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993)

* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC núm. 2341, 28/02/1997)

Se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios.

Real Decreto 424, de 15/04/2005 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 102, 29/04/2005)

Modificació. Real decreto 1494, de 12 de noviembre de 2007 ; del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 279, 21/11/2007)

Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl

Resolució, de 09/10/1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 2341, 28/02/1997)

Se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de

Telecomunicaciones, en lo relativo al uso del dominio público radioeléctrico.
Real Decreto 863, de 23/05/2008 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 138, 07/06/2008)

XARXA PÚBLICA DE GAS

Reglamento general del servicio público de gases combustibles.

Decreto 2913, de 26/10/1973 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 279, 21/11/1973)

* Complementación artículo 27. Decreto 1091/1975, de 24 de abril (BOE num. 121, 21/05/1975)

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones MIG.

Orden, de 18/11/1974 ; Ministerio de Industria (BOE Num. 292, 06/12/1974)

(Correccio errades: BOE 39 / 14/02/1975)

* Modificación. Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE num. 267, 08/11/1983) (C.E. - BOE num. 175, 23/07/1984)

* Modificación. Orden de 6 de julio de 1984 (BOE num. 175, 23/07/1984)

* Modificación de la ITC-MIG-5.1. Orden de 9 de marzo de 1994 (BOE num. 68, 21/03/1994)

* Modificación de las ITC MIG-R.7.1 y MIG-R.7.2. Orden de 29 de mayo de 1998, del Ministerio de Industria y Energía (BOE num. 139, 11/06/1998)

Es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal.lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.

Decret 120, de 28/04/1992 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1606, 12/06/1992)

* Modificació. Decret 196/1992, de 4 d'agost (DOGC num. 1649, 25/09/1992)

S'aprova el procediment de control aplicable a les xarxes dels serveis públics que discorren pel subsòl.

Ordre, de 05/07/1993 ; Departament d'Indústria i Energia (DOGC Num. 1782, 11/08/1993)

* Desenvolupa l'Ordre. Resolució de 9 d'octubre de 1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC núm. 2341, 28/02/1997)

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

Real Decreto 919, de 28/07/2006 ; Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (BOE Num. 211, 04/09/2006)

Desenvolupa l'Ordre de 5 de Juliol de 1993, que va aprovar el procediment de control, aplicable a les xarxes de serveis públics que discorren pel subsòl

Resolució, de 09/10/1996 ; Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (DOGC Num. 2341, 28/02/1997)

XARXA PÚBLICA DE SANEJAMENT

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de poblaciones.

Orden, de 15/09/1986 ; Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (BOE Num. 228, 23/09/1986)

S'aprova el Reglament de serveis públics de sanejament

Decret 130, de 13/05/2003 ; Departament de Medi Ambient (DOGC Num. 3894, 29/05/2003)

(Correccio errades: DOGC 3938 , DOGC 4181)

Regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.

Decret 21, de 14/02/2006 ; Departament de la Presidència (DOGC Num. 4574, 16/02/2006)

(Correccio errades: DOGC 4678 / 18/07/2006)

© Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona
c/Bon Pastor 5, 08021 Barcelona - Tel. 93 240 20 60

RESUM DE PRESSUPOST

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL

CAPITOL	RESUM	IMPORT	%
1	CARRER DE SANT JORDI	21.905,267	25,70
2	CARRER JOAN XXIII, C. DE GUIFRÉ EL PILÓS, C. DEL PUIGMAL, C. DE LES ABELLES.....	40.725,009	47,78
3	CARRER DEL CENTENARI ORQ. LLUÏSOS	22.602,628	26,52
		PRESSUPOST D' EXECUCIÓ MATERIAL	85.232,904
		13,00% Despeses Generals.....	11.080,278
		6,00% Benefici industrial	5.113,974
		Suma	16.194,252
		PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA	101.427,156
		16% I.V.A	16.228,345
		PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	117.655,501

Puja el pressupost l'esmentada quantitat de CENT DISSET MIL SIS-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

, a 16 de gener de 2009.

PARTIDES ORDENADES PER IMPORT (Pres)

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	IMPORT	%	% AC.
F9H1N124	522,58 t	Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,bet.modif.,98%marsha	62,760	32.797,121	38,48	38,48
F9H12114	219,96 t	Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,betum asf.,98%marshal	54,660	12.023,014	14,11	52,59
F9J12X50	6.169,70 m2	Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2	0,870	5.367,639	6,30	58,88
F935191J	66,40 m3	Base grava-cim.GC20,estesa+picon.98%PM	65,000	4.316,000	5,06	63,95
G219Q200	7.523,75 m2	Fresat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió	0,460	3.460,925	4,06	68,01
F2R65037	324,13 m3	Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,c	10,000	3.241,300	3,80	71,81
F9E13204	130,00 m2	Paviment panot vorera gris,20x20x4cm.preu alt,col.est.sorra-cim.	22,070	2.869,100	3,37	75,18
CANON	324,13 m3	Canon abocador	6,300	2.042,019	2,40	77,57
FDK2A4F3	26,00 u	Pericó 57x57x125cm,g=10cm,HM-20/P/20/l solera maó,s/lit sorra	76,430	1.987,180	2,33	79,90
G219Q105	405,60 m	Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2	3,430	1.391,208	1,63	81,54
FDKZHJB4	14,00 u	Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600m	89,630	1.254,820	1,47	83,01
GDG52657	115,00 m	Canalització 2tubs polietilè DN=160mm,dau recobr. 30x20cm form.	10,910	1.254,650	1,47	84,48
080403	1,00 PA	Treballs a justificar	1.163,156	1.163,156	1,36	85,84
G2194XB1	290,90 m2	Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+cà	3,980	1.157,782	1,36	87,20
FDD1A099	12,50 m	Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4	85,340	1.066,750	1,25	88,45
F9365N51	13,00 m3	Base formigó HM-20/B/40/l, transp.mecànic+vibr.manual, reglejat	80,230	1.042,990	1,22	89,68
FD5ZAKFJ	8,00 u	Reixa practic.,p/interc.,fosa grisa,982x490x76mm,pes=145kg,col.a	108,010	864,080	1,01	90,69
F2225650	89,10 m3	Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,compressor	8,940	796,554	0,93	91,63
G2194AL5	158,00 m2	Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre	4,500	711,000	0,83	92,46
GDG54477	50,00 m	Canalització 4tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x30cm form.	13,950	697,500	0,82	93,28
FDDZ6DD4	5,00 u	Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600	127,630	638,150	0,75	94,03
F921101J	19,50 m3	Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM	29,920	583,440	0,68	94,71
F965A6DD	22,00 m	Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.bas	26,220	576,840	0,68	95,39
F2285B0F	31,32 m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibran	17,750	555,930	0,65	96,04
070403	1,00 PA	Treballs a justificar	484,649	484,649	0,57	96,61
100335	1,00 pa	Desmuntatge i nou muntatge de la banda reductora de velocitat.	484,649	484,649	0,57	97,18
100403	1,00 pa	Treballs a justificar	484,649	484,649	0,57	97,75
FDDZS005	25,00 u	Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter 1	16,200	405,000	0,48	98,22
080401	1,00 PA	Seguretat i Salut	403,224	403,224	0,47	98,70
F222K620	28,13 m3	Excav.pou aïllat h=2-4m,terreny tràns.,mitjans mecànics	14,020	394,383	0,46	99,16
080404	1,00 PA	Senyalització horitzontal	290,792	290,792	0,34	99,50
100404	1,00 pa	Senyalització horitzontal	285,790	285,790	0,34	99,84
F967AE6C	8,00 m	Vora.rect.form.rigo.,DC,35x24cm,sob/base form. HM-20/P/40/l,h=25	35,160	281,280	0,33	100,17
FDB176E0	5,00 u	Solera form.HM-20/P/20/l g=20cm,planta 1,65x1,65m	53,850	269,250	0,32	100,48
GDG5U010	9,00 m	Canalització 4tubs polietilè doble capa D=160mm, dau recobr.45x4	28,430	255,870	0,30	100,78
080402	1,00 PA	Control de qualitat	232,635	232,635	0,27	101,05
GDG52457	28,00 m	Canalització 2tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x20cm form.	8,140	227,920	0,27	101,32
100401	1,00 pa	Seguretat i Salut	222,960	222,960	0,26	101,58
070401	1,00 PA	Seguretat i Salut	216,156	216,156	0,25	101,84
F221C620	37,98 m3	Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny tràns.,m.mec.	3,880	147,362	0,17	102,01
070402	1,00 PA	Control de qualitat	116,313	116,313	0,14	102,15
100402	1,00 pa	Control de qualitat	116,313	116,313	0,14	102,28
G2192C06	22,00 m	Demol.vorada+rigola form.sob/form.,martell trenc.i càrrega m.mec	4,390	96,580	0,11	102,40

PRESSUPOST

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 01 CARRER DE SANT JORDI				
SUBCAPITOL 01.01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES				
01.01.01	m Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	98,00	3,430	336,140
01.01.02	m2 Fresat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió	2.380,00	0,460	1.094,800
01.01.03	m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+cà Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	27,00	3,980	107,460
01.01.09	m3 Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,compressor Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor	40,50	8,940	362,070
01.01.12	m3 Excav.pou aïllat h=2-4m,terreny tràns.,mitjans mecànics Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics	11,25	14,020	157,725
01.01.17	m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibran Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	21,60	17,750	383,400
01.01.18	m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,c Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics	90,66	10,000	906,600
TOTAL SUBCAPITOL 01.01 DEMOLICIONS I MOVIMENT				3.348,195
SUBCAPITOL 01.02 PAVIMENTACIÓ				
01.02.04	m3 Base grava-cim.GC20,estesa+picon.98%PM Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	10,80	65,000	702,000
01.02.05	m2 Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2	1.833,00	0,870	1.594,710
01.02.08	t Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,betum asf.,98%marshal Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	219,96	54,660	12.023,014
01.02.12	m Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.bas Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b	22,00	26,220	576,840
TOTAL SUBCAPITOL 01.02 PAVIMENTACIÓ				14.896,564

PRESSUPOST

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 01.03 SERVEIS				
01.03.12	m Canalització 2tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/l	8,00	8,140	65,120
01.03.14	m Canalització 2tubs polietilè DN=160mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/l	45,00	10,910	490,950
01.03.15	m Canalització 4tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x30cm form. Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/l	30,00	13,950	418,500
01.03.27	u Pericó 57x57x125cm,g=10cm,HM-20/P/20/l solera maó,s/lit sorra Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre llit de sorra	12,00	76,430	917,160
01.03.29	m Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4 Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col-locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	5,00	85,340	426,700
01.03.30	u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600 Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter	2,00	127,630	255,260
01.03.31	u Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter 1 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	10,00	16,200	162,000
01.03.32	u Solera form.HM-20/P/20/l g=20cm,planta 1,65x1,65m Solera de formigó HM-20/P/20/l de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m	2,00	53,850	107,700
TOTAL SUBCAPITOL 01.03 SERVEIS				2.843,390
SUBCAPITOL 01.04 SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT				
01.04.01	PA Seguretat i Salut	1,00	216,156	216,156
01.04.02	PA Control de qualitat	1,00	116,313	116,313
01.04.03	PA Treballs a justificar	1,00	484,649	484,649
TOTAL SUBCAPITOL 01.04 SEGURETAT I SALUT,.....				817,118
TOTAL CAPITOL 01 CARRER DE SANT JORDI.....				21.905,267

PRESSUPOST

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 02 CARRER JOAN XXIII, C. DE GUIFRÉ EL PILÓS, C. DEL PUIGMAL, C. DE LES ABELLES				
SUBCAPITOL 02.01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES				
02.01.01	m Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm			
		262,30	3,430	899,689
02.01.02	m2 Fresat per cm gruix de mescles bitum., càrrega camió Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió			
		3.900,00	0,460	1.794,000
02.01.03	m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+cà Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió			
		105,90	3,980	421,482
02.01.06	m Demol.vorada+rigola form.sob/form.,martell trenc.i càrrega m.mec Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor			
		3,00	4,390	13,170
02.01.07	m3 Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny tràns.,m.mec. Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics			
		25,10	3,880	97,388
02.01.09	m3 Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,compressor Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor			
		43,20	8,940	386,208
02.01.12	m3 Excav.pou aïllat h=2-4m,terreny tràns.,mitjans mecànics Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics			
		11,25	14,020	157,725
02.01.17	m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibran Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM			
		8,64	17,750	153,360
02.01.18	m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,c Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics			
		148,90	10,000	1.489,000
TOTAL SUBCAPITOL 02.01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS...				5.412,022

PRESSUPOST

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 02.02 PAVIMENTACIÓ				
02.02.04	m3 Base grava-cim.GC20,estesa+picon.98%PM Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	42,24	65,000	2.745,600
02.02.05	m2 Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2	3.019,70	0,870	2.627,139
02.02.13	t Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,bet.modif.,98%marsha Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició D-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	363,87	62,760	22.836,481
TOTAL SUBCAPITOL 02.02 PAVIMENTACIÓ				28.209,220
SUBCAPITOL 02.03 SERVEIS				
02.03.12	m Canalització 2tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	20,00	8,140	162,800
02.03.14	m Canalització 2tubs polietilè DN=160mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	70,00	10,910	763,700
02.03.15	m Canalització 4tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x30cm form. Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I	20,00	13,950	279,000
02.03.27	u Pericó 57x57x125cm,g=10cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/lit sorra Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	12,00	76,430	917,160
02.03.28	u Bastim.+tapa fos.dúctil,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600m Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter	12,00	89,630	1.075,560
02.03.29	m Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4 Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col-locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	5,00	85,340	426,700
02.03.30	u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600 Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter	2,00	127,630	255,260
02.03.31	u Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter 1 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	10,00	16,200	162,000
02.03.32	u Solera form.HM-20/P/20/I g=20cm,planta 1,65x1,65m Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m	2,00	53,850	107,700
02.03.35	u Reixa practic.,p/interc.,fosa grisa,982x490x76mm,pes=145kg,col.a Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col-locada ancorada al formigó. Inclòs substitució de la reixa existent.			

PRESSUPOST

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		8,00	108,010	864,080
	TOTAL SUBCAPITOL 02.03 SERVEIS			5.013,960
	SUBCAPITOL 02.04 SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT			
02.04.01	PA Seguretat i Salut			
		1,00	403,224	403,224
02.04.02	PA Control de qualitat			
		1,00	232,635	232,635
02.04.03	PA Treballs a justificar			
		1,00	1.163,156	1.163,156
02.04.04	PA Senyalització horitzontal			
		1,00	290,792	290,792
	TOTAL SUBCAPITOL 02.04 SEGURETAT I SALUT,.....			2.089,807
	TOTAL CAPITOL 02 CARRER JOAN XXIII, C. DE GUIFRÉ EL PILÓS, C. DEL PUIGMAL, C. DE			40.725,009

PRESSUPOST

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 03 CARRER DEL CENTENARI ORQ. LLUÏSOS				
SUBCAPITOL 03.01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA				
03.01.01	m Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	45,30	3,430	155,379
03.01.02	m2 Fresat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió	1.243,75	0,460	572,125
03.01.03	m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+cà Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	158,00	3,980	628,840
03.01.04	m2 Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	158,00	4,500	711,000
03.01.06	m Demol.vorada+rigola form.sob/form.,martell trenc.i càrrega m.mec Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor	19,00	4,390	83,410
03.01.07	m3 Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny tràns.,m.mec. Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics	12,88	3,880	49,974
03.01.09	m3 Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,compressor Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor	5,40	8,940	48,276
03.01.12	m3 Excav.pou aïllat h=2-4m,terreny tràns.,mitjans mecànics Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics	5,63	14,020	78,933
03.01.17	m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibran Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	1,08	17,750	19,170
03.01.18	m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,c Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics	84,57	10,000	845,700
TOTAL SUBCAPITOL 03.01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS...				3.192,807

PRESSUPOST

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 03.02 PAVIMENTACIÓ				
03.02.01	m3 Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	19,50	29,920	583,440
03.02.04	m3 Base grava-cim.GC20,estesa+picon.98%PM Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	13,36	65,000	868,400
03.02.05	m2 Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2	1.317,00	0,870	1.145,790
03.02.09	m Vora.rect.form.rigo.,DC,35x24cm,sob/base form. HM-20/P/40/l,h=25 Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, 35x24 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	8,00	35,160	281,280
03.02.10	m3 Base formigó HM-20/B/40/l, transp.mecànic+vibr.manual, reglejat Base de formigó HM-20/B/40/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	13,00	80,230	1.042,990
03.02.11	m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim. Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	130,00	22,070	2.869,100
03.02.13	t Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,bet.modif.,98%marsha Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició D-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	158,71	62,760	9.960,640
TOTAL SUBCAPITOL 03.02 PAVIMENTACIÓ				16.751,640
SUBCAPITOL 03.03 SERVEIS				
03.03.22	m Canalització 4tubs polietilè doble capa D=160mm, dau recobr.45x4 Canalització amb quatre tubs de polietilè doble capa de diàmetre 160 mm amb guia interior i dau de recobriment de formigó de 45x45 cm	9,00	28,430	255,870
03.03.27	u Pericó 57x57x125cm,g=10cm,HM-20/P/20/l solera maó,s/lit sorra Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre llit de sorra	2,00	76,430	152,860
03.03.28	u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600m Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	2,00	89,630	179,260
03.03.29	m Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4 Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	2,50	85,340	213,350
03.03.30	u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600 Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	1,00	127,630	127,630

PRESSUPOST

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
03.03.31	u Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter 1 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	5,00	16,200	81,000
03.03.32	u Solera form.HM-20/P/20/l g=20cm,planta 1,65x1,65m Solera de formigó HM-20/P/20/l de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m	1,00	53,850	53,850
03.03.35	pa Desmuntatge i nou muntatge de la banda reductora de velocitat.	1,00	484,649	484,649
				1.548,469
TOTAL SUBCAPITOL 03.03 SERVEIS				1.548,469
SUBCAPITOL 03.04 SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT				
03.04.01	pa Seguretat i Salut			
03.04.02	pa Control de qualitat	1,00	222,960	222,960
03.04.03	pa Treballs a justificar	1,00	116,313	116,313
03.04.04	pa Senyalització horitzontal	1,00	484,649	484,649
				285,790
TOTAL SUBCAPITOL 03.04 SEGURETAT I SALUT,.....				1.109,712
TOTAL CAPITOL 03 CARRER DEL CENTENARI ORQ. LLUÏSOS				22.602,628
TOTAL				85.232,904

AMIDAMENTS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 01 CARRER DE SANT JORDI							
SUBCAPITOL 01.01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES							
01.01.01	m Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm						
	travessa de serveis	2	45,00			8,00 90,00	8,00 90,00
							98,00
01.01.02	m2 Fresat per cm gruix de mescles bitum., càrrega camió Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió						
			476,00	5,00		2.380,00	2.380,00
							2.380,00
01.01.03	m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+cà Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió						
	Travessa de serveis		45,00	0,60		27,00	27,00
							27,00
01.01.09	m3 Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,compressor Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor						
	Travessa de serveis		45,00	0,60	1,50	40,50	40,50
							40,50
01.01.12	m3 Excav.pou aïllat h=2-4m,terreny tràns.,mitjans mecànics Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics						
		2	2,50	1,50	1,50	11,25	11,25
							11,25
01.01.17	m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibran Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM						
	Travessa de serveis		45,00	0,60	0,80	21,60	21,60
							21,60
01.01.18	m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,c Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics						
	Fressat	1,2	476,00	0,05		28,56	28,56
	Travessa de serveis	1,2	40,50			48,60	48,60
	Pous	1,2	11,25			13,50	13,50
							90,66

AMIDAMENTS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 01.02 PAVIMENTACIÓ							
01.02.04	m3 Base grava-cim.GC20,estesa+picon.98%PM Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM						
	Travessa de serveis		45,00	0,60	0,40	10,80	
							10,80
01.02.05	m2 Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2						
			1.833,00			1.833,00	
							1.833,00
01.02.08	t Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,betum asf.,98%marshal Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulats granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall						
			2,4	1.833,00	0,05	219,96	
							219,96
01.02.12	m Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.bas Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b						
			22,00			22,00	
							22,00
SUBCAPITOL 01.03 SERVEIS							
01.03.12	m Canalització 2tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/l						
	Travessa de serveis		8,00			8,00	
							8,00
01.03.14	m Canalització 2tubs polietilè DN=160mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/l						
	Travessa de serveis		45,00			45,00	
							45,00
01.03.15	m Canalització 4tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x30cm form. Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/l						
	Travessa de serveis		30,00			30,00	
							30,00
01.03.27	u Pericó 57x57x125cm,g=10cm,HM-20/P/20/l solera maó,s/lit sorra Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre llit de sorra						
	serveis	2	6,00			12,00	
							12,00
01.03.29	m Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4 Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l						
		2	2,50			5,00	
							5,00
01.03.30	u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600 Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter						
			2,00			2,00	
							2,00

AMIDAMENTS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
01.03.31	u Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter 1 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	2	5,00			10,00	
							10,00
01.03.32	u Solera form.HM-20/P/20/l g=20cm,planta 1,65x1,65m Solera de formigó HM-20/P/20/l de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m		2,00			2,00	
							2,00
SUBCAPITOL 01.04 SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT							
01.04.01	PA Seguretat i Salut						
							1,00
01.04.02	PA Control de qualitat						
							1,00
01.04.03	PA Treballs a justificar						
							1,00

AMIDAMENTS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 02 CARRER JOAN XXIII, C. DE GUIFRÉ EL PILÓS, C. DEL PUIGMAL, C. DE LES ABELLES							
SUBCAPITOL 02.01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES							
02.01.01	m Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm						
		118,3					118,30
	Travessa de serveis	2	72,00				144,00
							262,30
02.01.02	m2 Fresat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió						
			780,00	5,00			3.900,00
							3.900,00
02.01.03	m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+cà Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió						
	Sanejat de paviment		62,70				62,70
	Travessa de serveis		72,00	0,60			43,20
							105,90
02.01.06	m Demol.vorada+rigola form.sob/form.,martell trenc.i càrrega m.mec Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor						
			3				3,00
							3,00
02.01.07	m3 Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny tràns.,m.mec. Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics						
	sanejat de paviment		62,74	0,40			25,10
							25,10
02.01.09	m3 Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,compressor Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor						
	Travessa de serveis		72,00	0,60	1,00		43,20
							43,20
02.01.12	m3 Excav.pou aïllat h=2-4m,terreny tràns.,mitjans mecànics Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics						
			2	2,50	1,50	1,50	11,25
							11,25
02.01.17	m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibran Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM						
	Travessa de serveis		72,00	0,60	0,20		8,64
							8,64
02.01.18	m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,c Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics						
	fressat	1,2	780,00		0,05		46,80
	demolició asfalt	1,2	105,90		0,05		6,35
	sanejat de paviment	1,2	25,10				30,12
	travessa de serveis	1,2	43,20				51,84
	pou	1,2	11,20				13,44
	vorada	1,3	3,00	0,30	0,30		0,35
							148,90

AMIDAMENTS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 02.02 PAVIMENTACIÓ							
02.02.04	m3 Base grava-cim.GC20,estesa+picon.98%PM Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM						
	sanejat de paviment		62,40		0,40		24,96
	travessa de serveis		72,00	0,60	0,40		17,28
							42,24
02.02.05	m2 Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2						
	sanejat de paviment		62,70				62,70
			2.957,00				2.957,00
							3.019,70
02.02.13	t Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,bet.modif.,98%marsha Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició D-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall						
	sanejat de paviment		2,4	62,70	0,06		9,03
			2,4	2.957,00	0,05		354,84
							363,87
SUBCAPITOL 02.03 SERVEIS							
02.03.12	m Canalització 2tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I						
			2	10,00			20,00
							20,00
02.03.14	m Canalització 2tubs polietilè DN=160mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I						
			7	10,00			70,00
							70,00
02.03.15	m Canalització 4tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x30cm form. Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I						
			2	10,00			20,00
							20,00
02.03.27	u Pericó 57x57x125cm,g=10cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/lit sorra Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra						
			6	2,00			12,00
							12,00
02.03.28	u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600m Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter						
			6	2,00			12,00
							12,00
02.03.29	m Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4 Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col.locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l						
			2	2,50			5,00
							5,00
02.03.30	u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600 Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter						
			2				2,00
							2,00

AMIDAMENTS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
02.03.31	u Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter 1 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigona de 165 l	2	5,00			10,00	
							10,00
02.03.32	u Solera form.HM-20/P/20/l g=20cm,planta 1,65x1,65m Solera de formigó HM-20/P/20/l de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m	2				2,00	
							2,00
02.03.35	u Reixa practic.,p/interc.,fosa grisa,982x490x76mm,pes=145kg,col.a Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó. Inclós substitució de la reixa existent.		8,00			8,00	
							8,00
SUBCAPITOL 02.04 SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT							
02.04.01	PA Seguretat i Salut						
							1,00
02.04.02	PA Control de qualitat						
							1,00
02.04.03	PA Treballs a justificar						
							1,00
02.04.04	PA Senyalització horitzontal						
							1,00

AMIDAMENTS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 03 CARRER DEL CENTENARI ORQ. LLUÏSOS							
SUBCAPITOL 03.01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA							
03.01.01	m Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm						
	sanejar		32,30				32,30
			13,00				13,00
							45,30
03.01.02	m2 Fresat per cm gruix de mescles bitum., càrrega camió Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió						
	fressat 5 cm		248,75		5,00	1.243,75	
							1.243,75
03.01.03	m2 Demol.paviment mescla bituminosa, g<=10cm, ampl.<=2m, compressor+cà Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió						
	sanejar		28,00				28,00
	zona groga		10,00	13,00			130,00
							158,00
03.01.04	m2 Demol.paviment form., g<=20cm, ampl.>2m, retro.+mart.trencad.+càrre Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió						
	sanejar		28,00				28,00
	zona groga		10,00	13,00			130,00
							158,00
03.01.06	m Demol.vorada+rigola form.sob/form., martell trenc.i càrrega m.mec Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor						
	zona groga		8,00				8,00
	zona groga		11,00				11,00
							19,00
03.01.07	m3 Excav/càrrega terra p/caix.pav., terreny tràns., m.mec. Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics						
	sanejar		28,00	0,46			12,88
							12,88
03.01.09	m3 Excav.rasa, h<=4m, ampl.<=2m, terreny tràns., compressor Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor						
	Pas de serveis		9,00	0,60	1,00		5,40
							5,40
03.01.12	m3 Excav.pou aïllat h=2-4m, terreny tràns., mitjans mecànics Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics						
	POU		2,50	1,50	1,50		5,63
							5,63
03.01.17	m3 Rebliment+picon.rasa, ampl.<=0,6m, mat.selecc., g<=25cm, picó vibran Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM						
	Pas de serveis		9,00	0,60	0,20		1,08
							1,08
03.01.18	m3 Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp., rec.<=10km,c Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics						
	fressat	1,2	248,75	0,05			14,93
	asfalt	1,2	158,00	0,05			9,48
	formigó	1,2	150,00	0,20			36,00
	vorada	1,3	19,00	0,30	0,30		2,22
	exc sanejar	1,2	12,88				15,46

AMIDAMENTS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	rasa serveis	1,2	5,40			6,48	
							84,57
SUBCAPITOL 03.02 PAVIMENTACIÓ							
03.02.01	m3 Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM						
	Zona groga - vorera nova		130,00	0,15		19,50	
							19,50
03.02.04	m3 Base grava-cim.GC20,estesa+picon.98%PM Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM						
	sanejar		28,00	0,40		11,20	
	rasa pas de serveis		9,00	0,60	0,40	2,16	
							13,36
03.02.05	m2 Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2						
			28,00			28,00	
			1.289,00			1.289,00	
							1.317,00
03.02.09	m Vora.rect.form.rigo.,DC,35x24cm,sob/base form. HM-20/P/40/l,h=25 Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, 35x24 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l						
	zona groga - vorera nova		8			8,00	
							8,00
03.02.10	m3 Base formigó HM-20/B/40/l, transp.mecànic+vibr.manual, reglejat Base de formigó HM-20/B/40/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat						
	Zona groga - vorera nova		130,00	0,10		13,00	
							13,00
03.02.11	m2 Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim. Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland						
	Zona groga - vorera nova		10,00	13,00		130,00	
							130,00
03.02.13	t Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,bet.modif.,98%marsha Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició D-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall						
	sanejar		2,4	1.289,00	0,05	154,68	
			2,4	28,00	0,06	4,03	
							158,71

AMIDAMENTS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 03.03 SERVEIS							
03.03.22	m Canalització 4tubs polietilè doble capa D=160mm, dau recobr.45x4 Canalització amb quatre tubs de polietilè doble capa de diàmetre 160 mm amb guía interior i dau de recobriment de formigó de 45x45 cm	9				9,00	
							9,00
03.03.27	u Pericó 57x57x125cm,g=10cm,HM-20/P/20/l solera maó,s/lit sorra Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre llit de sorra	2,00				2,00	
							2,00
03.03.28	u Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600m Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter	2,00				2,00	
							2,00
03.03.29	m Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4 Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col.locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	2,50				2,50	
							2,50
03.03.30	u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600 Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter	1,00				1,00	
							1,00
03.03.31	u Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter 1 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	5,00				5,00	
							5,00
03.03.32	u Solera form.HM-20/P/20/l g=20cm,planta 1,65x1,65m Solera de formigó HM-20/P/20/l de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m	1,00				1,00	
							1,00
03.03.35	pa Desmuntatge i nou muntatge de la banda reductora de velocitat.	1,00				1,00	
							1,00

AMIDAMENTS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 03.04 SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT							
03.04.01	pa Seguretat i Salut						
							1,00
03.04.02	pa Control de qualitat						
							1,00
03.04.03	pa Treballs a justificar						
							1,00
03.04.04	pa Senyalització horitzontal						
							1,00

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 01 CARRER DE SANT JORDI					
SUBCAPITOL 01.01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES					
01.01.01	m	Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm			
A0121000	0,060 h	Oficial 1a	21,32	1,28	
A0150000	0,060 h	Manobre especialista	18,45	1,11	
C110A0G0	0,060 h	Dipòsit aire comprimit, 180m3/h	2,79	0,17	
C110U070	0,060 h	Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar	13,77	0,83	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,40	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					3,430
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS					
01.01.02	m2	Fresat per cm gruix de mescles bitum., càrrega camió Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió			
A0121000	0,002 h	Oficial 1a	21,32	0,04	
A0150000	0,003 h	Manobre especialista	18,45	0,06	
C110U080	0,002 h	Fresadora de paviment	86,65	0,17	
C1311120	0,002 h	Pala carregadora s./mitjana, s./pneumàtics 117kW	52,83	0,11	
C170E000	0,002 h	Escombradora autopropulsada	38,55	0,08	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,10	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,460
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS					
01.01.03	m2	Demol.paviment mescla bituminosa, g<=10cm, ampl.<=2m, compressor+cà Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió			
A0150000	0,130 h	Manobre especialista	18,45	2,40	
C1101200	0,065 h	Compressor+dos martells pneumàtics	15,78	1,03	
C1315020	0,009 h	Retroexcavadora mitjana	56,94	0,51	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,40	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					3,980
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS					
01.01.04	m2	Demol.paviment form., g<=20cm, ampl.>2m, retro.+mart.trencad.+càrrer Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió			
C1105A00	0,061 h	Retroexcavadora amb martell trencador	65,01	3,97	
C1311120	0,010 h	Pala carregadora s./mitjana, s./pneumàtics 117kW	52,83	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					4,500
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS					
01.01.05	m2	Demol.paviment panot.sob/form., g<=10cm, ampl.>2m, retro.+mart.tren Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió			
C1105A00	0,057 h	Retroexcavadora amb martell trencador	65,01	3,71	
C1311120	0,008 h	Pala carregadora s./mitjana, s./pneumàtics 117kW	52,83	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					4,130
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS					
01.01.06	m	Demol.vorada+rigola form.sob/form., martell trenc.i càrrega m.mec Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor			
C1105A00	0,050 h	Retroexcavadora amb martell trencador	65,01	3,25	
C1315020	0,020 h	Retroexcavadora mitjana	56,94	1,14	
TOTAL PARTIDA.....					4,390
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS					
01.01.07	m3	Excav/càrrega terra p/caix.pav., terreny tràns., m.mec. Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics			
A0140000	0,010 h	Manobre	17,83	0,18	
C1311120	0,070 h	Pala carregadora s./mitjana, s./pneumàtics 117kW	52,83	3,70	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					3,880
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS					

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
01.01.08	m3	Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny n/clasf.,m.mec.			
		Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans mecànics			
A0140000	0,010 h	Manobre	17,83	0,18	
C1311120	0,060 h	Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW	52,83	3,17	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					3,350
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS					
01.01.09	m3	Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,compressor			
		Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor			
A0150000	0,336 h	Manobre especialista	18,45	6,20	
C1101200	0,168 h	Compressor+dos martells pneumàtics	15,78	2,65	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	6,20	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					8,940
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS					
01.01.10	m3	Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny roca,retro.+mart.trencad.			
		Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador			
C1105A00	0,220 h	Retroexcavadora amb martell trencador	65,01	14,30	
TOTAL PARTIDA.....					14,300
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS					
01.01.11	m3	Excav.rasa,h>4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega mec.			
		Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat			
A0140000	0,010 h	Manobre	17,83	0,18	
C1315B20	0,194 h	Retroexcavadora mitjana,bivalva batilon	60,36	11,71	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					11,890
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS					
01.01.12	m3	Excav.pou aïllat h=2-4m,terreny tràns.,mitjans mecànics			
		Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics			
A0140000	0,010 h	Manobre	17,83	0,18	
C1315020	0,243 h	Retroexcavadora mitjana	56,94	13,84	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					14,020
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb DOS CÈNTIMS					
01.01.13	m3	Excav.pou aïllat h=2-4m,terreny n/clasf.,mitjans mecànics			
		Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics			
A0140000	0,010 h	Manobre	17,83	0,18	
C1315020	0,206 h	Retroexcavadora mitjana	56,94	11,73	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					11,910
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS					
01.01.14	m3	Rebliment+piconatge flonjalls tot-u nat.			
		Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u natural			
B0371000	1,100 m3	Tot-u nat.	20,24	22,26	
C1315020	0,050 h	Retroexcavadora mitjana	56,94	2,85	
C1335080	0,250 h	Corró vibratori autopropulsat,8-10t	47,57	11,89	
TOTAL PARTIDA.....					37,000
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS					
01.01.15	m3	Terraplenada/picon.caixa pav.mat.selecc.g<=25cm,95%PM			
		Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM			
C1311120	0,040 h	Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW	52,83	2,11	
C13350C0	0,045 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	2,81	
TOTAL PARTIDA.....					4,920
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS					

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
01.01.16	m3	Subministrament de tot-u art. reciclat,estesa+picon.95%PM Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM			
A0140000	0,050 h	Manobre	17,83	0,89	
B0111000	0,050 m3	Aigua	0,98	0,05	
B037R000	1,150 m3	Tot-u art. granulats reciclats	14,54	16,72	
C1331100	0,035 h	Motoanivelladora petita	53,70	1,88	
C13350C0	0,030 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	1,87	
C1502E00	0,025 h	Camió cisterna 8m3	40,17	1,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					22,420

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

01.01.17	m3	Rebliment+picon.rasa.ampl.<=0,6m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibran Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM			
A0150000	0,450 h	Manobre especialista	18,45	8,30	
C1315020	0,100 h	Retroexcavadora mitjana	56,94	5,69	
C133A0K0	0,450 h	Picó vibrant,plac.60cm	8,09	3,64	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	8,30	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					17,750

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

01.01.18	m3	Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,c Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics			
C1311110	0,015 h	Pala carregadora s./petita,s./pneumàtics 67kW	43,60	0,65	
C1501700	0,100 h	Camió transp.7 t	30,46	3,05	
CANON	1,000 m3	Canon abocador	6,30	6,30	
TOTAL PARTIDA.....					10,000

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS

SUBCAPITOL 01.02 PAVIMENTACIÓ

01.02.01	m3	Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			
A0140000	0,050 h	Manobre	17,83	0,89	
B0111000	0,050 m3	Aigua	0,98	0,05	
B0371000	1,000 m3	Tot-u nat.	20,24	23,28	
C1331100	0,035 h	Motoanivelladora petita	53,70	1,88	
C13350C0	0,045 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	2,81	
C1502E00	0,025 h	Camió cisterna 8m3	40,17	1,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					29,920

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

01.02.02	m3	Subbase tot-u art.,estesa+picon.98%PM Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			
A0140000	0,050 h	Manobre	17,83	0,89	
B0111000	0,050 m3	Aigua	0,98	0,05	
B0372000	1,000 m3	Tot-u art.	19,17	22,05	
C1331100	0,035 h	Motoanivelladora petita	53,70	1,88	
C13350C0	0,040 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	2,50	
C1502E00	0,025 h	Camió cisterna 8m3	40,17	1,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					28,380

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

01.02.03	m3	Subbase tot-u art. reciclat,estesa+picon.98%PM Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			
A0140000	0,050 h	Manobre	17,83	0,89	
B0111000	0,050 m3	Aigua	0,98	0,05	
B037R000	1,150 m3	Tot-u art. granulats reciclats	14,54	16,72	
C1331100	0,035 h	Motoanivelladora petita	53,70	1,88	
C13350C0	0,004 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	0,25	
C1502E00	0,025 h	Camió cisterna 8m3	40,17	1,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					20,800

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
01.02.04	m3	Base grava-cim.GC20,estesa+picon.98%PM			
		Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			
A0140000	0,050 h	Manobre	17,83	0,89	
B0111000	0,025 m3	Aigua	0,98	0,02	
B0382400	1,000 m3	Grava-cim. GC20	51,38	56,52	
C1331100	0,035 h	Motoanivelladora petita	53,70	1,88	
C13350C0	0,075 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	4,68	
C1502E00	0,025 h	Camió cisterna 8m3	40,17	1,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					65,000

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS

01.02.05	m2	Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2			
		Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2			
A0150000	0,004 h	Manobre especialista	18,45	0,07	
B0552B00	1,500 kg	Emul.bitum.catiònica ECI	0,46	0,69	
C1702D00	0,004 h	Camió cisterna p/reg asf.	26,58	0,11	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,10	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,870

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

01.02.06	t	Base mesc.bitum.cal.G-20,gran.calcari,betum asf.,97%marshall			
		Base de mescla bituminosa en calent, de composició grossa G-20, amb granulat calcari i betum asfàtic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig mars-hall			
A012N000	0,030 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	0,64	
A0140000	0,090 h	Manobre	17,83	1,60	
B9H1E210	1,000 t	Mescla bitum.cont.calent G-20,granulat calcari,betum asf.	45,43	45,43	
C13350C0	0,010 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	0,62	
C1709B00	0,008 h	Estenedora p/paviment mescla bitum.	50,70	0,41	
C170D0A0	0,010 h	Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	56,42	0,56	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,20	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					49,290

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

01.02.07	m2	Reg d'adher. a/emul.bitum.anionica EAR-1 1kg/m2			
		Reg d'adherència amb emulsió bituminosa anionica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2			
A0150000	0,003 h	Manobre especialista	18,45	0,06	
B0551120	1,000 kg	Emul.bitum.anionica EAR-1	0,32	0,32	
C1702D00	0,003 h	Camió cisterna p/reg asf.	26,58	0,08	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,10	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,460

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

01.02.08	t	Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,betum asf.,98%marshal			
		Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàtic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall			
A012N000	0,019 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	0,41	
A0140000	0,086 h	Manobre	17,83	1,53	
B9H12110	1,000 t	Mescla bitum.cont.calent D-12,granulat granític,betum asf.	50,75	50,75	
C13350C0	0,012 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	0,75	
C1709B00	0,010 h	Estenedora p/paviment mescla bitum.	50,70	0,51	
C170D0A0	0,012 h	Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	56,42	0,68	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,90	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					54,660

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

01.02.09	m	Vora.rect.form.rigo.,DC,35x24cm,sob/base form. HM-20/P/40/l,h=25			
		Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, 35x24 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A012N000	0,310 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	6,61	
A0140000	0,479 h	Manobre	17,83	8,54	
B064500C	0,135 m3	Formigó HM-20/P/40/l,>=200kg/m3 ciment	56,65	8,41	
B967AE60	1,000 m	Peça form.rigo.vora.,DC,35x24cm	10,51	11,04	
D070A4D1	0,003 m3	Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	104,44	0,33	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	15,20	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					35,160

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb SETZE CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
01.02.10	m3	Base formigó HM-20/B/40/l, transp.mecànic+vibr.manual, reglejat Base de formigó HM-20/B/40/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat			
A012N000	0,160 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	3,41	
A0140000	0,480 h	Manobre	17,83	8,56	
A0150000	0,160 h	Manobre especialista	18,45	2,95	
B064500B	1,000 m3	Formigó HM-20/B/40/l,>=200kg/m3 ciment	57,77	60,66	
C1505120	0,160 h	Dúmpfer 1,5t,hidràulic	23,17	3,71	
C2005000	0,160 h	Regle vibratori	4,53	0,72	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	14,90	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					80,230

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

01.02.11	m2	Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim. Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland			
A012N000	0,430 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	9,17	
A0140000	0,270 h	Manobre	17,83	4,81	
B0111000	0,010 m3	Aigua	0,98	0,01	
B0512401	0,003 t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	91,54	0,28	
B9E13200	1,000 m2	Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt	5,40	5,51	
D0391311	0,030 m3	Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.,form.165l	68,09	2,08	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	14,00	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					22,070

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SET CÈNTIMS

01.02.12	m	Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.bas Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col.locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b			
A012N000	0,250 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	5,33	
A0140000	0,524 h	Manobre	17,83	9,34	
B064500C	0,091 m3	Formigó HM-20/P/40/l,>=200kg/m3 ciment	56,65	5,67	
B0705200	0,002 t	Mortor M-4b (4 N/mm2) granel	29,25	0,06	
B965A6D0	1,000 m	Vorada recta, DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa)	5,33	5,60	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	14,70	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					26,220

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.03 SERVEIS

01.03.01	m	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=63mm,20J,450N,cana Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,025 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,55	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TD10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=63mm,20J,450N,p/ca	0,99	1,01	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					1,950

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

01.03.02	m	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=75mm,20J,450N,cana Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,025 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,55	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TF10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=75mm,20J,450N,p/ca	1,27	1,30	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					2,240

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
01.03.03	m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=90mm, 20J, 450N, cana Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,033 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,73	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TH10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=90mm, 20J, 450N, p/c	1,44	1,47	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,10	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					2,600

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

01.03.04	m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=110mm, 28J, 450N, can Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,033 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,73	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TK10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=110mm, 28J, 450N, p/c	1,82	1,86	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,10	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					2,990

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

01.03.05	m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=125mm, 28J, 450N, can Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,033 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,73	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TL10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=125mm, 28J, 450N, p/c	2,38	2,43	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,10	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					3,560

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

01.03.06	m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=160mm, 40J, 450N, can Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,042 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,92	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TP10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=160mm, 40J, 450N, p/c	3,14	3,20	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,30	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					4,520

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

01.03.07	m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=200mm, 40J, 450N, can Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,042 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,92	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TQ10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=200mm, 40J, 450N, p/c	4,90	5,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,30	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					6,320

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

01.03.08	m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=250mm, 40J, 450N, can Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 250 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,042 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,92	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TR10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=250mm, 40J, 450N, p/c	6,55	6,68	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,30	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					8,000

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
01.03.09	m	Recobrimnt ext.p/claveg.tub form.D=20cm,10cm HM-20/P/20/I Recobrimnt protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 20 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I			
A012N000	0,058 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	1,24	
A0140000	0,058 h	Manobre	17,83	1,03	
B064300C	0,056 m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	58,12	3,58	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,30	0,03	

TOTAL PARTIDA..... 5,880

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

01.03.10	m	Tub PVC DN=250mm helic.,autoport.,unió massilla adhes.poliur.,co Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa			
A012M000	0,015 h	Oficial 1a muntador	22,02	0,33	
A0140000	0,015 h	Manobre	17,83	0,27	
BD7F6370	1,000 m	Tub PVC DN=250mm,helic.,autoport.unió massilla adhes.poliur.	9,98	9,98	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,60	0,01	

TOTAL PARTIDA..... 10,590

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

01.03.11	m	Canalització tub polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobrimnt de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,010 h	Oficial 1a	21,32	0,21	
A0140000	0,010 h	Manobre	17,83	0,18	
B064300C	0,060 m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	58,12	3,84	
BG22TK10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=110mm,28J,450N,p/c	1,82	1,91	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,40	0,01	

TOTAL PARTIDA..... 6,150

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

01.03.12	m	Canalització 2tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobrimnt de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,012 h	Oficial 1a	21,32	0,26	
A0140000	0,012 h	Manobre	17,83	0,21	
B064300C	0,060 m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	58,12	3,84	
BG22TK10	2,000 m	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=110mm,28J,450N,p/c	1,82	3,82	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,50	0,01	

TOTAL PARTIDA..... 8,140

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

01.03.13	m	Canalització 2tubs polietilè DN=125mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobrimnt de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,012 h	Oficial 1a	21,32	0,26	
A0140000	0,012 h	Manobre	17,83	0,21	
B064300C	0,060 m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	58,12	3,84	
BG22TL10	2,000 m	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=125mm,28J,450N,p/c	2,38	5,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,50	0,01	

TOTAL PARTIDA..... 9,320

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

01.03.14	m	Canalització 2tubs polietilè DN=160mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobrimnt de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,012 h	Oficial 1a	21,32	0,26	
A0140000	0,012 h	Manobre	17,83	0,21	
B064300C	0,060 m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	58,12	3,84	
BG22TP10	2,000 m	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=160mm,40J,450N,p/c	3,14	6,59	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,50	0,01	

TOTAL PARTIDA..... 10,910

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
01.03.15	m	Canalització 4tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x30cm form. Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,014 h	Oficial 1a	21,32	0,30	
A0140000	0,014 h	Manobre	17,83	0,25	
B064300C	0,090 m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	58,12	5,75	
BG22TK10	4,000 m	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=110mm,28J,450N,p/c	1,82	7,64	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,60	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					13,950

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

01.03.16	m	Canalització 4tubs polietilè DN=125mm,dau recobr. 30x30cm form. Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,014 h	Oficial 1a	21,32	0,30	
A0140000	0,014 h	Manobre	17,83	0,25	
B064300C	0,090 m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	58,12	5,75	
BG22TL10	4,000 m	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=125mm,28J,450N,p/c	2,38	10,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,60	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					16,310

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

01.03.17	m	Canalització 4tubs polietilè DN=160mm,dau recobr. 30x30cm form. Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,014 h	Oficial 1a	21,32	0,30	
A0140000	0,014 h	Manobre	17,83	0,25	
B064300C	0,090 m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	58,12	5,75	
BG22TP10	4,000 m	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=160mm,40J,450N,p/c	3,14	13,19	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,60	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					19,500

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOEUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

01.03.18	m	Canalització 6tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x30cm form. Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,014 h	Oficial 1a	21,32	0,30	
A0140000	0,014 h	Manobre	17,83	0,25	
B064300C	0,090 m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	58,12	5,75	
BG22TK10	6,000 m	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=110mm,28J,450N,p/c	1,82	11,47	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,60	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					17,780

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

01.03.19	m	Canalització 6tubs polietilè DN=125mm,dau recobr. 30x30cm form. Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,014 h	Oficial 1a	21,32	0,30	
A0140000	0,014 h	Manobre	17,83	0,25	
B064300C	0,090 m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	58,12	5,75	
BG22TL10	6,000 m	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=125mm,28J,450N,p/c	2,38	14,99	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,60	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					21,300

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

01.03.20	m	Canalització 12tubs polietilè, DN=40mm,dau recob.30x20cm form. Canalització amb dotze tubs corbables corrugats de polietilè de 40 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm de formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,108 h	Oficial 1a	21,32	2,30	
A0140000	0,108 h	Manobre	17,83	1,93	
B064300C	0,065 m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	58,12	3,78	
BG22TA10	12,000 m	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=40mm,15J,450N,p/ca	0,65	7,80	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	4,20	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					15,870

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
01.03.21	m	Canalització 12tubs polietilè, DN=40mm, reblert sorra Canalització amb dotze tubs corbables corrugats de polietilè de 40 mm de diàmetre nominal, de doble capa, reblert i compactació de rasa amb sorra i material d'excavació			
A0121000	0,080 h	Oficial 1a	21,32	1,71	
A0140000	0,160 h	Manobre	17,83	2,85	
B0311500	0,107 t	Sorra pedra calc. 0-3,5 mm	16,96	1,81	
BG22TA10	12,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=40mm, 15J, 450N, p/ca	0,65	7,80	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	4,60	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					14,240

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

01.03.22	m	Canalització 4tubs polietilè doble capa D=160mm, dau recobr.45x4 Canalització amb quatre tubs de polietilè doble capa de diàmetre 160 mm amb guia interior i dau de recobriment de formigó de 45x45 cm			
A0121000	0,018 h	Oficial 1a	21,32	0,38	
A0140000	0,018 h	Manobre	17,83	0,32	
B064300C	0,250 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	14,53	
BG22TP10	4,200 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=160mm, 40J, 450N, p/c	3,14	13,19	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,70	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					28,430

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

01.03.23	m	Canalització 6tubs polietilè doble capa D=160mm, dau recobr.45x7 Canalització amb sis tubs de polietilè doble capa de diàmetre 160 mm amb guia interior i dau de recobriment de formigó de 45x70 cm			
A0121000	0,020 h	Oficial 1a	21,32	0,43	
A0140000	0,020 h	Manobre	17,83	0,36	
B064300C	0,300 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	17,44	
BG22TP10	6,300 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=160mm, 40J, 450N, p/c	3,14	19,78	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,80	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					38,020

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS

01.03.24	m	Canalització 2tubs polietilè DN=90mm, dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,012 h	Oficial 1a	21,32	0,26	
A0140000	0,012 h	Manobre	17,83	0,21	
B064300C	0,060 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	3,84	
BG22TH10	2,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=90mm, 20J, 450N, p/ca	1,44	3,02	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,50	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					7,340

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

01.03.25	m	Canalització 4tubs polietilè DN=110mm, dau recobr. 30x30cm form. Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,014 h	Oficial 1a	21,32	0,30	
A0140000	0,014 h	Manobre	17,83	0,25	
B064300C	0,090 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	5,75	
BG22TK10	4,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=110mm, 28J, 450N, p/c	1,82	7,64	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,60	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					13,950

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

01.03.26	m	Banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sobre c Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora			
A013M000	0,010 h	Ajudant muntador	18,93	0,19	
BDGZU010	1,020 m	Banda cont.plàstic,color,30cm	0,11	0,11	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,300

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
01.03.27	u	Pericó 57x57x125cm,g=10cm,HM-20/P/20/l solera maó,s/lit sorra			
		Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre llit de sorra			
A012N000	1,200 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	25,58	
A0140000	1,200 h	Manobre	17,83	21,40	
B0312500	0,024 t	Sorra pedra granit. 0-3,5 mm	18,66	0,46	
B064300C	0,370 m3	Formigó HM-20/P/20/l,>=200kg/m3 ciment	58,12	23,65	
B0DF8H0A	1,000 u	Motlle metàl.lic p/encof.pericó reg. 57x57x125cm,150 usos	1,40	1,41	
B0F1D2A1	13,330 u	Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1	0,23	3,22	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	47,00	0,71	
TOTAL PARTIDA.....					76,430

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

01.03.28	u	Bastim.+tapa fos.dúct.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600m			
		Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter			
A012N000	0,450 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	9,59	
A0140000	0,450 h	Manobre	17,83	8,02	
B0704200	0,050 t	Mortor M-4a (4 N/mm2) granel	27,99	1,40	
B0DKZHJ0	1,000 u	Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas	70,36	70,36	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	17,60	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					89,630

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

01.03.29	m	Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4			
		Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col-locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A012N000	0,450 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	9,59	
A0140000	0,450 h	Manobre	17,83	8,02	
BDD1A090	1,000 m	Peça form.p/pou circ.D=100cm,pref.	57,47	60,34	
C1315010	0,160 h	Retroexcavadora petita	39,86	6,38	
D070A8B1	0,007 m3	Mortor mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	99,16	0,75	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	17,60	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					85,340

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

01.03.30	u	Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600			
		Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter			
A012N000	0,410 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	8,74	
A0140000	0,410 h	Manobre	17,83	7,31	
B0704200	0,034 t	Mortor M-4a (4 N/mm2) granel	27,99	0,95	
BDDZ6DD0	1,000 u	Bastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abatib+tanca,pas D=6	110,39	110,39	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	16,10	0,24	
TOTAL PARTIDA.....					127,630

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

01.03.31	u	Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.mortor 1			
		Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A012N000	0,300 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	6,40	
A0140000	0,300 h	Manobre	17,83	5,35	
BDDZV001	1,000 u	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm	3,60	3,60	
D0701641	0,009 m3	Mortor ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	73,97	0,67	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	11,80	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					16,200

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb VINT CÈNTIMS

01.03.32	u	Solera form.HM-20/P/20/l g=20cm,planta 1,65x1,65m			
		Solera de formigó HM-20/P/20/l de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m			
A012N000	0,480 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	10,23	
A0140000	0,480 h	Manobre	17,83	8,56	
B064300C	0,570 m3	Formigó HM-20/P/20/l,>=200kg/m3 ciment	58,12	34,78	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	18,80	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					53,850

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
01.03.33	u	Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/I,solera 15cm HM- Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I			
A012N000	1,600 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	34,11	
A0140000	1,600 h	Manobre	17,83	28,53	
B064300C	0,422 m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	58,12	26,98	
B0DF6FOA	1,000 u	Motlle metàl.lic p/encof.caix.emborn. 70x30x85cm,150 usos	1,20	1,21	
B0DZA000	0,560 l	Desencofrant	2,20	1,23	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	62,60	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					93,000

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS

01.03.34	u	Bastiment+reixa practic.,p/embor.,fosa grisa,800x364x50mm,pes=52 Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exte- riors i 52 kg de pes, col·locat amb morter			
A012N000	0,350 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	7,46	
A0140000	0,350 h	Manobre	17,83	6,24	
B0704200	0,040 t	Morter M-4a (4 N/mm2) granel	27,99	1,12	
BD5ZJJJO	1,000 u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm 52kg	60,75	60,75	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	13,70	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					75,780

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.04 SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT

01.04.01	PA	Seguretat i Salut			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....					216,156

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SETZE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

01.04.02	PA	Control de qualitat			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....					116,313

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SETZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

01.04.03	PA	Treballs a justificar			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....					484,649

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.05 SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT

01.05.01	PA	Seguretat i Salut			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....					216,156

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SETZE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

01.05.02	PA	Control de qualitat			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....					116,313

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SETZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

01.05.03	PA	Treballs a justificar			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....					484,649

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 02 CARRER JOAN XXIII, C. DE GUIFRÉ EL PILÓS, C. DEL PUIGMAL, C. DE LES ABELLES					
SUBCAPITOL 02.01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES					
02.01.01	m	Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2			
		Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm			
A0121000	0,060 h	Oficial 1a	21,32	1,28	
A0150000	0,060 h	Manobre especialista	18,45	1,11	
C110A0G0	0,060 h	Dipòsit aire comprimit, 180m3/h	2,79	0,17	
C110U070	0,060 h	Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar	13,77	0,83	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,40	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					3,430
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS					
02.01.02	m2	Fresat per cm gruix de mescles bitum., càrrega camió			
		Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió			
A0121000	0,002 h	Oficial 1a	21,32	0,04	
A0150000	0,003 h	Manobre especialista	18,45	0,06	
C110U080	0,002 h	Fresadora de paviment	86,65	0,17	
C1311120	0,002 h	Pala carregadora s./mitjana, s./pneumàtics 117kW	52,83	0,11	
C170E000	0,002 h	Escombradora autopropulsada	38,55	0,08	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,10	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,460
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS					
02.01.03	m2	Demol.paviment mescla bituminosa, g<=10cm, ampl.<=2m, compressor+cà			
		Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió			
A0150000	0,130 h	Manobre especialista	18,45	2,40	
C1101200	0,065 h	Compressor+dos martells pneumàtics	15,78	1,03	
C1315020	0,009 h	Retroexcavadora mitjana	56,94	0,51	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,40	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					3,980
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS					
02.01.04	m2	Demol.paviment form., g<=20cm, ampl.>2m, retro.+mart.trencad.+càrre			
		Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió			
C1105A00	0,061 h	Retroexcavadora amb martell trencador	65,01	3,97	
C1311120	0,010 h	Pala carregadora s./mitjana, s./pneumàtics 117kW	52,83	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					4,500
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS					
02.01.05	m2	Demol.paviment panot.sob/form., g<=10cm, ampl.>2m, retro.+mart.tren			
		Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió			
C1105A00	0,057 h	Retroexcavadora amb martell trencador	65,01	3,71	
C1311120	0,008 h	Pala carregadora s./mitjana, s./pneumàtics 117kW	52,83	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					4,130
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS					
02.01.06	m	Demol.vorada+rigola form.sob/form., martell trenc.i càrrega m.mec			
		Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor			
C1105A00	0,050 h	Retroexcavadora amb martell trencador	65,01	3,25	
C1315020	0,020 h	Retroexcavadora mitjana	56,94	1,14	
TOTAL PARTIDA.....					4,390
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS					
02.01.07	m3	Excav/càrrega terra p/caix.pav., terreny tràns., m.mec.			
		Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics			
A0140000	0,010 h	Manobre	17,83	0,18	
C1311120	0,070 h	Pala carregadora s./mitjana, s./pneumàtics 117kW	52,83	3,70	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					3,880
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS					

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
02.01.08	m3	Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny n/clasf.,m.mec.			
		Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans mecànics			
A0140000	0,010 h	Manobre	17,83	0,18	
C1311120	0,060 h	Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW	52,83	3,17	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					3,350
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS					
02.01.09	m3	Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,compressor			
		Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor			
A0150000	0,336 h	Manobre especialista	18,45	6,20	
C1101200	0,168 h	Compressor+dos martells pneumàtics	15,78	2,65	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	6,20	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					8,940
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS					
02.01.10	m3	Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny roca,retro.+mart.trencad.			
		Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador			
C1105A00	0,220 h	Retroexcavadora amb martell trencador	65,01	14,30	
TOTAL PARTIDA.....					14,300
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS					
02.01.11	m3	Excav.rasa,h>4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega mec.			
		Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat			
A0140000	0,010 h	Manobre	17,83	0,18	
C1315B20	0,194 h	Retroexcavadora mitjana,bivalva batilon	60,36	11,71	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					11,890
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS					
02.01.12	m3	Excav.pou aïllat h=2-4m,terreny tràns.,mitjans mecànics			
		Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics			
A0140000	0,010 h	Manobre	17,83	0,18	
C1315020	0,243 h	Retroexcavadora mitjana	56,94	13,84	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					14,020
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb DOS CÈNTIMS					
02.01.13	m3	Excav.pou aïllat h=2-4m,terreny n/clasf.,mitjans mecànics			
		Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics			
A0140000	0,010 h	Manobre	17,83	0,18	
C1315020	0,206 h	Retroexcavadora mitjana	56,94	11,73	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					11,910
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS					
02.01.14	m3	Rebliment+piconatge flonjalls tot-u nat.			
		Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u natural			
B0371000	1,100 m3	Tot-u nat.	20,24	22,26	
C1315020	0,050 h	Retroexcavadora mitjana	56,94	2,85	
C1335080	0,250 h	Corró vibratori autopropulsat,8-10t	47,57	11,89	
TOTAL PARTIDA.....					37,000
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS					
02.01.15	m3	Terraplenada/picon.caixa pav.mat.selecc.g<=25cm,95%PM			
		Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM			
C1311120	0,040 h	Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW	52,83	2,11	
C13350C0	0,045 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	2,81	
TOTAL PARTIDA.....					4,920
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS					

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
02.01.16	m3	Subministrament de tot-u art. reciclat,estesa+picon.95%PM Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM			
A0140000	0,050 h	Manobre	17,83	0,89	
B0111000	0,050 m3	Aigua	0,98	0,05	
B037R000	1,150 m3	Tot-u art. granulats reciclats	14,54	16,72	
C1331100	0,035 h	Motoanivelladora petita	53,70	1,88	
C13350C0	0,030 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	1,87	
C1502E00	0,025 h	Camió cisterna 8m3	40,17	1,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					22,420

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

02.01.17	m3	Rebliment+picon.rasa.ampl.<=0,6m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibran Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM			
A0150000	0,450 h	Manobre especialista	18,45	8,30	
C1315020	0,100 h	Retroexcavadora mitjana	56,94	5,69	
C133A0K0	0,450 h	Picó vibrant,plac.60cm	8,09	3,64	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	8,30	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					17,750

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

02.01.18	m3	Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,c Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics			
C1311110	0,015 h	Pala carregadora s./petita,s./pneumàtics 67kW	43,60	0,65	
C1501700	0,100 h	Camió transp.7 t	30,46	3,05	
CANON	1,000 m3	Canon abocador	6,30	6,30	
TOTAL PARTIDA.....					10,000

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS

SUBCAPITOL 02.02 PAVIMENTACIÓ

02.02.01	m3	Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			
A0140000	0,050 h	Manobre	17,83	0,89	
B0111000	0,050 m3	Aigua	0,98	0,05	
B0371000	1,000 m3	Tot-u nat.	20,24	23,28	
C1331100	0,035 h	Motoanivelladora petita	53,70	1,88	
C13350C0	0,045 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	2,81	
C1502E00	0,025 h	Camió cisterna 8m3	40,17	1,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					29,920

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

02.02.02	m3	Subbase tot-u art.,estesa+picon.98%PM Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			
A0140000	0,050 h	Manobre	17,83	0,89	
B0111000	0,050 m3	Aigua	0,98	0,05	
B0372000	1,000 m3	Tot-u art.	19,17	22,05	
C1331100	0,035 h	Motoanivelladora petita	53,70	1,88	
C13350C0	0,040 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	2,50	
C1502E00	0,025 h	Camió cisterna 8m3	40,17	1,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					28,380

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

02.02.03	m3	Subbase tot-u art. reciclat,estesa+picon.98%PM Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			
A0140000	0,050 h	Manobre	17,83	0,89	
B0111000	0,050 m3	Aigua	0,98	0,05	
B037R000	1,150 m3	Tot-u art. granulats reciclats	14,54	16,72	
C1331100	0,035 h	Motoanivelladora petita	53,70	1,88	
C13350C0	0,004 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	0,25	
C1502E00	0,025 h	Camió cisterna 8m3	40,17	1,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					20,800

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
02.02.04	m3	Base grava-cim.GC20,estesa+picon.98%PM			
		Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			
A0140000	0,050 h	Manobre	17,83	0,89	
B0111000	0,025 m3	Aigua	0,98	0,02	
B0382400	1,000 m3	Grava-cim. GC20	51,38	56,52	
C1331100	0,035 h	Motoanivelladora petita	53,70	1,88	
C13350C0	0,075 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	4,68	
C1502E00	0,025 h	Camió cisterna 8m3	40,17	1,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					65,000

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS

02.02.05	m2	Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2			
		Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2			
A0150000	0,004 h	Manobre especialista	18,45	0,07	
B0552B00	1,500 kg	Emul.bitum.catiònica ECI	0,46	0,69	
C1702D00	0,004 h	Camió cisterna p/reg asf.	26,58	0,11	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,10	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,870

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

02.02.06	t	Base mesc.bitum.cal.G-20,gran.calcari,betum asf.,97%marshall			
		Base de mescla bituminosa en calent, de composició grossa G-20, amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig mars-hall			
A012N000	0,030 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	0,64	
A0140000	0,090 h	Manobre	17,83	1,60	
B9H1E210	1,000 t	Mescla bitum.cont.calent G-20,granulat calcari,betum asf.	45,43	45,43	
C13350C0	0,010 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	0,62	
C1709B00	0,008 h	Estenedora p/paviment mescla bitum.	50,70	0,41	
C170D0A0	0,010 h	Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	56,42	0,56	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,20	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					49,290

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

02.02.07	m2	Reg d'adher. a/emul.bitum.anionica EAR-1 1kg/m2			
		Reg d'adherència amb emulsió bituminosa anionica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2			
A0150000	0,003 h	Manobre especialista	18,45	0,06	
B0551120	1,000 kg	Emul.bitum.anionica EAR-1	0,32	0,32	
C1702D00	0,003 h	Camió cisterna p/reg asf.	26,58	0,08	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,10	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,460

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

02.02.08	t	Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,betum asf.,98%marshal			
		Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall			
A012N000	0,019 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	0,41	
A0140000	0,086 h	Manobre	17,83	1,53	
B9H12110	1,000 t	Mescla bitum.cont.calent D-12,granulat granític,betum asf.	50,75	50,75	
C13350C0	0,012 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	0,75	
C1709B00	0,010 h	Estenedora p/paviment mescla bitum.	50,70	0,51	
C170D0A0	0,012 h	Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	56,42	0,68	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,90	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					54,660

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

02.02.09	m	Vora.rect.form.rigo.,DC,35x24cm,sob/base form. HM-20/P/40/l,h=25			
		Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, 35x24 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A012N000	0,310 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	6,61	
A0140000	0,479 h	Manobre	17,83	8,54	
B064500C	0,135 m3	Formigó HM-20/P/40/l,>=200kg/m3 ciment	56,65	8,41	
B967AE60	1,000 m	Peça form.rigo.vora.,DC,35x24cm	10,51	11,04	
D070A4D1	0,003 m3	Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	104,44	0,33	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	15,20	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					35,160

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb SETZE CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
02.02.10	m3	Base formigó HM-20/B/40/l, transp.mecànic+vibr.manual, reglejat Base de formigó HM-20/B/40/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat			
A012N000	0,160 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	3,41	
A0140000	0,480 h	Manobre	17,83	8,56	
A0150000	0,160 h	Manobre especialista	18,45	2,95	
B064500B	1,000 m3	Formigó HM-20/B/40/l,>=200kg/m3 ciment	57,77	60,66	
C1505120	0,160 h	Dúmpfer 1,5t,hidràulic	23,17	3,71	
C2005000	0,160 h	Regle vibratori	4,53	0,72	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	14,90	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					80,230

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

02.02.11	m2	Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim. Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland			
A012N000	0,430 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	9,17	
A0140000	0,270 h	Manobre	17,83	4,81	
B0111000	0,010 m3	Aigua	0,98	0,01	
B0512401	0,003 t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	91,54	0,28	
B9E13200	1,000 m2	Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt	5,40	5,51	
D0391311	0,030 m3	Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.,form.165l	68,09	2,08	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	14,00	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					22,070

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SET CÈNTIMS

02.02.12	m	Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.bas Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col.locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b			
A012N000	0,250 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	5,33	
A0140000	0,524 h	Manobre	17,83	9,34	
B064500C	0,091 m3	Formigó HM-20/P/40/l,>=200kg/m3 ciment	56,65	5,67	
B0705200	0,002 t	Mortor M-4b (4 N/mm2) granel	29,25	0,06	
B965A6D0	1,000 m	Vorada recta, DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa)	5,33	5,60	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	14,70	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					26,220

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

02.02.13	t	Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,bet.modif.,98%marsha Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició D-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall			
A012N000	0,019 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	0,41	
A0140000	0,086 h	Manobre	17,83	1,53	
B9H1N120	1,000 t	Mescla bitum.cont.calent D-12,granulat granític,bet.modif.	58,85	58,85	
C13350C0	0,012 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	0,75	
C1709B00	0,010 h	Estenedora p/paviment mescla bitum.	50,70	0,51	
C170D0A0	0,012 h	Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	56,42	0,68	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,90	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					62,760

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPITOL 02.03 SERVEIS					
02.03.01	m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=63mm, 20J, 450N, cana Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,025 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,55	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TD10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=63mm, 20J, 450N, p/ca	0,99	1,01	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					1,950
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS					
02.03.02	m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=75mm, 20J, 450N, cana Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,025 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,55	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TF10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=75mm, 20J, 450N, p/ca	1,27	1,30	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					2,240
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS					
02.03.03	m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=90mm, 20J, 450N, cana Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,033 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,73	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TH10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=90mm, 20J, 450N, p/ca	1,44	1,47	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,10	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					2,600
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS					
02.03.04	m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=110mm, 28J, 450N, cana Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,033 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,73	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TK10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=110mm, 28J, 450N, p/c	1,82	1,86	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,10	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					2,990
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS					
02.03.05	m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=125mm, 28J, 450N, cana Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,033 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,73	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TL10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=125mm, 28J, 450N, p/c	2,38	2,43	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,10	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					3,560
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS					
02.03.06	m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=160mm, 40J, 450N, cana Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,042 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,92	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TP10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=160mm, 40J, 450N, p/c	3,14	3,20	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,30	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					4,520
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS					

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
02.03.07	m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=200mm, 40J, 450N, can Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,042 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,92	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TQ10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=200mm, 40J, 450N, p/c	4,90	5,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,30	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					6,320

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

02.03.08	m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=250mm, 40J, 450N, can Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 250 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,042 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,92	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TR10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=250mm, 40J, 450N, p/c	6,55	6,68	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,30	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					8,000

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS

02.03.09	m	Recobrimnt ext.p/claveg.tub form.D=20cm, 10cm HM-20/P/20/I Recobrimnt protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 20 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I			
A012N000	0,058 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	1,24	
A0140000	0,058 h	Manobre	17,83	1,03	
B064300C	0,056 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	3,58	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,30	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					5,880

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQ EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

02.03.10	m	Tub PVC DN=250mm helic., autoport., unió massilla adhes. poliur., co Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa			
A012M000	0,015 h	Oficial 1a muntador	22,02	0,33	
A0140000	0,015 h	Manobre	17,83	0,27	
BD7F6370	1,000 m	Tub PVC DN=250mm, helic., autoport. unió massilla adhes. poliur.	9,98	9,98	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,60	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					10,590

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

02.03.11	m	Canalització tub polietilè DN=110mm, dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobrimnt de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,010 h	Oficial 1a	21,32	0,21	
A0140000	0,010 h	Manobre	17,83	0,18	
B064300C	0,060 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	3,84	
BG22TK10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=110mm, 28J, 450N, p/c	1,82	1,91	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,40	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					6,150

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

02.03.12	m	Canalització 2tubs polietilè DN=110mm, dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobrimnt de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,012 h	Oficial 1a	21,32	0,26	
A0140000	0,012 h	Manobre	17,83	0,21	
B064300C	0,060 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	3,84	
BG22TK10	2,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=110mm, 28J, 450N, p/c	1,82	3,82	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,50	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					8,140

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
02.03.13	m	Canalització 2tubs polietilè DN=125mm,dau recobr. 30x20cm form.			
		Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,012 h	Oficial 1a	21,32	0,26	
A0140000	0,012 h	Manobre	17,83	0,21	
B064300C	0,060 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	3,84	
BG22TL10	2,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=125mm, 28J, 450N, p/c	2,38	5,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,50	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					9,320

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

02.03.14	m	Canalització 2tubs polietilè DN=160mm,dau recobr. 30x20cm form.			
		Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,012 h	Oficial 1a	21,32	0,26	
A0140000	0,012 h	Manobre	17,83	0,21	
B064300C	0,060 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	3,84	
BG22TP10	2,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=160mm, 40J, 450N, p/c	3,14	6,59	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,50	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					10,910

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

02.03.15	m	Canalització 4tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x30cm form.			
		Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,014 h	Oficial 1a	21,32	0,30	
A0140000	0,014 h	Manobre	17,83	0,25	
B064300C	0,090 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	5,75	
BG22TK10	4,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=110mm, 28J, 450N, p/c	1,82	7,64	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,60	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					13,950

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

02.03.16	m	Canalització 4tubs polietilè DN=125mm,dau recobr. 30x30cm form.			
		Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,014 h	Oficial 1a	21,32	0,30	
A0140000	0,014 h	Manobre	17,83	0,25	
B064300C	0,090 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	5,75	
BG22TL10	4,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=125mm, 28J, 450N, p/c	2,38	10,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,60	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					16,310

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

02.03.17	m	Canalització 4tubs polietilè DN=160mm,dau recobr. 30x30cm form.			
		Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,014 h	Oficial 1a	21,32	0,30	
A0140000	0,014 h	Manobre	17,83	0,25	
B064300C	0,090 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	5,75	
BG22TP10	4,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=160mm, 40J, 450N, p/c	3,14	13,19	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,60	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					19,500

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

02.03.18	m	Canalització 6tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x30cm form.			
		Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,014 h	Oficial 1a	21,32	0,30	
A0140000	0,014 h	Manobre	17,83	0,25	
B064300C	0,090 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	5,75	
BG22TK10	6,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=110mm, 28J, 450N, p/c	1,82	11,47	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,60	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					17,780

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
02.03.19	m	Canalització 6tubs polietilè DN=125mm,dau recobr. 30x30cm form. Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,014 h	Oficial 1a	21,32	0,30	
A0140000	0,014 h	Manobre	17,83	0,25	
B064300C	0,090 m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	58,12	5,75	
BG22TL10	6,000 m	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=125mm,28J,450N,p/c	2,38	14,99	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,60	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					21,300

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

02.03.20	m	Canalització 12tubs polietilè, DN=40mm,dau recob.30x20cm form. Canalització amb dotze tubs corbables corrugats de polietilè de 40 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm de formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,108 h	Oficial 1a	21,32	2,30	
A0140000	0,108 h	Manobre	17,83	1,93	
B064300C	0,065 m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	58,12	3,78	
BG22TA10	12,000 m	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=40mm,15J,450N,p/ca	0,65	7,80	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	4,20	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					15,870

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

02.03.21	m	Canalització 12tubs polietilè, DN=40mm,rebler sorra Canalització amb dotze tubs corbables corrugats de polietilè de 40 mm de diàmetre nominal, de doble capa, rebler i compactació de rasa amb sorra i material d'excavació			
A0121000	0,080 h	Oficial 1a	21,32	1,71	
A0140000	0,160 h	Manobre	17,83	2,85	
B0311500	0,107 t	Sorra pedra calc. 0-3,5 mm	16,96	1,81	
BG22TA10	12,000 m	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=40mm,15J,450N,p/ca	0,65	7,80	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	4,60	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					14,240

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

02.03.22	m	Canalització 4tubs polietilè doble capa D=160mm, dau recobr.45x4 Canalització amb quatre tubs de polietilè doble capa de diàmetre 160 mm amb guia interior i dau de recobriment de formigó de 45x45 cm			
A0121000	0,018 h	Oficial 1a	21,32	0,38	
A0140000	0,018 h	Manobre	17,83	0,32	
B064300C	0,250 m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	58,12	14,53	
BG22TP10	4,200 m	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=160mm,40J,450N,p/c	3,14	13,19	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,70	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					28,430

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

02.03.23	m	Canalització 6tubs polietilè doble capa D=160mm, dau recobr.45x7 Canalització amb sis tubs de polietilè doble capa de diàmetre 160 mm amb guia interior i dau de recobriment de formigó de 45x70 cm			
A0121000	0,020 h	Oficial 1a	21,32	0,43	
A0140000	0,020 h	Manobre	17,83	0,36	
B064300C	0,300 m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	58,12	17,44	
BG22TP10	6,300 m	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=160mm,40J,450N,p/c	3,14	19,78	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,80	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					38,020

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS

02.03.24	m	Canalització 2tubs polietilè DN=90mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,012 h	Oficial 1a	21,32	0,26	
A0140000	0,012 h	Manobre	17,83	0,21	
B064300C	0,060 m3	Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment	58,12	3,84	
BG22TH10	2,000 m	Tub corbable corrugat polietilè,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/ca	1,44	3,02	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,50	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					7,340

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
02.03.25	m	Canalització 4tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x30cm form.			
		Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,014 h	Oficial 1a	21,32	0,30	
A0140000	0,014 h	Manobre	17,83	0,25	
B064300C	0,090 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	5,75	
BG22TK10	4,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=110mm, 28J, 450N, p/c	1,82	7,64	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,60	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					13,950

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

02.03.26	m	Banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sobre c			
		Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora			
A013M000	0,010 h	Ajudant muntador	18,93	0,19	
BDGZU010	1,020 m	Banda cont.plàstic,color,30cm	0,11	0,11	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,300

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

02.03.27	u	Pericó 57x57x125cm,g=10cm, HM-20/P/20/I solera maó, s/llit sorra			
		Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra			
A012N000	1,200 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	25,58	
A0140000	1,200 h	Manobre	17,83	21,40	
B0312500	0,024 t	Sorra pedra granit. 0-3,5 mm	18,66	0,46	
B064300C	0,370 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	23,65	
B0DF8H0A	1,000 u	Motlle metàl.lic p/encof.pericó reg. 57x57x125cm, 150 usos	1,40	1,41	
B0F1D2A1	13,330 u	Maó calat, 290x140x100mm, p/revestir, categoria I, HD, UNE-EN 771-1	0,23	3,22	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	47,00	0,71	
TOTAL PARTIDA.....					76,430

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

02.03.28	u	Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600m			
		Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter			
A012N000	0,450 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	9,59	
A0140000	0,450 h	Manobre	17,83	8,02	
B0704200	0,050 t	Morter M-4a (4 N/mm2) granel	27,99	1,40	
BDKZHJB0	1,000 u	Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas	70,36	70,36	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	17,60	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					89,630

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

02.03.29	m	Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4			
		Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col-locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A012N000	0,450 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	9,59	
A0140000	0,450 h	Manobre	17,83	8,02	
BDD1A090	1,000 m	Peça form.p/pou circ.D=100cm,pref.	57,47	60,34	
C1315010	0,160 h	Retroexcavadora petita	39,86	6,38	
D070A8B1	0,007 m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L, calç, sorra ped	99,16	0,75	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	17,60	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					85,340

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

02.03.30	u	Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600			
		Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter			
A012N000	0,410 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	8,74	
A0140000	0,410 h	Manobre	17,83	7,31	
B0704200	0,034 t	Morter M-4a (4 N/mm2) granel	27,99	0,95	
BDDZ6DD0	1,000 u	Bastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abatib+tanca,pas D=6	110,39	110,39	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	16,10	0,24	
TOTAL PARTIDA.....					127,630

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
02.03.31	u	Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter 1			
		Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A012N000	0,300 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	6,40	
A0140000	0,300 h	Manobre	17,83	5,35	
BDDZV001	1,000 u	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm	3,60	3,60	
D0701641	0,009 m3	Mortor ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	73,97	0,67	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	11,80	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					16,200

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb VINT CÈNTIMS

02.03.32	u	Solera form.HM-20/P/20/l g=20cm,planta 1,65x1,65m			
		Solera de formigó HM-20/P/20/l de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m			
A012N000	0,480 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	10,23	
A0140000	0,480 h	Manobre	17,83	8,56	
B064300C	0,570 m3	Formigó HM-20/P/20/l,>=200kg/m3 ciment	58,12	34,78	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	18,80	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					53,850

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

02.03.33	u	Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/l,solera 15cm HM-			
		Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/l			
A012N000	1,600 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	34,11	
A0140000	1,600 h	Manobre	17,83	28,53	
B064300C	0,422 m3	Formigó HM-20/P/20/l,>=200kg/m3 ciment	58,12	26,98	
B0DF6F0A	1,000 u	Motlle metàl.lic p/encof.caix.emborn. 70x30x85cm,150 usos	1,20	1,21	
B0DZA000	0,560 l	Desencofrant	2,20	1,23	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	62,60	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					93,000

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS

02.03.34	u	Bastiment+reixa practic.,p/embor.,fosa grisa,800x364x50mm,pes=52			
		Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col-locat amb morter			
A012N000	0,350 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	7,46	
A0140000	0,350 h	Manobre	17,83	6,24	
B0704200	0,040 t	Mortor M-4a (4 N/mm2) granel	27,99	1,12	
BD5ZJJ0	1,000 u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm 52kg	60,75	60,75	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	13,70	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					75,780

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

02.03.35	u	Reixa practic.,p/interc.,fosa grisa,982x490x76mm,pes=145kg,col.a			
		Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col-locada ancorada al formigó. Inclós substitució de la reixa existent.			
A012N000	0,080 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	1,71	
A0140000	0,080 h	Manobre	17,83	1,43	
BD5ZAKF0	1,000 u	Reixa p/interc.,fosa grisa 982x490x76mm,145kg	104,82	104,82	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	3,10	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					108,010

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VUIT EUROS amb UN CÈNTIMS

SUBCAPITOL 02.04 SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT

02.04.01	PA	Seguretat i Salut			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....					403,224

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS TRES EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

02.04.02	PA	Control de qualitat			
			Sense descomposició		
		Arrodoniment.....			-0,01
TOTAL PARTIDA.....					232,635

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

02.04.03	PA	Treballs a justificar			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....					1.163,156

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
02.04.04	PA	Senyalització horitzontal			
				Sense descomposició	
			TOTAL PARTIDA.....		290,792

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS NORANTA EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 03 CARRER DEL CENTENARI ORQ. LLUÏSOS					
SUBCAPITOL 03.01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA					
03.01.01	m	Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm			
A0121000	0,060 h	Oficial 1a	21,32	1,28	
A0150000	0,060 h	Manobre especialista	18,45	1,11	
C110A0G0	0,060 h	Dipòsit aire comprimit, 180m3/h	2,79	0,17	
C110U070	0,060 h	Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar	13,77	0,83	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,40	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					3,430
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS					
03.01.02	m2	Fresat per cm gruix de mescles bitum., càrrega camió Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió			
A0121000	0,002 h	Oficial 1a	21,32	0,04	
A0150000	0,003 h	Manobre especialista	18,45	0,06	
C110U080	0,002 h	Fresadora de paviment	86,65	0,17	
C1311120	0,002 h	Pala carregadora s./mitjana, s./pneumàtics 117kW	52,83	0,11	
C170E000	0,002 h	Escombradora autopropulsada	38,55	0,08	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,10	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,460
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS					
03.01.03	m2	Demol.paviment mescla bituminosa, g<=10cm, ampl.<=2m, compressor+cà Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió			
A0150000	0,130 h	Manobre especialista	18,45	2,40	
C1101200	0,065 h	Compressor+dos martells pneumàtics	15,78	1,03	
C1315020	0,009 h	Retroexcavadora mitjana	56,94	0,51	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,40	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					3,980
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS					
03.01.04	m2	Demol.paviment form., g<=20cm, ampl.>2m, retro.+mart.trencad.+càrrer Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió			
C1105A00	0,061 h	Retroexcavadora amb martell trencador	65,01	3,97	
C1311120	0,010 h	Pala carregadora s./mitjana, s./pneumàtics 117kW	52,83	0,53	
TOTAL PARTIDA.....					4,500
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS					
03.01.05	m2	Demol.paviment panot.sob/form., g<=10cm, ampl.>2m, retro.+mart.tren Demolició de paviment de panots col.locats sobre formigó, de fins a 10 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió			
C1105A00	0,057 h	Retroexcavadora amb martell trencador	65,01	3,71	
C1311120	0,008 h	Pala carregadora s./mitjana, s./pneumàtics 117kW	52,83	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					4,130
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS					
03.01.06	m	Demol.vorada+rigola form.sob/form., martell trenc.i càrrega m.mec Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor			
C1105A00	0,050 h	Retroexcavadora amb martell trencador	65,01	3,25	
C1315020	0,020 h	Retroexcavadora mitjana	56,94	1,14	
TOTAL PARTIDA.....					4,390
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS					
03.01.07	m3	Excav/càrrega terra p/caix.pav., terreny tràns., m.mec. Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics			
A0140000	0,010 h	Manobre	17,83	0,18	
C1311120	0,070 h	Pala carregadora s./mitjana, s./pneumàtics 117kW	52,83	3,70	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					3,880
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS					

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
03.01.08	m3	Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny n/clasf.,m.mec.			
		Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny no classificat, amb mitjans mecànics			
A0140000	0,010 h	Manobre	17,83	0,18	
C1311120	0,060 h	Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW	52,83	3,17	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					3,350
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS					
03.01.09	m3	Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,compressor			
		Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor			
A0150000	0,336 h	Manobre especialista	18,45	6,20	
C1101200	0,168 h	Compressor+dos martells pneumàtics	15,78	2,65	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	6,20	0,09	
TOTAL PARTIDA.....					8,940
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS					
03.01.10	m3	Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny roca,retro.+mart.trencad.			
		Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny roca, amb retroexcavadora amb martell trencador			
C1105A00	0,220 h	Retroexcavadora amb martell trencador	65,01	14,30	
TOTAL PARTIDA.....					14,300
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS					
03.01.11	m3	Excav.rasa,h>4m,ampl.<=2m,terreny n/clasf.,m.mec.+càrrega mec.			
		Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat			
A0140000	0,010 h	Manobre	17,83	0,18	
C1315B20	0,194 h	Retroexcavadora mitjana,bivalva batilon	60,36	11,71	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					11,890
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS					
03.01.12	m3	Excav.pou aïllat h=2-4m,terreny tràns.,mitjans mecànics			
		Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics			
A0140000	0,010 h	Manobre	17,83	0,18	
C1315020	0,243 h	Retroexcavadora mitjana	56,94	13,84	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					14,020
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb DOS CÈNTIMS					
03.01.13	m3	Excav.pou aïllat h=2-4m,terreny n/clasf.,mitjans mecànics			
		Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny no classificat, amb mitjans mecànics			
A0140000	0,010 h	Manobre	17,83	0,18	
C1315020	0,206 h	Retroexcavadora mitjana	56,94	11,73	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					11,910
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS					
03.01.14	m3	Rebliment+piconatge flonjalls tot-u nat.			
		Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-u natural			
B0371000	1,100 m3	Tot-u nat.	20,24	22,26	
C1315020	0,050 h	Retroexcavadora mitjana	56,94	2,85	
C1335080	0,250 h	Corró vibratori autopropulsat,8-10t	47,57	11,89	
TOTAL PARTIDA.....					37,000
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS					
03.01.15	m3	Terraplenada/picon.caixa pav.mat.selecc.g<=25cm,95%PM			
		Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material seleccionat, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM			
C1311120	0,040 h	Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW	52,83	2,11	
C13350C0	0,045 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	2,81	
TOTAL PARTIDA.....					4,920
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS					

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
03.01.16	m3	Subministrament de tot-u art. reciclat,estesa+picon.95%PM			
		Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM			
A0140000	0,050 h	Manobre	17,83	0,89	
B0111000	0,050 m3	Aigua	0,98	0,05	
B037R000	1,150 m3	Tot-u art. granulats reciclats	14,54	16,72	
C1331100	0,035 h	Motoanivelladora petita	53,70	1,88	
C13350C0	0,030 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	1,87	
C1502E00	0,025 h	Camió cisterna 8m3	40,17	1,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					22,420

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

03.01.17	m3	Rebliment+picon.rasa.ampl.<=0,6m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibran			
		Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM			
A0150000	0,450 h	Manobre especialista	18,45	8,30	
C1315020	0,100 h	Retroexcavadora mitjana	56,94	5,69	
C133A0K0	0,450 h	Picó vibrant,plac.60cm	8,09	3,64	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	8,30	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					17,750

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

03.01.18	m3	Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,c			
		Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recorregut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecànics			
C1311110	0,015 h	Pala carregadora s./petita,s./pneumàtics 67kW	43,60	0,65	
C1501700	0,100 h	Camió transp.7 t	30,46	3,05	
CANON	1,000 m3	Canon abocador	6,30	6,30	
TOTAL PARTIDA.....					10,000

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS

SUBCAPITOL 03.02 PAVIMENTACIÓ

03.02.01	m3	Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM			
		Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			
A0140000	0,050 h	Manobre	17,83	0,89	
B0111000	0,050 m3	Aigua	0,98	0,05	
B0371000	1,000 m3	Tot-u nat.	20,24	23,28	
C1331100	0,035 h	Motoanivelladora petita	53,70	1,88	
C13350C0	0,045 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	2,81	
C1502E00	0,025 h	Camió cisterna 8m3	40,17	1,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					29,920

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

03.02.02	m3	Subbase tot-u art.,estesa+picon.98%PM			
		Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			
A0140000	0,050 h	Manobre	17,83	0,89	
B0111000	0,050 m3	Aigua	0,98	0,05	
B0372000	1,000 m3	Tot-u art.	19,17	22,05	
C1331100	0,035 h	Motoanivelladora petita	53,70	1,88	
C13350C0	0,040 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	2,50	
C1502E00	0,025 h	Camió cisterna 8m3	40,17	1,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					28,380

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

03.02.03	m3	Subbase tot-u art. reciclat,estesa+picon.98%PM			
		Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			
A0140000	0,050 h	Manobre	17,83	0,89	
B0111000	0,050 m3	Aigua	0,98	0,05	
B037R000	1,150 m3	Tot-u art. granulats reciclats	14,54	16,72	
C1331100	0,035 h	Motoanivelladora petita	53,70	1,88	
C13350C0	0,004 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	0,25	
C1502E00	0,025 h	Camió cisterna 8m3	40,17	1,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					20,800

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
03.02.04	m3	Base grava-cim.GC20,estesa+picon.98%PM			
		Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM			
A0140000	0,050 h	Manobre	17,83	0,89	
B0111000	0,025 m3	Aigua	0,98	0,02	
B0382400	1,000 m3	Grava-cim. GC20	51,38	56,52	
C1331100	0,035 h	Motoanivelladora petita	53,70	1,88	
C13350C0	0,075 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	4,68	
C1502E00	0,025 h	Camió cisterna 8m3	40,17	1,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					65,000

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-CINC EUROS

03.02.05	m2	Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2			
		Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2			
A0150000	0,004 h	Manobre especialista	18,45	0,07	
B0552B00	1,500 kg	Emul.bitum.catiònica ECI	0,46	0,69	
C1702D00	0,004 h	Camió cisterna p/reg asf.	26,58	0,11	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,10	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,870

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

03.02.06	t	Base mesc.bitum.cal.G-20,gran.calcari,betum asf.,97%marshall			
		Base de mescla bituminosa en calent, de composició grossa G-20, amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de l'assaig mars-hall			
A012N000	0,030 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	0,64	
A0140000	0,090 h	Manobre	17,83	1,60	
B9H1E210	1,000 t	Mescla bitum.cont.calent G-20,granulat calcari,betum asf.	45,43	45,43	
C13350C0	0,010 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	0,62	
C1709B00	0,008 h	Estenedora p/paviment mescla bitum.	50,70	0,41	
C170D0A0	0,010 h	Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	56,42	0,56	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,20	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					49,290

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

03.02.07	m2	Reg d'adher. a/emul.bitum.aniónica EAR-1 1kg/m2			
		Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniónica EAR-1, amb dotació 1 kg/m2			
A0150000	0,003 h	Manobre especialista	18,45	0,06	
B0551120	1,000 kg	Emul.bitum.aniónica EAR-1	0,32	0,32	
C1702D00	0,003 h	Camió cisterna p/reg asf.	26,58	0,08	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,10	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,460

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

03.02.08	t	Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,betum asf.,98%marshal			
		Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall			
A012N000	0,019 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	0,41	
A0140000	0,086 h	Manobre	17,83	1,53	
B9H12110	1,000 t	Mescla bitum.cont.calent D-12,granulat granític,betum asf.	50,75	50,75	
C13350C0	0,012 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	0,75	
C1709B00	0,010 h	Estenedora p/paviment mescla bitum.	50,70	0,51	
C170D0A0	0,012 h	Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	56,42	0,68	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,90	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					54,660

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

03.02.09	m	Vora.rect.form.rigo.,DC,35x24cm,sob/base form. HM-20/P/40/l,h=25			
		Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, 35x24 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A012N000	0,310 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	6,61	
A0140000	0,479 h	Manobre	17,83	8,54	
B064500C	0,135 m3	Formigó HM-20/P/40/l,>=200kg/m3 ciment	56,65	8,41	
B967AE60	1,000 m	Peça form.rigo.vora.,DC,35x24cm	10,51	11,04	
D070A4D1	0,003 m3	Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ped	104,44	0,33	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	15,20	0,23	
TOTAL PARTIDA.....					35,160

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb SETZE CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
03.02.10	m3	Base formigó HM-20/B/40/l, transp.mecànic+vibr.manual, reglejat			
		Base de formigó HM-20/B/40/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat			
A012N000	0,160 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	3,41	
A0140000	0,480 h	Manobre	17,83	8,56	
A0150000	0,160 h	Manobre especialista	18,45	2,95	
B064500B	1,000 m3	Formigó HM-20/B/40/l,>=200kg/m3 ciment	57,77	60,66	
C1505120	0,160 h	Dúmpfer 1,5t,hidràulic	23,17	3,71	
C2005000	0,160 h	Regle vibratori	4,53	0,72	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	14,90	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					80,230

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

03.02.11	m2	Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim.			
		Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland			
A012N000	0,430 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	9,17	
A0140000	0,270 h	Manobre	17,83	4,81	
B0111000	0,010 m3	Aigua	0,98	0,01	
B0512401	0,003 t	Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs	91,54	0,28	
B9E13200	1,000 m2	Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt	5,40	5,51	
D0391311	0,030 m3	Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.,form.165l	68,09	2,08	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	14,00	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					22,070

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SET CÈNTIMS

03.02.12	m	Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.bas			
		Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col.locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b			
A012N000	0,250 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	5,33	
A0140000	0,524 h	Manobre	17,83	9,34	
B064500C	0,091 m3	Formigó HM-20/P/40/l,>=200kg/m3 ciment	56,65	5,67	
B0705200	0,002 t	Morter M-4b (4 N/mm2) granel	29,25	0,06	
B965A6D0	1,000 m	Vorada recta, DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa)	5,33	5,60	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	14,70	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					26,220

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

03.02.13	t	Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,bet.modif.,98%marsha			
		Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició D-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall			
A012N000	0,019 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	0,41	
A0140000	0,086 h	Manobre	17,83	1,53	
B9H1N120	1,000 t	Mescla bitum.cont.calent D-12,granulat granític,bet.modif.	58,85	58,85	
C13350C0	0,012 h	Corró vibratori autopropulsat,12-14t	62,43	0,75	
C1709B00	0,010 h	Estenedora p/paviment mescla bitum.	50,70	0,51	
C170D0A0	0,012 h	Corró vibratori autopropulsat pneumàtic	56,42	0,68	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,90	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					62,760

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPITOL 03.03 SERVEIS					
03.03.01	m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=63mm, 20J, 450N, cana Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,025 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,55	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TD10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=63mm, 20J, 450N, p/ca	0,99	1,01	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					1,950
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS					
03.03.02	m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=75mm, 20J, 450N, cana Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,025 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,55	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TF10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=75mm, 20J, 450N, p/ca	1,27	1,30	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,90	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					2,240
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS					
03.03.03	m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=90mm, 20J, 450N, cana Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,033 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,73	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TH10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=90mm, 20J, 450N, p/ca	1,44	1,47	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,10	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					2,600
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS					
03.03.04	m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=110mm, 28J, 450N, cana Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,033 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,73	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TK10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=110mm, 28J, 450N, p/c	1,82	1,86	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,10	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					2,990
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS					
03.03.05	m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=125mm, 28J, 450N, cana Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,033 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,73	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TL10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=125mm, 28J, 450N, p/c	2,38	2,43	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,10	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					3,560
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS					
03.03.06	m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=160mm, 40J, 450N, cana Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,042 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,92	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TP10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=160mm, 40J, 450N, p/c	3,14	3,20	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,30	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					4,520
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS					

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
03.03.07	m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=200mm, 40J, 450N, can Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,042 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,92	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TQ10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=200mm, 40J, 450N, p/c	4,90	5,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,30	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					6,320

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

03.03.08	m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=250mm, 40J, 450N, can Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 250 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada			
A012H000	0,042 h	Oficial 1a electricista	22,02	0,92	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	18,90	0,38	
BG22TR10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=250mm, 40J, 450N, p/c	6,55	6,68	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	1,30	0,02	
TOTAL PARTIDA.....					8,000

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS

03.03.09	m	Recobrimnt ext.p/claveg.tub form.D=20cm, 10cm HM-20/P/20/I Recobrimnt protector exterior per a clavegueres de tub de formigó de diàmetre 20 cm, amb 10 cm de formigó HM-20/P/20/I			
A012N000	0,058 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	1,24	
A0140000	0,058 h	Manobre	17,83	1,03	
B064300C	0,056 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	3,58	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,30	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					5,880

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQ EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

03.03.10	m	Tub PVC DN=250mm helic., autoport., unió massilla adhes. poliur., co Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà i col.locat al fons de la rasa			
A012M000	0,015 h	Oficial 1a muntador	22,02	0,33	
A0140000	0,015 h	Manobre	17,83	0,27	
BD7F6370	1,000 m	Tub PVC DN=250mm, helic., autoport. unió massilla adhes. poliur.	9,98	9,98	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,60	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					10,590

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

03.03.11	m	Canalització tub polietilè DN=110mm, dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobrimnt de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,010 h	Oficial 1a	21,32	0,21	
A0140000	0,010 h	Manobre	17,83	0,18	
B064300C	0,060 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	3,84	
BG22TK10	1,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=110mm, 28J, 450N, p/c	1,82	1,91	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,40	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					6,150

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

03.03.12	m	Canalització 2tubs polietilè DN=110mm, dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobrimnt de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,012 h	Oficial 1a	21,32	0,26	
A0140000	0,012 h	Manobre	17,83	0,21	
B064300C	0,060 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	3,84	
BG22TK10	2,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=110mm, 28J, 450N, p/c	1,82	3,82	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,50	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					8,140

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
03.03.13	m	Canalització 2tubs polietilè DN=125mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,012 h	Oficial 1a	21,32	0,26	
A0140000	0,012 h	Manobre	17,83	0,21	
B064300C	0,060 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	3,84	
BG22TL10	2,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=125mm, 28J, 450N, p/c	2,38	5,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,50	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					9,320

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

03.03.14	m	Canalització 2tubs polietilè DN=160mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,012 h	Oficial 1a	21,32	0,26	
A0140000	0,012 h	Manobre	17,83	0,21	
B064300C	0,060 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	3,84	
BG22TP10	2,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=160mm, 40J, 450N, p/c	3,14	6,59	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,50	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					10,910

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

03.03.15	m	Canalització 4tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x30cm form. Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,014 h	Oficial 1a	21,32	0,30	
A0140000	0,014 h	Manobre	17,83	0,25	
B064300C	0,090 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	5,75	
BG22TK10	4,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=110mm, 28J, 450N, p/c	1,82	7,64	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,60	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					13,950

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

03.03.16	m	Canalització 4tubs polietilè DN=125mm,dau recobr. 30x30cm form. Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,014 h	Oficial 1a	21,32	0,30	
A0140000	0,014 h	Manobre	17,83	0,25	
B064300C	0,090 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	5,75	
BG22TL10	4,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=125mm, 28J, 450N, p/c	2,38	10,00	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,60	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					16,310

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

03.03.17	m	Canalització 4tubs polietilè DN=160mm,dau recobr. 30x30cm form. Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,014 h	Oficial 1a	21,32	0,30	
A0140000	0,014 h	Manobre	17,83	0,25	
B064300C	0,090 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	5,75	
BG22TP10	4,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=160mm, 40J, 450N, p/c	3,14	13,19	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,60	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					19,500

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

03.03.18	m	Canalització 6tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x30cm form. Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,014 h	Oficial 1a	21,32	0,30	
A0140000	0,014 h	Manobre	17,83	0,25	
B064300C	0,090 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	5,75	
BG22TK10	6,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=110mm, 28J, 450N, p/c	1,82	11,47	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,60	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					17,780

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
03.03.19	m	Canalització 6tubs polietilè DN=125mm,dau recobr. 30x30cm form. Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,014 h	Oficial 1a	21,32	0,30	
A0140000	0,014 h	Manobre	17,83	0,25	
B064300C	0,090 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	5,75	
BG22TL10	6,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=125mm, 28J, 450N, p/c	2,38	14,99	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,60	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					21,300

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

03.03.20	m	Canalització 12tubs polietilè, DN=40mm,dau recob.30x20cm form. Canalització amb dotze tubs corbables corrugats de polietilè de 40 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm de formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,108 h	Oficial 1a	21,32	2,30	
A0140000	0,108 h	Manobre	17,83	1,93	
B064300C	0,065 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	3,78	
BG22TA10	12,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=40mm, 15J, 450N, p/ca	0,65	7,80	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	4,20	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					15,870

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

03.03.21	m	Canalització 12tubs polietilè, DN=40mm, reblert sorra Canalització amb dotze tubs corbables corrugats de polietilè de 40 mm de diàmetre nominal, de doble capa, reblert i compactació de rasa amb sorra i material d'excavació			
A0121000	0,080 h	Oficial 1a	21,32	1,71	
A0140000	0,160 h	Manobre	17,83	2,85	
B0311500	0,107 t	Sorra pedra calc. 0-3,5 mm	16,96	1,81	
BG22TA10	12,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=40mm, 15J, 450N, p/ca	0,65	7,80	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	4,60	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					14,240

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

03.03.22	m	Canalització 4tubs polietilè doble capa D=160mm, dau recobr.45x4 Canalització amb quatre tubs de polietilè doble capa de diàmetre 160 mm amb guia interior i dau de recobriment de formigó de 45x45 cm			
A0121000	0,018 h	Oficial 1a	21,32	0,38	
A0140000	0,018 h	Manobre	17,83	0,32	
B064300C	0,250 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	14,53	
BG22TP10	4,200 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=160mm, 40J, 450N, p/c	3,14	13,19	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,70	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					28,430

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

03.03.23	m	Canalització 6tubs polietilè doble capa D=160mm, dau recobr.45x7 Canalització amb sis tubs de polietilè doble capa de diàmetre 160 mm amb guia interior i dau de recobriment de formigó de 45x70 cm			
A0121000	0,020 h	Oficial 1a	21,32	0,43	
A0140000	0,020 h	Manobre	17,83	0,36	
B064300C	0,300 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	17,44	
BG22TP10	6,300 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=160mm, 40J, 450N, p/c	3,14	19,78	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,80	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					38,020

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb DOS CÈNTIMS

03.03.24	m	Canalització 2tubs polietilè DN=90mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,012 h	Oficial 1a	21,32	0,26	
A0140000	0,012 h	Manobre	17,83	0,21	
B064300C	0,060 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	3,84	
BG22TH10	2,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=90mm, 20J, 450N, p/ca	1,44	3,02	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,50	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					7,340

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
03.03.25	m	Canalització 4tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x30cm form.			
		Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I			
A0121000	0,014 h	Oficial 1a	21,32	0,30	
A0140000	0,014 h	Manobre	17,83	0,25	
B064300C	0,090 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	5,75	
BG22TK10	4,000 m	Tub corbable corrugat polietilè, doble capa, DN=110mm, 28J, 450N, p/c	1,82	7,64	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,60	0,01	
TOTAL PARTIDA.....					13,950

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS

03.03.26	m	Banda cont.plàstic,color,30cm,col.locada llarg rasa,20cm sobre c			
		Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col.locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora			
A013M000	0,010 h	Ajudant muntador	18,93	0,19	
BDGZU010	1,020 m	Banda cont.plàstic,color,30cm	0,11	0,11	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	0,20	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					0,300

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

03.03.27	u	Pericó 57x57x125cm,g=10cm, HM-20/P/20/I solera maó, s/llit sorra			
		Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra			
A012N000	1,200 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	25,58	
A0140000	1,200 h	Manobre	17,83	21,40	
B0312500	0,024 t	Sorra pedra granit. 0-3,5 mm	18,66	0,46	
B064300C	0,370 m3	Formigó HM-20/P/20/I, >=200kg/m3 ciment	58,12	23,65	
B0DF8H0A	1,000 u	Motlle metàl.lic p/encof.pericó reg. 57x57x125cm, 150 usos	1,40	1,41	
B0F1D2A1	13,330 u	Maó calat, 290x140x100mm, p/revestir, categoria I, HD, UNE-EN 771-1	0,23	3,22	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	47,00	0,71	
TOTAL PARTIDA.....					76,430

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

03.03.28	u	Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600m			
		Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter			
A012N000	0,450 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	9,59	
A0140000	0,450 h	Manobre	17,83	8,02	
B0704200	0,050 t	Morter M-4a (4 N/mm2) granel	27,99	1,40	
BDKZHJB0	1,000 u	Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas	70,36	70,36	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	17,60	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					89,630

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

03.03.29	m	Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4			
		Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col-locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A012N000	0,450 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	9,59	
A0140000	0,450 h	Manobre	17,83	8,02	
BDD1A090	1,000 m	Peça form.p/pou circ.D=100cm,pref.	57,47	60,34	
C1315010	0,160 h	Retroexcavadora petita	39,86	6,38	
D070A8B1	0,007 m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L, calç, sorra ped	99,16	0,75	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	17,60	0,26	
TOTAL PARTIDA.....					85,340

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

03.03.30	u	Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600			
		Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter			
A012N000	0,410 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	8,74	
A0140000	0,410 h	Manobre	17,83	7,31	
B0704200	0,034 t	Morter M-4a (4 N/mm2) granel	27,99	0,95	
BDDZ6DD0	1,000 u	Bastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abatib+tanca,pas D=6	110,39	110,39	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	16,10	0,24	
TOTAL PARTIDA.....					127,630

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
03.03.31	u	Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter 1			
		Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l			
A012N000	0,300 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	6,40	
A0140000	0,300 h	Manobre	17,83	5,35	
BDDZV001	1,000 u	Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm	3,60	3,60	
D0701641	0,009 m3	Mortor ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra pedra granit.	73,97	0,67	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	11,80	0,18	
TOTAL PARTIDA.....					16,200

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb VINT CÈNTIMS

03.03.32	u	Solera form.HM-20/P/20/l g=20cm,planta 1,65x1,65m			
		Solera de formigó HM-20/P/20/l de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m			
A012N000	0,480 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	10,23	
A0140000	0,480 h	Manobre	17,83	8,56	
B064300C	0,570 m3	Formigó HM-20/P/20/l,>=200kg/m3 ciment	58,12	34,78	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	18,80	0,28	
TOTAL PARTIDA.....					53,850

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

03.03.33	u	Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 15cm HM-20/P/20/l,solera 15cm HM-			
		Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/l			
A012N000	1,600 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	34,11	
A0140000	1,600 h	Manobre	17,83	28,53	
B064300C	0,422 m3	Formigó HM-20/P/20/l,>=200kg/m3 ciment	58,12	26,98	
B0DF6F0A	1,000 u	Motlle metàl.lic p/encof.caix.emborn. 70x30x85cm,150 usos	1,20	1,21	
B0DZA000	0,560 l	Desencofrant	2,20	1,23	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	62,60	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					93,000

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NORANTA-TRES EUROS

03.03.34	u	Bastiment+reixa practic.,p/embor.,fosa grisa,800x364x50mm,pes=52			
		Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes, col-locat amb morter			
A012N000	0,350 h	Oficial 1a d'obra pública	21,32	7,46	
A0140000	0,350 h	Manobre	17,83	6,24	
B0704200	0,040 t	Mortor M-4a (4 N/mm2) granel	27,99	1,12	
BD5ZJJJ0	1,000 u	Bastiment+reixa practic.p/embor.,fosa grisa 800x364x50mm 52kg	60,75	60,75	
A%AUX0010150	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	13,70	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					75,780

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

03.03.35	pa	Desmuntatge i nou muntatge de la banda reductora de velocitat.			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....					484,649

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 03.04 SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT

03.04.01	pa	Seguretat i Salut			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....					222,960

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

03.04.02	pa	Control de qualitat			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....					116,313

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SETZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

03.04.03	pa	Treballs a justificar			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....					484,649

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

03.04.04	pa	Senyalització horitzontal			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....					285,790

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 01 CARRER DE SANT JORDI			
SUBCAPITOL 01.01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES			
01.01.01	m	Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	3,430
01.01.02	m2	Fresat per cm gruix de mescles bitum., càrrega camió Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió	0,460
01.01.03	m2	Demol.paviment mescla bituminosa.g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+cà Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	3,980
01.01.09	m3	Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,compressor Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor	8,940
01.01.12	m3	Excav.pou aïllat h=2-4m,terreny tràns.,mitjans mecànics Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics	14,020
01.01.17	m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibran Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material se- leccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	17,750
01.01.18	m3	Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,c Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recor- regut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecà- nics	10,000
			DEU EUROS
SUBCAPITOL 01.02 PAVIMENTACIÓ			
01.02.04	m3	Base grava-cim.GC20,estesa+picon.98%PM Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	65,000
01.02.05	m2	Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2	0,870
01.02.08	t	Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,betum asf.,98%marshal Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició den- sa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	54,660
01.02.12	m	Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.bas Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitza- da de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b	26,220
			VINT-I-SIS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL 01.03 SERVEIS			
01.03.12	m	Canalització 2tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	8,150
		VUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS	
01.03.14	m	Canalització 2tubs polietilè DN=160mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	10,910
		DEU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS	
01.03.15	m	Canalització 4tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x30cm form. Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I	13,950
		TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS	
01.03.27	u	Pericó 57x57x125cm,g=10cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/lilit sorra Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre lilit de sorra	76,430
		SETANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS	
01.03.29	m	Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4 Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	85,340
		VUITANTA-CINC EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	
01.03.30	u	Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600 Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	127,630
		CENT VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	
01.03.31	u	Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter 1 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	16,200
		SETZE EUROS amb VINT CÈNTIMS	
01.03.32	u	Solera form.HM-20/P/20/I g=20cm,planta 1,65x1,65m Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m	53,850
		CINQUANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS	
SUBCAPITOL 01.04 SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT			
01.04.01	PA	Seguretat i Salut	216,150
		DOS-CENTS SETZE EUROS amb QUINZE CÈNTIMS	
01.04.02	PA	Control de qualitat	116,313
		CENT SETZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS	
01.04.03	PA	Treballs a justificar	484,649
		QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 02 CARRER JOAN XXIII, C. DE GUIFRÉ EL PILÓS, C. DEL PUIGMAL, C. DE LES ABELLES			
SUBCAPITOL 02.01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES			
02.01.01	m	Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	3,430
02.01.02	m2	Fresat per cm gruix de mescles bitum., càrrega camió Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió	0,460
02.01.03	m2	Demol.paviment mescla bituminosa.g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+cà Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	3,980
02.01.06	m	Demol.vorada+rigola form.sob/form.,martell trenc.i càrrega m.mec Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mit- jans mecànics sobre camió o contenidor	4,390
02.01.07	m3	Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny tràns.,m.mec. Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de tràns- sit, amb mitjans mecànics	3,880
02.01.09	m3	Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,compressor Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor	8,940
02.01.12	m3	Excav.pou aïllat h=2-4m,terreny tràns.,mitjans mecànics Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics	14,020
02.01.17	m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibran Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material se- leccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	17,750
02.01.18	m3	Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,c Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recor- regut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecà- nics	10,000
			DEU EUROS
SUBCAPITOL 02.02 PAVIMENTACIÓ			
02.02.04	m3	Base grava-cim.GC20,estesa+picon.98%PM Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	65,000
02.02.05	m2	Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2	0,870
02.02.13	t	Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,bet.modif.,98%marsha Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició D-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	62,760
			SEIXANTA-DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL 02.03 SERVEIS			
02.03.12	m	Canalització 2tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/l	8,140
		VUIT EUROS amb CATORZE CÈNTIMS	
02.03.14	m	Canalització 2tubs polietilè DN=160mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/l	10,910
		DEU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS	
02.03.15	m	Canalització 4tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x30cm form. Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/l	13,950
		TRETZE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS	
02.03.27	u	Pericó 57x57x125cm,g=10cm,HM-20/P/20/l solera maó,s/lilit sorra Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre lilit de sorra	76,430
		SETANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS	
02.03.28	u	Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600m Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter	89,630
		VUITANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	
02.03.29	m	Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4 Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col.locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	85,340
		VUITANTA-CINC EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	
02.03.30	u	Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600 Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter	127,630
		CENT VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	
02.03.31	u	Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter 1 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	16,200
		SETZE EUROS amb VINT CÈNTIMS	
02.03.32	u	Solera form.HM-20/P/20/l g=20cm,planta 1,65x1,65m Solera de formigó HM-20/P/20/l de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m	53,850
		CINQUANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS	
02.03.35	u	Reixa practic.,p/interc.,fosa grisa,982x490x76mm,pes=145kg,col.a Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col.locada ancorada al formigó. Inclós substitució de la reixa existent.	108,010
		CENT VUIT EUROS amb UN CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL 02.04 SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT			
02.04.01	PA	Seguretat i Salut	403,224
			QUATRE-CENTS TRES EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
02.04.02	PA	Control de qualitat	232,635
			DOS-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
02.04.03	PA	Treballs a justificar	1.163,156
			MIL CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
02.04.04	PA	Senyalització horitzontal	290,792
			DOS-CENTS NORANTA EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 03 CARRER DEL CENTENARI ORQ. LLUÏSOS			
SUBCAPITOL 03.01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA			
03.01.01	m	Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	3,430
03.01.02	m2	Fresat per cm gruix de mescles bitum., càrrega camió Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió	0,460
03.01.03	m2	Demol.paviment mescla bituminosa.g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+cà Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	3,980
03.01.04	m2	Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega so- bre camió	4,500
03.01.06	m	Demol.vorada+rigola form.sob/form.,martell trenc.i càrrega m.mec Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mit- jans mecànics sobre camió o contenidor	4,390
03.01.07	m3	Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny tràns.,m.mec. Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de tràn- sit, amb mitjans mecànics	3,880
03.01.09	m3	Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,compressor Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor	8,940
03.01.12	m3	Excav.pou aïllat h=2-4m,terreny tràns.,mitjans mecànics Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics	14,020
03.01.17	m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibran Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material se- leccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	17,750
03.01.18	m3	Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,c Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recor- regut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecà- nics	10,000
		DEU EUROS	

QUADRE DE PREUS 1

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL 03.02 PAVIMENTACIÓ			
03.02.01	m3	Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	29,920
		VINT-I-NOU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS	
03.02.04	m3	Base grava-cim.GC20,estesa+picon.98%PM Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	65,000
		SEIXANTA-CINC EUROS	
03.02.05	m2	Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2	0,870
		ZERO EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS	
03.02.09	m	Vora.rect.form.rigo.,DC,35x24cm,sob/base form. HM-20/P/40/l,h=25 Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, 35x24 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	35,160
		TRENTA-CINC EUROS amb SETZE CÈNTIMS	
03.02.10	m3	Base formigó HM-20/B/40/l, transp.mecànic+vibr.manual, reglejat Base de formigó HM-20/B/40/l, de consistència tova i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	80,230
		VUITANTA EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS	
03.02.11	m2	Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt.col.est.sorra-cim. Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	22,070
		VINT-I-DOS EUROS amb SET CÈNTIMS	
03.02.13	t	Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,bet.modif.,98%marsha Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició D-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	62,760
		SEIXANTA-DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	
SUBCAPITOL 03.03 SERVEIS			
03.03.22	m	Canalització 4tubs polietilè doble capa D=160mm, dau recobr.45x4 Canalització amb quatre tubs de polietilè doble capa de diàmetre 160 mm amb guia interior i dau de recobriment de formigó de 45x45 cm	28,430
		VINT-I-VUIT EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS	
03.03.27	u	Pericó 57x57x125cm,g=10cm,HM-20/P/20/l solera maó,s/lilit sorra Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre lilit de sorra	76,430
		SETANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS	
03.03.28	u	Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600m Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	89,630
		VUITANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	
03.03.29	m	Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4 Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	85,340
		VUITANTA-CINC EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS	
03.03.30	u	Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600 Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	127,630
		CENT VINT-I-SET EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS	
03.03.31	u	Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.mortier 1 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	16,200
		SETZE EUROS amb VINT CÈNTIMS	
03.03.32	u	Solera form.HM-20/P/20/l g=20cm,planta 1,65x1,65m Solera de formigó HM-20/P/20/l de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m	53,850
		CINQUANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

<u>CODI</u>	<u>UD</u>	<u>RESUM</u>	<u>PREU</u>
03.03.35	pa	Desmuntatge i nou muntatge de la banda reductora de velocitat.	484,649
			QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
SUBCAPITOL 03.04 SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT			
03.04.01	pa	Seguretat i Salut	222,960
			DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
03.04.02	pa	Control de qualitat	116,313
			CENT SETZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
03.04.03	pa	Treballs a justificar	484,649
			QUATRE-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
03.04.04	pa	Senyalització horitzontal	285,790
			DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 2

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 01 CARRER DE SANT JORDI			
SUBCAPITOL 01.01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES			
01.01.01	m	Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	Ma d'obra..... 2,39 Maquinaria..... 1,00 Materials..... 0,04 TOTAL PARTIDA..... 3,430
01.01.02	m2	Fresat per cm gruix de mescles bitum., càrrega camió Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió	Ma d'obra..... 0,10 Maquinaria..... 0,36 TOTAL PARTIDA..... 0,460
01.01.03	m2	Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+cà Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	Ma d'obra..... 2,40 Maquinaria..... 1,54 Materials..... 0,04 TOTAL PARTIDA..... 3,980
01.01.09	m3	Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,compressor Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor	Ma d'obra..... 6,20 Maquinaria..... 2,65 Materials..... 0,09 TOTAL PARTIDA..... 8,940
01.01.12	m3	Excav.pou aïllat h=2-4m,terreny tràns.,mitjans mecànics Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics	Ma d'obra..... 0,18 Maquinaria..... 13,84 TOTAL PARTIDA..... 14,020
01.01.17	m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibran Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material se- leccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	Ma d'obra..... 8,30 Maquinaria..... 9,33 Materials..... 0,12 TOTAL PARTIDA..... 17,750
01.01.18	m3	Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,c Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recor- regut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecà- nics	Maquinaria..... 3,70 Materials..... 6,30 TOTAL PARTIDA..... 10,000
SUBCAPITOL 01.02 PAVIMENTACIÓ			
01.02.04	m3	Base grava-cim.GC20,estesa+picon.98%PM Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	Ma d'obra..... 0,89 Maquinaria..... 7,56 Materials..... 56,54 TOTAL PARTIDA..... 65,000
01.02.05	m2	Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2	Ma d'obra..... 0,07 Maquinaria..... 0,11 Materials..... 0,69 TOTAL PARTIDA..... 0,870

QUADRE DE PREUS 2

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	UD	RESUM	PREU
01.02.08	t	Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,betum asf.,98%marshal Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	Ma d'obra..... 1,94 Maquinària..... 1,94 Materials..... 50,78 TOTAL PARTIDA..... 54,660
01.02.12	m	Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.bas Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/l de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b	Ma d'obra..... 14,67 Materials..... 11,55 TOTAL PARTIDA..... 26,220
SUBCAPITOL 01.03 SERVEIS			
01.03.12	m	Canalització 2tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/l	Ma d'obra..... 0,47 Materials..... 7,67 TOTAL PARTIDA..... 8,140
01.03.14	m	Canalització 2tubs polietilè DN=160mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/l	Ma d'obra..... 0,47 Materials..... 10,44 TOTAL PARTIDA..... 10,910
01.03.15	m	Canalització 4tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x30cm form. Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/l	Ma d'obra..... 0,55 Materials..... 13,40 TOTAL PARTIDA..... 13,950
01.03.27	u	Pericó 57x57x125cm,g=10cm,HM-20/P/20/l solera maó,s/lit sorra Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/l i solera de maó calat, sobre llit de sorra	Ma d'obra..... 46,97 Materials..... 29,45 TOTAL PARTIDA..... 76,430
01.03.29	m	Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4 Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Ma d'obra..... 17,76 Maquinària..... 6,39 Materials..... 61,19 TOTAL PARTIDA..... 85,340
01.03.30	u	Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600 Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	Ma d'obra..... 16,05 Materials..... 111,58 TOTAL PARTIDA..... 127,630
01.03.31	u	Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter 1 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Ma d'obra..... 11,92 Maquinària..... 0,01 Materials..... 4,27 TOTAL PARTIDA..... 16,200

QUADRE DE PREUS 2

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	UD	RESUM		PREU
01.03.32	u	Solera form.HM-20/P/20/l g=20cm,planta 1,65x1,65m Solera de formigó HM-20/P/20/l de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m		
			Ma d'obra.....	18,79
			Materials	35,06
			TOTAL PARTIDA.....	53,850
SUBCAPITOL 01.04 SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT				
01.04.01	PA	Seguretat i Salut		
			TOTAL PARTIDA.....	216,156
01.04.02	PA	Control de qualitat		
			TOTAL PARTIDA.....	116,313
01.04.03	PA	Treballs a justificar		
			TOTAL PARTIDA.....	484,649

QUADRE DE PREUS 2

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	UD	RESUM	PREU								
CAPITOL 02 CARRER JOAN XXIII, C. DE GUIFRÉ EL PILÓS, C. DEL PUIGMAL, C. DE LES ABELLES											
SUBCAPITOL 02.01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES											
02.01.01	m	Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	<table border="0"> <tr> <td>Ma d'obra.....</td> <td>2,39</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Materials.....</td> <td>0,04</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>3,430</td> </tr> </table>	Ma d'obra.....	2,39	Maquinaria.....	1,00	Materials.....	0,04	TOTAL PARTIDA.....	3,430
Ma d'obra.....	2,39										
Maquinaria.....	1,00										
Materials.....	0,04										
TOTAL PARTIDA.....	3,430										
02.01.02	m2	Fresat per cm gruix de mescles bitum., càrrega camió Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió	<table border="0"> <tr> <td>Ma d'obra.....</td> <td>0,10</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>0,460</td> </tr> </table>	Ma d'obra.....	0,10	Maquinaria.....	0,36	TOTAL PARTIDA.....	0,460		
Ma d'obra.....	0,10										
Maquinaria.....	0,36										
TOTAL PARTIDA.....	0,460										
02.01.03	m2	Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+cà Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	<table border="0"> <tr> <td>Ma d'obra.....</td> <td>2,40</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td>1,54</td> </tr> <tr> <td>Materials.....</td> <td>0,04</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>3,980</td> </tr> </table>	Ma d'obra.....	2,40	Maquinaria.....	1,54	Materials.....	0,04	TOTAL PARTIDA.....	3,980
Ma d'obra.....	2,40										
Maquinaria.....	1,54										
Materials.....	0,04										
TOTAL PARTIDA.....	3,980										
02.01.06	m	Demol.vorada+rigola form.sob/form.,martell trenc.i càrrega m.mec Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mit- jans mecànics sobre camió o contenidor	<table border="0"> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td>4,39</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>4,390</td> </tr> </table>	Maquinaria.....	4,39	TOTAL PARTIDA.....	4,390				
Maquinaria.....	4,39										
TOTAL PARTIDA.....	4,390										
02.01.07	m3	Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny tràns.,m.mec. Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de tràns- sit, amb mitjans mecànics	<table border="0"> <tr> <td>Ma d'obra.....</td> <td>0,18</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td>3,70</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>3,880</td> </tr> </table>	Ma d'obra.....	0,18	Maquinaria.....	3,70	TOTAL PARTIDA.....	3,880		
Ma d'obra.....	0,18										
Maquinaria.....	3,70										
TOTAL PARTIDA.....	3,880										
02.01.09	m3	Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,compressor Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor	<table border="0"> <tr> <td>Ma d'obra.....</td> <td>6,20</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td>2,65</td> </tr> <tr> <td>Materials.....</td> <td>0,09</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>8,940</td> </tr> </table>	Ma d'obra.....	6,20	Maquinaria.....	2,65	Materials.....	0,09	TOTAL PARTIDA.....	8,940
Ma d'obra.....	6,20										
Maquinaria.....	2,65										
Materials.....	0,09										
TOTAL PARTIDA.....	8,940										
02.01.12	m3	Excav.pou aïllat h=2-4m,terreny tràns.,mitjans mecànics Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics	<table border="0"> <tr> <td>Ma d'obra.....</td> <td>0,18</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td>13,84</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>14,020</td> </tr> </table>	Ma d'obra.....	0,18	Maquinaria.....	13,84	TOTAL PARTIDA.....	14,020		
Ma d'obra.....	0,18										
Maquinaria.....	13,84										
TOTAL PARTIDA.....	14,020										
02.01.17	m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibran Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material se- leccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	<table border="0"> <tr> <td>Ma d'obra.....</td> <td>8,30</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td>9,33</td> </tr> <tr> <td>Materials.....</td> <td>0,12</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>17,750</td> </tr> </table>	Ma d'obra.....	8,30	Maquinaria.....	9,33	Materials.....	0,12	TOTAL PARTIDA.....	17,750
Ma d'obra.....	8,30										
Maquinaria.....	9,33										
Materials.....	0,12										
TOTAL PARTIDA.....	17,750										
02.01.18	m3	Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,c Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recor- regut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecà- nics	<table border="0"> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td>3,70</td> </tr> <tr> <td>Materials.....</td> <td>6,30</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>10,000</td> </tr> </table>	Maquinaria.....	3,70	Materials.....	6,30	TOTAL PARTIDA.....	10,000		
Maquinaria.....	3,70										
Materials.....	6,30										
TOTAL PARTIDA.....	10,000										

QUADRE DE PREUS 2

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL 02.02 PAVIMENTACIÓ			
02.02.04	m3	Base grava-cim.GC20,estesa+picon.98%PM Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	
		Ma d'obra.....	0,89
		Maquinaria.....	7,56
		Materials	56,54
		TOTAL PARTIDA.....	65,00
02.02.05	m2	Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2	
		Ma d'obra.....	0,07
		Maquinaria.....	0,11
		Materials	0,69
		TOTAL PARTIDA.....	0,87
02.02.13	t	Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,bet.modif.,98%marsha Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició D-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	
		Ma d'obra.....	1,94
		Maquinaria.....	1,94
		Materials	58,88
		TOTAL PARTIDA.....	62,76
SUBCAPITOL 02.03 SERVEIS			
02.03.12	m	Canalització 2tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	
		Ma d'obra.....	0,47
		Materials	7,67
		TOTAL PARTIDA.....	8,14
02.03.14	m	Canalització 2tubs polietilè DN=160mm,dau recobr. 30x20cm form. Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 160 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I	
		Ma d'obra.....	0,47
		Materials	10,44
		TOTAL PARTIDA.....	10,91
02.03.15	m	Canalització 4tubs polietilè DN=110mm,dau recobr. 30x30cm form. Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I	
		Ma d'obra.....	0,55
		Materials	13,40
		TOTAL PARTIDA.....	13,95
02.03.27	u	Pericó 57x57x125cm,g=10cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/lit sorra Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre lit de sorra	
		Ma d'obra.....	46,97
		Materials	29,45
		TOTAL PARTIDA.....	76,43
02.03.28	u	Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600m Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter	
		Ma d'obra.....	17,61
		Materials	72,02
		TOTAL PARTIDA.....	89,63
02.03.29	m	Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4 Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col-locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra.....	17,76
		Maquinaria.....	6,39
		Materials	61,19
		TOTAL PARTIDA.....	85,34

QUADRE DE PREUS 2

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	UD	RESUM	PREU
02.03.30	u	Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600 Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	
		Ma d'obra.....	16,05
		Materials	111,58
		TOTAL PARTIDA.....	127,630
02.03.31	u	Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter 1 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra.....	11,92
		Maquinaria.....	0,01
		Materials	4,27
		TOTAL PARTIDA.....	16,200
02.03.32	u	Solera form.HM-20/P/20/l g=20cm,planta 1,65x1,65m Solera de formigó HM-20/P/20/l de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m	
		Ma d'obra.....	18,79
		Materials	35,06
		TOTAL PARTIDA.....	53,850
02.03.35	u	Reixa practic.,p/interc.,fosa grisa,982x490x76mm,pes=145kg,col.a Reixa practicable, per a interceptor de fosa grisa, de 982x490x76 mm i 145 kg de pes i col·locada ancorada al formigó. Inclòs substitució de la reixa existent.	
		Ma d'obra.....	3,14
		Materials	104,87
		TOTAL PARTIDA.....	108,010
SUBCAPITOL 02.04 SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT			
02.04.01	PA	Seguretat i Salut	
		TOTAL PARTIDA.....	403,224
02.04.02	PA	Control de qualitat	
		TOTAL PARTIDA.....	232,635
02.04.03	PA	Treballs a justificar	
		TOTAL PARTIDA.....	1.163,156
02.04.04	PA	Senyalització horitzontal	
		TOTAL PARTIDA.....	290,792

QUADRE DE PREUS 2

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	UD	RESUM	PREU								
CAPITOL 03 CARRER DEL CENTENARI ORQ. LLUÏSOS											
SUBCAPITOL 03.01 DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRA											
03.01.01	m	Tall serra disc paviment mescles bitum. o form., fins fondària 2 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm	<table border="0"> <tr> <td>Ma d'obra.....</td> <td>2,39</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Materials.....</td> <td>0,04</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>3,430</td> </tr> </table>	Ma d'obra.....	2,39	Maquinaria.....	1,00	Materials.....	0,04	TOTAL PARTIDA.....	3,430
Ma d'obra.....	2,39										
Maquinaria.....	1,00										
Materials.....	0,04										
TOTAL PARTIDA.....	3,430										
03.01.02	m2	Fresat per cm gruix de mescles bitum., càrrega camió Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió	<table border="0"> <tr> <td>Ma d'obra.....</td> <td>0,10</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td>0,36</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>0,460</td> </tr> </table>	Ma d'obra.....	0,10	Maquinaria.....	0,36	TOTAL PARTIDA.....	0,460		
Ma d'obra.....	0,10										
Maquinaria.....	0,36										
TOTAL PARTIDA.....	0,460										
03.01.03	m2	Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+cà Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió	<table border="0"> <tr> <td>Ma d'obra.....</td> <td>2,40</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td>1,54</td> </tr> <tr> <td>Materials.....</td> <td>0,04</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>3,980</td> </tr> </table>	Ma d'obra.....	2,40	Maquinaria.....	1,54	Materials.....	0,04	TOTAL PARTIDA.....	3,980
Ma d'obra.....	2,40										
Maquinaria.....	1,54										
Materials.....	0,04										
TOTAL PARTIDA.....	3,980										
03.01.04	m2	Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega so- bre camió	<table border="0"> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td>4,50</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>4,500</td> </tr> </table>	Maquinaria.....	4,50	TOTAL PARTIDA.....	4,500				
Maquinaria.....	4,50										
TOTAL PARTIDA.....	4,500										
03.01.06	m	Demol.vorada+rigola form.sob/form.,martell trenc.i càrrega m.mec Demolició de vorada amb rigola de formigó col.locada sobre formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mit- jans mecànics sobre camió o contenidor	<table border="0"> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td>4,39</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>4,390</td> </tr> </table>	Maquinaria.....	4,39	TOTAL PARTIDA.....	4,390				
Maquinaria.....	4,39										
TOTAL PARTIDA.....	4,390										
03.01.07	m3	Excav/càrrega terra p/caix.pav.,terreny tràns.,m.mec. Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en terreny de tràns- sit, amb mitjans mecànics	<table border="0"> <tr> <td>Ma d'obra.....</td> <td>0,18</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td>3,70</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>3,880</td> </tr> </table>	Ma d'obra.....	0,18	Maquinaria.....	3,70	TOTAL PARTIDA.....	3,880		
Ma d'obra.....	0,18										
Maquinaria.....	3,70										
TOTAL PARTIDA.....	3,880										
03.01.09	m3	Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,compressor Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit, amb compressor	<table border="0"> <tr> <td>Ma d'obra.....</td> <td>6,20</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td>2,65</td> </tr> <tr> <td>Materials.....</td> <td>0,09</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>8,940</td> </tr> </table>	Ma d'obra.....	6,20	Maquinaria.....	2,65	Materials.....	0,09	TOTAL PARTIDA.....	8,940
Ma d'obra.....	6,20										
Maquinaria.....	2,65										
Materials.....	0,09										
TOTAL PARTIDA.....	8,940										
03.01.12	m3	Excav.pou aïllat h=2-4m,terreny tràns.,mitjans mecànics Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics	<table border="0"> <tr> <td>Ma d'obra.....</td> <td>0,18</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td>13,84</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>14,020</td> </tr> </table>	Ma d'obra.....	0,18	Maquinaria.....	13,84	TOTAL PARTIDA.....	14,020		
Ma d'obra.....	0,18										
Maquinaria.....	13,84										
TOTAL PARTIDA.....	14,020										
03.01.17	m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibran Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material se- leccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	<table border="0"> <tr> <td>Ma d'obra.....</td> <td>8,30</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td>9,33</td> </tr> <tr> <td>Materials.....</td> <td>0,12</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>17,750</td> </tr> </table>	Ma d'obra.....	8,30	Maquinaria.....	9,33	Materials.....	0,12	TOTAL PARTIDA.....	17,750
Ma d'obra.....	8,30										
Maquinaria.....	9,33										
Materials.....	0,12										
TOTAL PARTIDA.....	17,750										
03.01.18	m3	Càrrega+transp.residus cent.recic./monod./aboc.esp.,rec.<=10km,c Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb un recor- regut de fins a 10 km, amb camió de 7 t, carregat amb mitjans mecà- nics	<table border="0"> <tr> <td>Maquinaria.....</td> <td>3,70</td> </tr> <tr> <td>Materials.....</td> <td>6,30</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PARTIDA.....</td> <td>10,000</td> </tr> </table>	Maquinaria.....	3,70	Materials.....	6,30	TOTAL PARTIDA.....	10,000		
Maquinaria.....	3,70										
Materials.....	6,30										
TOTAL PARTIDA.....	10,000										

QUADRE DE PREUS 2

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	UD	RESUM	PREU
SUBCAPITOL 03.02 PAVIMENTACIÓ			
03.02.01	m3	Subbase tot-u nat.,estesa+picon.98%PM Subbase de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	
		Ma d'obra.....	0,89
		Maquinaria.....	5,69
		Materials	23,33
		TOTAL PARTIDA.....	29,920
03.02.04	m3	Base grava-cim.GC20,estesa+picon.98%PM Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	
		Ma d'obra.....	0,89
		Maquinaria.....	7,56
		Materials	56,54
		TOTAL PARTIDA.....	65,000
03.02.05	m2	Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2	
		Ma d'obra.....	0,07
		Maquinaria.....	0,11
		Materials	0,69
		TOTAL PARTIDA.....	0,870
03.02.09	m	Vora.rect.form.rigo.,DC,35x24cm,sob/base form. HM-20/P/40/I,h=25 Vorada recta de peces de formigó amb rigola, doble capa, 35x24 cm, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	
		Ma d'obra.....	15,21
		Materials	19,93
		TOTAL PARTIDA.....	35,160
03.02.10	m3	Base formigó HM-20/B/40/I, transp.mecànic+vibr.manual, reglejat Base de formigó HM-20/B/40/I, de consistència tova i grandària màxi- ma del granulat 40 mm, abocat amb transport interior mecànic amb es- tesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	
		Ma d'obra.....	14,92
		Maquinaria.....	4,43
		Materials	60,87
		TOTAL PARTIDA.....	80,230
03.02.11	m2	Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.est.sorra-cim. Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrt- land i beurada de ciment pòrtland	
		Ma d'obra.....	14,57
		Maquinaria.....	0,04
		Materials	7,47
		TOTAL PARTIDA.....	22,070
03.02.13	t	Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,bet.modif.,98%marsha Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició D-12 amb granulat granític i betum modificat, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	
		Ma d'obra.....	1,94
		Maquinaria.....	1,94
		Materials	58,88
		TOTAL PARTIDA.....	62,760
SUBCAPITOL 03.03 SERVEIS			
03.03.22	m	Canalització 4tubs polietilè doble capa D=160mm, dau recobr.45x4 Canalització amb quatre tubs de polietilè doble capa de diàmetre 160 mm amb guia interior i dau de recobriment de formigó de 45x45 cm	
		Ma d'obra.....	0,70
		Materials	27,73
		TOTAL PARTIDA.....	28,430
03.03.27	u	Pericó 57x57x125cm,g=10cm,HM-20/P/20/I solera maó,s/lit sorra Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	
		Ma d'obra.....	46,97
		Materials	29,45
		TOTAL PARTIDA.....	76,430

QUADRE DE PREUS 2

REASFALTAT DELS CARRERS DE LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL. TARADELL.

CODI	UD	RESUM	PREU
03.03.28	u	Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600m Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter	Ma d'obra..... 17,61 Materials 72,02 TOTAL PARTIDA..... 89,630
03.03.29	m	Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:0,5:4 Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, col-locades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Ma d'obra..... 17,76 Maquinària 6,39 Materials 61,19 TOTAL PARTIDA..... 85,340
03.03.30	u	Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abatib+tancapas D=600 Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter	Ma d'obra..... 16,05 Materials 111,58 TOTAL PARTIDA..... 127,630
03.03.31	u	Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter 1 Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col.locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Ma d'obra..... 11,92 Maquinària 0,01 Materials 4,27 TOTAL PARTIDA..... 16,200
03.03.32	u	Solera form.HM-20/P/20/l g=20cm,planta 1,65x1,65m Solera de formigó HM-20/P/20/l de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m	Ma d'obra..... 18,79 Materials 35,06 TOTAL PARTIDA..... 53,850
03.03.35	pa	Desmuntatge i nou muntatge de la banda reductora de velocitat.	TOTAL PARTIDA..... 484,649
SUBCAPITOL 03.04 SEGURETAT I SALUT, CONTROL DE QUALITAT			
03.04.01	pa	Seguretat i Salut	TOTAL PARTIDA..... 222,960
03.04.02	pa	Control de qualitat	TOTAL PARTIDA..... 116,313
03.04.03	pa	Treballs a justificar	TOTAL PARTIDA..... 484,649
03.04.04	pa	Senyalització horitzontal	TOTAL PARTIDA..... 285,790