





INVENTARI MUNICIPAL DE CAMINS DE TARADELL

Maig del 2022



Documentació base per incorporació de camins al INVENTARI MUNICIPAL DE CAMINS DE TARADELL



CRÈDITS

Diputació de Barcelona
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat
Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures

Valentín Aceña Ramos
Cap de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures

Marta Hernández Gervilla
Responsable de Suport municipal i Camins locals

Arnau Matas
Tèctic de Anthesis-Lavola

Alexandre Suau
Responsable en SIG de Anthesis-Lavola

Núria Asensio
Responsable de Projecte de Anthesis-Lavola

Ajuntament de Taradell



MEMÒRIA



INDEX

1. INTRODUCCIÓ
2. METODOLOGIA
3. SELECCIÓ DE CAMINS A INVENTARIAR
4. CONSULTA DE FONTS HISTÒRIQUES
5. TAULA D'ANÀLISI I CONCLUSIONS
6. MAPES D'ANÀLISI I CONCLUSIONS
7. ANNEX GRÀFIC I DOCUMENTAL
8. FITXES DELS CAMINS
9. PROCESSAMENT DE DADES



1. INTRODUCCIÓ

La Llei municipal i de règim local preveu els inventaris municipals de camins com a instrument fonamental per a la defensa dels camins públics. A Catalunya, el Reglament de patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 17 d'octubre) obliga els ens locals a disposar d'un inventari dels seus béns, inclosos vials no urbans destinats a l'ús públic (ja siguin aptes per a trànsit rodat o senders). Per a cada un dels camins que conformen el document es redacta una fitxa on es recullen les principals característiques del mateix (nom, topònim inicial i final, tipus de ferm, amplades, plànol d'emplaçament, recull fotogràfic, etc.) així com els indicis que sustenten la seva inclusió a l'inventari (fonts documentals, cartogràfiques, fotogramètriques, etc...)

També s'han contrastat els camins de l'inventari amb el Cadastre vigent, ja que si bé cal subratllar que la titularitat cadastral no té valor constitutiu ni probatori de la titularitat dominical dels camins i, per consegüent, aquesta té solament un valor indicatiu, cal tendir a propiciar que el cadastre s'adapti a l'Inventari de camins.

1.1. Els camins públics i la immemorialitat

Els camins es poden classificar entre camins públics i privats. La legislació aplicable respecte els camins prové, bàsicament del Codi Civil. Segons aquest, tots els camins que donen un ús o servei públic gaudeixen de la protecció jurídica dels béns de domini públic, tant si es tracta de camins asfaltats, pistes forestals o corriols.

"Els camins són una infraestructura viària, un objecte construït, i, jurídicament, són un bé immoble."

El Codi Civil espanyol estableix que els camins públics són béns de domini públic (Art. 339) afectats a l'ús públic (Art. 344). Els camins públics són béns immobles de propietat pública i llur sòl és públic, com també ho és el de carreteres, places i carrers.

Per afectació a l'ús públic cal entendre destinació específica a l'ús públic. L'ús públic equival a la possessió administrativa del camí, però per tal que el camí sigui de propietat pública, no n'hi ha prou amb l'ús públic, sinó que cal que l'administració titular n'hagi adquirit legalment la propietat. Un camí públic és doncs un camí destinat a l'ús públic que una administració pública, generalment el municipi, ha adquirit d'una forma admesa en dret, i això ens remet a les formes d'adquisició de la propietat que preveuen les lleis.

En aquest sentit, la Llei municipal i de règim local (Art. 206.4) estableix que els municipis poden adquirir béns "de qualsevol forma admesa en dret". Però quan es tracta de camins cal fer una clara distinció entre el viari antic i el modern, ja que si bé pel que fa al viari modern les formes d'adquisició més freqüents

¹ D'acord amb el Dret Civil català la immemorialitat s'esdevé "quan l'actual generació, ni per ella mateixa ni per tradició de l'anterior hagi conegut un estat diferent de les coses".

seran les convencionals (cessió, expropiació, donació, permuta, compra), quan es tracta de camins històrics la forma habitual d'adquisició del bé és la prescripció immemorial.

La prescripció immemorial resulta de la possessió del bé des de temps immemorial. És a dir, que quan es tracta de camins públics de naturalesa històrica, com ara els camins rals, aquests són públics perquè han estat destinats a l'ús públic des de temps immemorial. El municipi és el propietari d'aquests camins perquè no se'n coneix un propietari anterior¹. Ara bé, perquè la prescripció immemorial sigui un títol de propietat vàlid, han de concórrer dues circumstàncies: 1. L'ús públic; 2. La immemorialitat." Campillo Besses, X. i López-Monné, R².

1.2. L'ús públic

"Des d'una perspectiva geogràfica, l'ús públic és l'expressió d'una funció pública de naturalesa socioeconòmica del camí en tant que via de comunicació o infraestructura viària. Així, difícilment es podrà fonamentar l'existència d'ús públic si no hi ha una funció pública associada, és a dir una necessitat objectiva de trànsit col·lectiu, vinculada al camí. Ja la Ley de caminos vecinales de 1911 assimilava servei públic amb funció pública o col·lectiva: "Són caminos de servicio público ... los que enlacen un pueblo con otro, con una estación de ferrocarril, con un puerto, cala ó embarcadero, con un mercado ó establecimiento de servicio ó utilidad pública...". I també la jurisprudència considera que l'ús públic d'una via és inherent a la satisfacció de determinades funcions socials, com per exemple l'accés a un indret de culte".

De la mateixa manera, "el Costumari Català de la Mancomunitat de Catalunya reconeix igualment aquesta associació entre ús i funció "[són camins públics] Els camins rals, els veïnals, els que segueixen el jaç d'un riu o riera, o canal públic, i els que van a una església, cementiri o a una font pública"

L'ús públic, si bé pot ser una expressió objectivable d'una funció social o econòmica de naturalesa col·lectiva, és també l'expressió d'un convenciment subjectiu compartit per la col·lectivitat. Per exemple, el terme "camí ral" no és una categoria legal o administrativa, és un reconeixement popular que tenen determinats camins públics de naturalesa històrica d'acord amb el costum local. En aquests sentit, també des d'una perspectiva jurídica, l'ús públic és una convicció social: és l'ús del camí que fa el ciutadà individualment però amb el convenciment que exerceix un dret inherent a la col·lectivitat"

Consegüentment, els camins públics són no sols una realitat jurídica i geogràfica (social i/o econòmica) sinó també una realitat sociològica de naturalesa cultural que entronca amb el costum i la tradició locals.

La jurisprudència estableix que la destinació d'un camí a l'ús públic és una qüestió de fet que es pot determinar per mitjà de:

- L'afectació a un servei públic.
- La inclusió en un inventari (inclosa la titularitat cadastral pública).

² Campillo Besses, X. i López-Monné, R. (2010). *El llibre dels camins. Manual per esvaïr dubtes, desfer mites i reivindicar drets*. Arola Editors. (pp 47-48).

- *L'ús públic des de temps immemorial.* Campillo Besses, X. i López-Monné, R³

1.3. Els Catàlegs de camins municipals enfront dels Inventaris de camins municipals

L'elaboració de l'inventari de camins dins l'inventari de béns de domini públic és una obligació legal del municipi. Els inventaris de camins es regeixen pel que estableixen el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Títol XIX i, específicament l'article 222) i el Reglament del patrimoni dels ens locals (Capítol 2, article 100 i ss.).

Pel que fa al tipus de camins, segons la llei, cal que s'inventarii la totalitat dels camins de titularitat pública d'un municipi, sigui quina sigui la seva tipologia (pistes amples, corriols, camins de bast, camins i pistes forestals...) o el seu estat (ben conservats, abandonats...) perquè el criteri únic d'inclusió a l'inventari és que és determini que la seva naturalesa jurídica és la de camins de propietat pública.

A la publicació de l'IDAPA (Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran) "Els inventaris municipals de camins: Decàleg per a l'elaboració", *Un catàleg pot tenir una finalitat diferent de l'inventari municipal de camins. Per consegüent, pot contemplar dades o variables diferents de les que estableix el RPEL o comprendre solament una fracció de la xarxa viària existent al municipi (en base, per exemple, a una determinada tria de criteris morfològics o funcionals) d'acord amb els objectius propis del catàleg, entre els quals no hi ha necessàriament la determinació ni la catalogació del viari públic municipal. Consegüentment, un catàleg pot incloure tant béns públics com privats. Això no obstant, un catàleg de camins pot esdevenir un inventari municipal de camins si el seu contingut s'adiu amb el que estableix el RPEL i segueix després la tramitació administrativa exigible. Ara bé, si el catàleg estableix criteris d'inclusió excloents per a determinades categories de camins públics d'ús públic de titularitat municipal, l'inventari resultant serà un registre incomplet no conforme amb l'obligació legal d'inventariar exhaustivament el viari públic*, Textos: Xavier Campillo Besses (2015).

Segons jurisprudència recent, per a la inclusió d'un camí a l'Inventari és necessària l'existència d'indícis que suportin la presumpció de la seva naturalesa jurídica de bé de titularitat pública.

Així mateix, els Inventaris han d'estar tècnicament fonamentats, amb una anàlisi de documentació relativa als bens inventariats. En el cas dels camins, lògicament, la documentació més habitual serà de caire cartogràfic i ortofotogràfic, però també històrico-documental de caire administratiu, etc. Aquesta documentació s'ha d'incloure en un annex de l'Inventari.

1.4. Objectiu del treball

L'objectiu del present treball és el d'elaborar l'Inventari Municipal de Camins de Taradell. Per a la seva realització, en primer lloc, s'ha dut a terme una consulta massiva de fonts documentals històriques,

fonamentalment georeferenciades i accessibles telemàticament, per a la comprovació de l'existència històrica (immemoriabilitat), de camins al terme municipal (existents actualment o abandonats), a la recerca d'indícis sòlids de la seva naturalesa jurídica de titularitat pública. A més de la immemoriabilitat (o no) que posa de manifest les fonts cartogràfiques consultades, s'ha analitzat quina ha estat la funcionalitat històrica dels camins, car per tal que un camí existent des de temps immemorials sigui de propietat pública, el seu ús ha d'haver estat públic. En segon lloc, s'ha realitzat el treball de camp per a la caracterització morfològica de cada camí.

És possible que per a determinats camins (sobretot els que la seva immemorialitat total o parcial no hagi quedat demostrada) calgui, amb posterioritat a aquest treball, aprofundir-ne l'estudi amb investigacions específiques de la seva titularitat amb la consulta d'altres fonts documentals, històriques, administratives, etc. I, fins i tot, un cop realitzada aquesta tasca, cal recordar que, com ja passava amb els Catàlegs de Camins, l'Inventari tampoc té caràcter constitutiu de la propietat dels béns inventariats, sinó que en cas de conflicte, la determinació de la propietat dominical efectiva d'un camí serà determinada, en darrera instància, pels tribunals de la Jurisdicció Civil.

³ Campillo Besses, X. i López-Monné, R. (2010). *El llibre dels camins. Manual per esvair dubtes, desfer mites i reivindicar drets*. Arola Editors. (pp 47-48).



2. METODOLOGIA

Per l'elaboració d'aquest estudi cal diferenciar les següents 4 fases:

- Selecció de camins a inventariar
- Consulta massiva de fonts històriques
- Confecció de la taula i els plànols d'indícis de titularitat
- Feina de camp i elaboració de les fitxes de camins



3. SELECCIÓ DE CAMINS A INVENTARIAR

Per la definició de la població de camins de base per al present estudi caldrà fer una primera consulta de fonts cartogràfiques. En paral·lel, i considerant que el present projecte és extens en quant a camins inventariats i en quant a territori, cal consultar amb els tècnics municipals possibles observacions a considerar d'aquests camins (ús, funcionalitat). Conforme la feina vagi avançant la població dels camins a incloure s'anirà concretant. Altrament, caldrà afegir senders i corriols i inclús camins actualment no existents (en desús) però amb evidències d'existència històrica.

A la taula que es mostra a continuació, es recullen tots els camins inventariats indicant-ne: el codi, el nom del camí, el topònim d'origen i final, la seva longitud en metres i la referència cadastral (si la té).



Codi	Nom del Camí	Origen	Final	Longitud (m)	Codi cadastral actual
M08278_201	Camí vell de Barcelona a Puigcerdà 1	Límit de terme amb Malla, al Molí del Ral	Urbanització El Gurri	1.144	08110A00109022 / 08110A00109014 / 08278A01109023 / 08278A00709001 / 08278A00709002 / 08278A00809007 / 08278A00809008
M08278_202	Camí vell de Barcelona a Puigcerdà 2	Urbanització El Gurri	Límit de terme amb Seva, al Collell	2.059	08110A00109022 / 08110A00109014 / 08278A01109023 / 08278A00709001 / 08278A00709002 / 08278A00809007 / 08278A00809008
M08278_203	Camí del Verinal	Carretera BV-5306	Límit de terme amb Tona, a la Casa Nova del Verinal	2.996	08278A00909007 / 08278A00909010 / 08278A00809003 / 08278A00809004
M08278_204	Camí de Bellpuig 2	Camí 223	El Genís	2.107	08278A01109001
M08278_205	Camí del Puig	Carretera BV-5305	El Puig	1.734	08278A00709008 / 08278A00709006 / 08278A01009007
M08278_206	Camí de la Fontantiga	Camí 215	Camí 204	1.331	08278A01109006
M08278_207	Camí del Cuniller	Carretera BV-5306	Casa Nova del Tell	1.105	08278A00909005 / 08278A00909003
M08278_208	Camí del Pardaler	Camí 210	Camí 202	1.039	08278A00809009 / 08278A00709001
M08278_209	Camí de Tona a Taradell	Camí 203	Camí 202	1.055	08278A00809007
M08278_210	Camí de Torrellebreta	El Colomer	Límit de terme amb Malla, al Colell	761	08278A00809004
M08278_211	Camí del Gurumbau	Límit de terme amb Malla, al Gurumbau	La Casa Nova del Coniller	1.098	08110A00409008
M08278_212	Camí antic del Gurri 1	Camí 205	Camí 202	1.524	08278A00709001
M08278_213	Camí 213	Camí 202	Límit de terme amb Tona, a Can Camp	639	08278A00709004
M08278_214	Camí de Bellpuig 1	Bellpuig	Carretera BV-5306	760	08278A01109021 / 08278A01109022 / 08278A01109020
M08278_215	Camí de Bellpuig 3	Límit de terme amb Santa Eugènia de Berga, a Can Perers	Camí 204	699	08278A01109016 / 08278A01109015 / 08278A01109014 / 08278A01109013
M08278_216	Camí de Malla a Taradell	Camí 201	Camí 214	560	08278A01109021
M08278_217	Camí del Pla de Vinyaclosa	El Gurri Xic	Camí 203	742	08278A01000049 / 08278A01009009
M08278_218	Camí 218	Carretera BV-5306	Camí 505	611	08278A01009010

Codi	Nom del Camí	Origen	Final	Longitud (m)	Codi cadastral actual
M08278_219	Camí de Llagostera 1	Zona industrial del Vivet	Límit de terme amb Santa Eugènia de Berga, a Can Vilaró	1.761	08278A00109038 / 08278A00109016 / 08278A00109002
M08278_220	Camí de Taradell a Vilalleons	Urbanització La Roca	Límit de terme amb Sant Julià de Vilatorrada, a la Creu del Cucut	2.164	08278A01209001 / 08278A00109012 / 08278A00109011
M08278_221	Camí Ral	Carretera B-520	Zona industrial del Vivet	1.048	08278A00109038 / 08278A00109018
M08278_222	Camí de Penedes	Camí 220	Camí 228	1.854	08278A00109011 / 08278A00109007 / 08278A00109005
M08278_223	Camí 223	Ronda de Ponent	La Madriguera	1.160	08278A01109001 / 08278A01000013
M08278_224	Camí del Molist	Camí 223	Camí 204	1.623	08278A01009003 / 08278A01009002
M08278_225	Camí de Vic a Taradell	Carretera B-520	Can Bailon	800	08278A01109007
M08278_226	Camí 226	Camí 222	Camí 219	782	08278A00109005
M08278_227	Camí antic de Vilalleons	Camí 219	Camí 220	727	08278A00109017 / 08278A00109002 / 08278A00109013
M08278_228	Camí de Sta Eugènia de Berga a Vilalleons	Límit de terme amb Santa Eugènia de Berga, al càmping	Límit de terme amb Sant Julià de Vilatorrada, prop la Creu del Cucut	1.206	08278A00109004 / 08278A00109005 / 08278A00109006
M08278_229	Can Torrents	Camí 228	Límit de terme amb Santa Eugènia de Berga, prop de Can Torrents	479	08278A00109005 / 08246A00309006
M08278_230	Camí del Reguer	Pont del Reguer	Camí 229	396	
M08278_231	Camí de Can Janet	Zona industrial del Vivet	Carrer del Pirineu	380	08278A00109037
M08278_232	Camí de Casablanca	Carretera B-520	Camí 231	427	08278A00109033
M08278_233	Camí de Vic a Viladrau	Urbanització La Roca	Carretera B-520	4.474	08278A00209005
M08278_234	Camí 234	Avinguda Goitallops	Carretera B-520	2.828	08278A00509006
M08278_235	Camí de la Vallmitjana	Ronda de Montserrat	Estany de la Vallmitjana	829	
M08278_236	Camí de Can Talaia	Carretera BV-5305	Can Talaia	565	08278A00609003
M08278_237	Camí de Seva a Taradell	Can Talaia	Pont del Molí del Sors	1.007	08278A00609002



Codi	Nom del Camí	Origen	Final	Longitud (m)	Codi cadastral actual
M08278_238	Camí de la collada de la creu de pedra	Carretera B-520	Camí 234	958	08278A00409007
M08278_239	Camí del Vilar	Camí 233	Carretera B-520	732	08278A00309006
M08278_240	Camí 240	Camí 504	Camí 504	1.864	08278A00409001
M08278_241	Camí de la Tomba	Mascarell	Ermita de Santa Llúcia	333	08278A00509001
M08278_242	Camí del Pujol	Carrer de la Sardana	Camí 245	1.071	08278A00309001
M08278_243	Camí del Ravató	Camí 242	Urbanització La Roca	507	08278A00209001 / 08278A00209001
M08278_244	Camí 244	Camí 242	Camí 243	575	08278A00309003
M08278_245	Camí del Bou 1	El Bou	Carretera B-520	541	08278A00309001 / 08278A00309004
M08278_246	Camí 246	Camí 506	Camí 501	414	08278A00509002
M08278_247	Camí de Gasala	Camí 237	Gasala	925	
M08278_248	Camí de l'Esquís	Camí 503	L'Esquís	818	08278A00609001
M08278_249	Camí 250	Camí 220	Plana de Penedes	1.086	08278A01209014 / 08278A00109008

Senders

Codi	Nom del Camí	Origen	Final	Longitud (m)	Codi cadastral actual
M08278_501	Camí 501	Ronda de Montserrat	Camí 504	2.936	08278A00509005
M08278_502	Camí del torrent de Masgrau	Camí 506	Carretera B-520	2.768	08278A00409002 / 08278A00409004
M08278_503	Camí de Seva a Taradell	Plaça Mossèn Joan Vilacis	Can Talaia	832	08278A00609001 / 08278A00600017 / 08278A00609002
M08278_504	Camí de Masgrau al Castell	Camí 234	Camí 502	2.239	08278A00409001 / 08278A00409009
M08278_505	Camí 505	Pavelló El Pujoló	Camí 205	1.328	08278A00709001
M08278_506	Camí de Taradell a Viladrau	Camí 501	Carrer de les Moreres	2.365	08278A00409001

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònic (CVE).

Camins en desús

Codi	Nom del Camí	Origen	Final	Longitud (m)	Codi cadastral actual
M08278_701	Camí ral antic de Vic a Viladrau	Sot de la Dona Morta	Urbanització La Roca	2.056	08278A00109009 / 08278A00109008 / 08278A00209002
M08278_702	Camí antic del Gurri 2	Camí 212	Camí 505	420	08278A00709001
M08278_703	Camí del Bou 2	El Bou	Camí 234	1.014	08278A00309004

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

4. CONSULTA DE FONTS HISTÒRIQUES

4.1. Consulta de fonts històriques

L'elaboració d'aquest treball consisteix en contrastar la traça actual dels camins amb les diferents fonts cartogràfiques i ortofotogràfiques històriques per a les que en l'actualitat és possible realitzar una consulta massiva via *Web Map Services (WMS)*, així com el cadastre d'implantació.

Val destacar la dificultat per a, en certes ocasions, ser determinant en quan als Indicis de naturalesa/titularitat dels camins; a més, la casuística és molt diversa. Per exemple, si en les fotos aèries antigues no es visualitza un camí concret, pot ser difícil determinar si és perquè no existia llavors, per la mala qualitat de la imatge o per motiu que es tractava d'una zona boscosa i l'angle de la fotografia feia el camí no visible. En altres ocasions, l'escala actual de treball es fa incompatible amb l'escala de treball dels mapes antics consultats, alguns de quasi 100 anys.

Per tant els Indicis de naturalesa/titularitat són a, el més aproximatiu possible en base a les fonts consultades, i pretenen ser una eina d'ordenament dels camins del municipi. Caldrà, tal i com s'indica en alguns camins, d'una investigació més exhaustiva.

En el cas de camins per als quals es detecten clarament trams diferenciats pel que fa a la seva naturalesa jurídica, es plasma tant a la taula com al mapa convenientment.

Les fonts analitzades seran algunes o totes les següents, d'acord a les necessitats pròpies de l'estudi:

a) “Minutes” municipals (1923)

Les planimetries (o “minutes”) municipals (elaborades per l'Instituto Geográfico Nacional -IGN- com a tasca prèvia a l'elaboració del Mapa Topogràfic Nacional (MTN) a escala 1:50.000) són generalment del primer mapa modern del terme municipal on apareix reflectida l'estructura bàsica de la xarxa viària a una escala relativament gran (1:25.000). Es tracta de la delimitació topogràfica de cada municipi que va fer l'exèrcit. La qualitat gràfica del WMS no és massa elevada i en alguns municipis presenten “zones en blanc”, fet que, malauradament, pot ser força accentuat.⁴

b) 1ª edició del Mapa Topogràfic Nacional d'Espanya (1942)

El terme municipal de Taradell forma part del full del MTN número 0332, Vic. Recull els principals camins que s'havien cartografiat en les minutes de l'any 1923.

c) “Catastrones” o Minutes del Mapa Topogràfic Nacional de España (1940)

⁴ En aquests casos, s'han de contrastar els camí visualment amb el mapa de la planimetria municipal.

Unes altres planimetries de minutes a les que s'ha tingut accés han estat les corresponents a la digitalització dels mapes manuscrits en paper conservats en l'Arxiu del Instituto Geográfico Nacional i corresponents als treballs de base de revisió del Mapa Topogràfic Nacional, anomenats també “catastrones”. En el cas de Taradell aquestes minutes tenen data d'edició de 1940 i es van realitzar amb una precisió d'obtenció de la informació corresponent a escala 1:25.000 però abastant l'extensió d'un full de 1:50.000. Es conserven a la Cartoteca de l'IGN. Des de principis de 2017 són accessibles via WMS.

d) Ortofotos històriques dels Vols dels anys 1945-46 i 1956-57

Les ortofotos del vol de 1946-47 són a escala 1:10.000. La seva qualitat, definició i nitidesa no és tan bona com la de les del vol americà de 1956-57, realitzades a escala 1:5.000.

e) Cadastre actual

Així mateix, també s'ha realitzat el mateix exercici pel que fa al Cadastre vigent, donada la rellevància d'aquesta font per a l'estudi de la titularitat dels camins. El WMS del cadastre presenta distintes escales de visualització. Així, per a poder observar el màxim detall del mapa (veure les subparcel·les), l'escala no pot ser de més de 1:7.500. Això fa que per als camins més llargs, s'hagin hagut de realitzar diverses captures d'imatges per trams.

Com s'ha apuntat, la realització d'aquest treball ha estat possible mercès a la disponibilitat que per a la consulta massiva de dades suposa en l'actualitat l'accés online als *Web Map Service*, amb els quals es pot treballar amb els distints programes de Sistemes d'Informació Geogràfica.

Això permet contrastar un camí actual, georeferenciat, amb un mapa u ortofoto històrica o amb el Cadastre Vigent. Els serveis d'informació cada cop són més abundants, amb portals WMS de distintes administracions on es pot consultar els que estan disponibles.

5. TAULA D'ANÀLISI I CONCLUSIONS

1.1. Anàlisi de la consulta de fonts històriques

Cadascun dels camins han estat analitzats en referència a les fonts cartogràfiques i ortofotogràfiques esmentades i per a cadascuna d'elles s'ha qualificat l'escala de colors:

Color vermell: En la font analitzada, el camí no hi apareix en absolut.

Color verd fluix: En la font analitzada, el camí té una coincidència parcial (més aviat baixa) o visibilitat tènue.

Color verd fort: En la font analitzada, el camí té una coincidència alta.

Color gris: La font històrica no ha estat consultada. Es proposa com recurs secundari en cas d'aprofundir en investigacions més específiques de la titularitat dels camins.

1.2. Anàlisi del cadastre actual

Cadascun dels camins han estat analitzats en referència al cadastre actual, l'escala de colors correspon a:

Color vermell: Camins no cartografiats com a descomptes

Color verd fluix: Camins cartografiats com a descomptes parcialment o amb trams diferents en l'actualitat

Color verd fort: Camins cartografiats com a descomptes i amb coincidència total amb la traça actual

1.3. Columna Indicis de naturalesa/titularitat

Per a cada camí, després de l'Anàlisi de la Consulta de fonts històriques i el cadastre actual s'inclourà al final de la taula un apartat que analitza els Indicis de titularitat, que, seguint la següent escala de colors:

Color vermell: No s'han trobat indicis de titularitat pública del camí (ús públic històric del camí, titularitat pública cadastral i/o funcionalitat d'ús públic)

Color verd fluix: S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí (ús públic històric del camí, titularitat pública cadastral i/o funcionalitat d'ús públic)

Color verd fort: S'han trobat indicis fermes de titularitat pública (ús públic històric del camí, titularitat pública cadastral i/o funcionalitat d'ús públic)

6. MAPES D'ANÀLISI I CONCLUSIONS

6.1. Anàlisi de la Consulta de fonts històriques

A tall de guia i per a facilitar una primera aproximació general als resultats de la recerca realitzada, a continuació es presenta, a banda d'una mapa general dels camins inclosos en el Catàleg, un mapa municipal per a cadascuna de les fonts consultades. En el mapa general, els colors dels camins són aleatoris, per a permetre individualitzar-los. En els mapes corresponents a les fonts consultades, els camins s'han grafiat en color vermell, verd fluix o verd fosc, d'acord a l'escala indicada a l'anterior apartat.

Color vermell: En la font analitzada, el camí no hi apareix en absolut.

Color verd clar: En la font analitzada, el camí té una coincidència parcial (més aviat baixa) o visibilitat tènue.

Color verd fosc: En la font analitzada, el camí té una coincidència alta.

6.2. Anàlisi del cadastre actual

Cadascun dels camins han estat analitzats en referència al cadastre actual, l'escala de colors correspon a:

Color vermell: Camins cartografiats com a descomptes i amb coincidència total amb la traça actual

Color verd fluix: Camins cartografiats com a descomptes parcialment o amb trams diferents en l'actualitat

Color verd fort: Camins no cartografiats com a descomptes

6.3. Mapa Indicis de titularitat

Al mapa de conclusions, l'escala de colors correspon a:

Color vermell: No s'han trobat indicis de titularitat pública del camí (ús públic històric del camí, titularitat pública cadastral i/o funcionalitat d'ús públic)

Color verd fluix: S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí (ús públic històric del camí, titularitat pública cadastral i/o funcionalitat d'ús públic)

Color verd fort: S'han trobat indicis fermes de titularitat pública (ús públic històric del camí, titularitat pública cadastral i/o funcionalitat d'ús públic)

Índex de mapes:

0. Mapa general de camins.

1. Minuta municipal Taradell (1923).

2. 1ª ed. MTN 1.50000 (1942).

3. Minuta MTN 1:50000 (1940).

4. Ortofotos del vol de 1945-46.

5. Ortofotos del vol de 1956-57.

6. Cadastre actual.

7. Conclusions

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Nou codi	nom	Longitud	Minuta municipal	1a ed MTN 1:50.000	Minutes MTN	Ortofoto del 45-46	Ortofoto del 56 i 57	Cadastre actual	Indicis de naturalesa/titularitat
M08278_201	Camí vell de Barcelona a Puigcerdà 1	1.144	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública. Podria tenir una possible funció vertebradora.
M08278_202	Camí vell de Barcelona a Puigcerdà 2	2.059	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública. Podria tenir una possible funció vertebradora.
M08278_203	Camí del Verinal	2.996	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública. Podria tenir una certa funció vertebradora i connectora amb el terme de Tona.
M08278_204	Camí de Bellpuig 2	2.107	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública. Podria tenir una funció vertebradora i connectora amb el terme de Santa Eugènia de Berga.
M08278_205	Camí del Puig	1.734	No coincideix	No coincideix	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí. Podria tenir una funció connectora amb el terme de Tona. Parcialment coincideix amb un traçat homologat. Circula pel límit de terme
M08278_206	Camí de la Fontantiga	1.331	No coincideix	No coincideix	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí.
M08278_207	Camí del Cuniller	1.105	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública. Podria tenir una funció vertebradora.
M08278_208	Camí del Pardaler	1.039	No coincideix	No coincideix	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí
M08278_209	Camí de Tona a Taradell	1.055	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública.
M08278_210	Camí de Torrellebreta	761	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública. Podria tenir una possible funció connectora amb Malla.
M08278_211	Camí del Gurumbau	1.098	Coincideix parcialment	No coincideix	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí. Podria tenir una funció connectora amb el terme de Malla
M08278_212	Camí antic del Gurri 1	1.524	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí. Podria tenir una funció vertebradora i connectora amb el terme de Tona.
M08278_213	Camí 213	639	No coincideix	No coincideix	No coincideix	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí. Funció vertebradora amb Tona

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).



Nou codi	nom	Longitud	Minuta municipal	1a ed MTN 1:50.000	Minutes MTN	Ortofoto del 45-46	Ortofoto del 56 i 57	Cadastre actual	Indicis de naturalesa/titularitat
M08278_214	Camí de Bellpuig 1	760	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública.
M08278_215	Camí de Bellpuig 3	699	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública. Podria tenir una funció vertebradora amb Santa Eugènia de Berga
M08278_216	Camí de Malla a Taradell	560	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública.
M08278_217	Camí del Pla de Vinyaclosa	742	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública.
M08278_218	Camí 218	611	No coincideix	No coincideix	No coincideix	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí.
M08278_219	Camí de Llagostera 1	1.761	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública. Podria tenir una funció vertebradora i connectora amb el terme de Santa Eugènia de Berga.
M08278_220	Camí de Taradell a Vilalleons	2.164	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública. Podria tenir una possible funció vertebradora i connectora amb el terme de Sant Julià de Vilatorrada. Hi passa un camí homologat.
M08278_221	Camí Ral	1.048	No coincideix	No coincideix	No coincideix	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí.
M08278_222	Camí de Penedes	1.854	No coincideix	No coincideix	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí. Podria tenir una funció vertebradora.
M08278_223	Camí 223	1.160	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública. Podria tenir indicis històrics rellevants, però no una funcionalitat pública actual destacada
M08278_224	Camí del Molist	1.623	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública.
M08278_225	Camí de Vic a Taradell	800	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública. Podria tenir una connectora amb el terme de Santa Eugènia de Berga.
M08278_226	Camí 226	782	No coincideix	No coincideix	No coincideix	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí.
M08278_227	Camí antic de Vilalleons	727	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).



Nou codi	nom	Longitud	Minuta municipal	1a ed MTN 1:50.000	Minutes MTN	Ortofoto del 45-46	Ortofoto del 56 i 57	Cadastre actual	Indicis de naturalesa/titularitat
M08278_228	Camí de Sta Eugènia de Berga a Vilalleons	1.206	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública. Podria tenir una funció vertebradora i connectora amb els termes de Sant Julià de Vilatorrada i Santa Eugènia de Berga.
M08278_229	Can Torrents	479	No coincideix	No coincideix	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública. Podria tenir una funció connectora amb Santa Eugènia de Berga.
M08278_230	Camí del Reguer	396	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	No coincideix	S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí. Podria tenir una funció connectora amb Santa Eugènia de Berga.
M08278_231	Camí de Can Janet	380	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública.
M08278_232	Camí de Casablanca	427	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública.
M08278_233	Camí de Vic a Viladrau	4.474	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública. Podria tenir una funció vertebradora i connectora amb el terme de Sant Julià de Vilatorrada i Viladrau. Circula pel límit de terme. Hi passa un camí homologat.
M08278_234	Camí 234	2.828	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí. Podria tenir una funció vertebradora i connectora amb el terme de Seva i Viladrau. Circula pel límit de terme. Hi passa un camí homologat.
M08278_235	Camí de la Vallmitjana	829	No coincideix	No coincideix	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí.
M08278_236	Camí de Can Talaia	565	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública. Podria tenir una funció vertebradora amb Seva
M08278_237	Camí de Seva a Taradell	1.007	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública. Podria tenir una funció vertebradora i connectora amb Seva.
M08278_238	Camí de la collada de la creu de pedra	958	No coincideix	No coincideix	No coincideix	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí. Podria tenir una funció vertebradora i connectora amb el terme de Seva. Hi passa un camí homologat.
M08278_239	Camí del Vilar	732	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública. Possible funció connectora amb Viladrau
M08278_240	Camí 240	1.864	Coincideix parcialment	No coincideix	No coincideix	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).


Nou codi	nom	Longitud	Minuta municipal	1a ed MTN 1:50.000	Minutes MTN	Ortofoto del 45-46	Ortofoto del 56 i 57	Cadastre actual	Indicis de naturalesa/titularitat
M08278_241	Camí de la Tomba	333	No coincideix	No coincideix	No coincideix	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí. Podria tenir una certa funció vertebradora. Hi passa un camí homologat.
M08278_242	Camí del Pujol	1.071	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública, tot i que amb el traçat original modificat. Hi passa un camí homologat.
M08278_243	Camí del Ravató	507	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública. Podria tenir una possible funció vertebradora.
M08278_244	Camí 244	575	No coincideix	No coincideix	No coincideix	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí. Hi passa un camí homologat.
M08278_245	Camí del Bou 1	541	No coincideix	No coincideix	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública. Podria tenir una funció vertebradora.
M08278_246	Camí 247	414	Coincideix parcialment	No coincideix	No coincideix	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública. Podria tenir indicis històrics rellevants, però no una funcionalitat pública actual destacada
M08278_248	Camí de Gasala ⁵	925	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	No coincideix	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública.
M08278_249	Camí de l'Esquís ⁵	818	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública.
M08278_250	Camí 250 ⁵	1.086	No coincideix	No coincideix	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí. Hi passa un camí homologat.
M08278_501	Camí 501	2.936	No coincideix	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública. Podria tenir una funció vertebradora i connectora amb el terme de Seva.
M08278_502	Camí del torrent de Masgrau	2.768	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública. Podria tenir una possible funció vertebradora del terme i connectora amb el terme de Viladrau. Hi passa un camí homologat.
M08278_503	Camí de Seva a Taradell	832	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública, tot i que amb el traçat original modificat. Podria tenir una possible funció vertebradora del terme i connectora amb el terme de Viladrau.
M08278_504	Camí de Masgrau al Castell	2.239	No coincideix	No coincideix	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí. Podria tenir una funció vertebradora. Hi passa un camí homologat.
M08278_505	Camí 505	1.328	Coincideix parcialment	No coincideix	No coincideix	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí. Hi passa un camí homologat.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).



Nou codi	nom	Longitud	Minuta municipal	1a ed MTN 1:50.000	Minutes MTN	Ortofoto del 45-46	Ortofoto del 56 i 57	Cadastre actual	Indicis de naturalesa/titularitat
M08278_506	Camí de Taradell a Viladrau ⁵	2.365	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública. Podria tenir una possible funció vertebradora. Hi passa un camí homologat.
M08278_701	Camí ral antic de Vic a Viladrau	2.056	Coincideix parcialment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix parcialment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública.
M08278_702	Camí antic del Gurri 2	420	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis fermes de titularitat pública
M08278_703	Camí del Bou 2	1.014	No coincideix	No coincideix	No coincideix	Coincideix totalment	Coincideix totalment	Coincideix totalment	S'han trobat indicis febles o parcials (per trams) de titularitat pública del camí.

⁵ Camins descartats de la feina de camp degut al seu poc interès



Camins en desús: codis 700




Codi municipal: M08278



**Diputació
Barcelona**

0

Pàgina 22



Llegenda

- Camins cartografiats i amb coincidència total amb la traça actual
- Camins cartografiats parcialment o amb trams distints en l'actualitat
- Camins no cartografiats

(Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200, Senders: codis 500 i Camins en desús: codis 700)

Inventari municipal de camins de Taradell

Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:

CAMINS SOBRE MINUTES MUNICIPALS (1918)

Elaborat per: **Anthesis Lavola** Revisat per: **Diputació Barcelona**

Escala

0 0,5 1 km




1:30.000 (A3)
Datum ETRS 1989

Núm. de Plànol

1

CVE: 20230-06218-68252-13018

Pàgina 23



Llegenda

- Camins cartografiats i amb coincidència total amb la traça actual
- Camins cartografiats parcialment o amb trams distints en l'actualitat
- Camins no cartografiats

(Camins aptes per al trànsit rodar: codis 200, Senders: codis 500 i Camins en desús: codis 700)

Inventari municipal de camins de Taradell

Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:

CAMINS SOBRE

1ª ed.MTN 1:50.000 (1928)

Elaborat per: **Anthesis Lavola**

Revisat per: **Diputació Barcelona**

Escala

0 0,5 1 km

1:30.000 (A3)




Datum ETRS 1989

Núm. de Plànol

2

CVE: 20230-06218-68252-13018

Pàgina 24



Llegenda

- Camins cartografiats i amb coincidència total amb la traça actual
- Camins cartografiats parcialment o amb trams distints en l'actualitat
- Camins no cartografiats

(Camins aptes per al trànsit rodar: codis 200, Senders: codis 500 i Camins en desús: codis 700)




Inventari municipal de camins de Taradell
Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:
CAMINS SOBRE MTN 1:50.000 (1949)

Elaborat per: **Anthesis Lavola** Revisat per: **Diputació Barcelona**

Escala
0 0,5 1 km
1:30.000 (A3)
Datum ETRS 1989

Núm. de Plànol
3
CVE: 20230-06218-68252-13018
Pàgina 25



Llegenda

- Camins cartografiats i amb coincidència total amb la traça actual
- Camins cartografiats parcialment o amb trams distints en l'actualitat
- Camins no cartografiats

(Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200, Senders: codis 500 i Camins en desús: codis 700)

Inventari municipal de camins de Taradell
Codi municipal: M08278




Títol del Plànol:
CAMINS SOBRE ORTOFOTO 1945-1946

Elaborat per: **Anthesis Lavola** Revisat per: **Diputació Barcelona**

Escala
0 0,5 1 km
1:30.000 (A3)
Datum ETRS 1989

Núm. de Plànol
4
CVE: 20230-06218-68252-13018
Pàgina 26

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).



Llegenda

- Camins cartografiats i amb coincidència total amb la traça actual
- Camins cartografiats parcialment o amb trams distints en l'actualitat
- Camins no cartografiats

(Camins aptes per al trànsit rodar: codis 200, Senders: codis 500 i Camins en desús: codis 700)




Inventari municipal de camins de Taradell
Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:
CAMINS SOBRE ORTOFOTO 1956-1957

Elaborat per: **Anthesis Lavola** Revisat per: **Diputació Barcelona**

Escala
0 0,5 1 km
1:30.000 (A3)
Datum ETRS 1989

Núm. de Plànol
5
CVE: 20230-06218-68252-13018
Pàgina 27



Llegenda

- Camins cartografiats com a descomptes i amb coincidència total amb la traça actual
- Camins cartografiats com a descomptes parcialment o amb trams diferents en l'actualitat
- Camins no cartografiats com a descomptes

(Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200, Senders: codis 500 i Camins en desús: codis 700)




Inventari municipal de camins de Taradell
Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:
CAMINS SOBRE CADASTRE ACTUAL

Elaborat per: **Anthesis Lavola** Revisat per: **Diputació Barcelona**

Escala
0 0,5 1 km
1:30.000 (A3)
Datum ETRS 1989

Núm. de Plànol
6
CVE: 20230-06218-68252-13018
Pàgina 28



Llegenda

- Indicis forts per considerar el camí de titularitat pública
- Indicis febles per considerar el camí total o parcialment de titularitat pública
- Sense indicis de titularitat pública

(Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200, Senders: codis 500 i Camins en desús: codis 700)

Inventari municipal de camins de Taradell
Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:

CONCLUSIONS INDICIS TITULARITAT

Elaborat per: **Anthesis Lavola** Revisat per: **Diputació Barcelona**

Escala
0 0,5 1 km
1:30.000 (A3)
Datum ETRS 1989

Núm. de Plànol **7**
CVE: 20230-06218-68252-13018
Pàgina 29

7. FITXES DELS CAMINS

L'inici i final de cada camí es van definir, sempre que es va poder, tenint en compte on era situada la via principal o nucli urbà més proper; així, el començament de cada camí s'ha situat a l'extrem més proper a aquests i el final del camí, a l'extrem més llunyà.

Després de recollir la informació de cada camí a camp, començava la segona fase que era el processament de dades: digitalització dels camins, introducció de dades i processament, i posteriorment elaboració de les fitxes de cada un dels camins catalogats, amb la seva descripció i característiques principals. Així doncs, per a cada unitat inventariada el resultat obtingut ha estat el següent:

- Fitxa resum
- Reportatge fotogràfic
- Plànol de situació del camí a escala 1:5.000 en el qual es defineix: el traçat del camí i la numeració per PQ's, la toponímia complementària i els elements més remarcables.

7.1. Descripció de la Fitxa d'inventari

Per a la caracterització dels camins s'han definit els següents paràmetres que constituïran la informació mostrada a les fitxes d'inventari:

Grup	Paràmetre	Tipus de dada
Dades identificatives	Codi	Codi
	Nom del Camí	Text
	Extrem i topònim inicial	Text
	Extrem i topònim final	Text
	Situació	Imatge
Dades generals (estat i geometria, dades funcionals)	Estat i geometria:	
	General	Valoració
	Longitud	Numèric
	Amplada Mitjana	Numèric
	Dades funcionals:	
	Tipologia de camí	Text
	Restricció de circulació	Text
Descripció i observacions	Descripció	Text
	Fotografia	Imatge
	Perfil longitudinal	Imatge
Inventari d'elements	Amplades	Relació
	Ferm	Relació

Els conceptes es descriuen a continuació, i per facilitar la comprensió de la classificació emprada, quan és possible es fa servir suport gràfic.

a. Dades identificatives

Codi del camí: S'ha donat un número a cada unitat inventariada.

Nom del camí: Nom del camí.

Extrem i topònim inicial i final: Topònim corresponent al punt d'inici o final del camí, que pot ser una carretera, camí, població, grup de cases, casa aïllada, explotació o equipament, lloc d'interès turístic o altres.

Situació: Plànol esquemàtic del terme municipal amb la traça del camí.

b. Dades Generals

Estat general del camí: Paràmetre que avalua l'estat general dels camins. Les següents fotografies mostren els diferents estats generals dels camins inventariats.



Figura 1. Bon estat



Figura 2. Bon estat amb irregularitats



Figura 3. Estat acceptable



Figura 4. Mal estat

Longitud: Longitud en metres del camí.

Amplada mitjana: Amplada mitjana en metres del camí.

Tipologia de camí:



- Camí forestal: Vies de terra o pavimentades, de circulació permanent, que serveixen per a la gestió, la vigilància i la defensa de les zones forestals, amb una amplada mitjana de plataforma de 4 m, que formen la xarxa forestal bàsica.
- Pista forestal: Vies de terra o pavimentades connectades amb les anteriors, de característiques similars, construïdes per al transport d'aprofitaments forestals, d'amplada mitjana de plataforma de 3 m, i formen la xarxa forestal.
- Camí rural: Vies construïdes en terreny natural, estabilitzades o pavimentades, de circulació permanent, per a la millora d'infraestructures agrícoles, ramaderes i forestals, i per a donar accés als nuclis rurals, cases aïllades, ...
- Corriols i senders: Vials únicament aptes per al pas dels vianants.

Restricció de circulació: es determina si existeix algun tipus de restricció de circulació, segons els següents quatre criteris:

- Cap restricció: Autoritzat a tots els vehicles o d'ús públic.
- Prohibit permanentment: accés motoritzat prohibit permanentment.
- Prohibit temporalment: accés motoritzat prohibit temporalment.
- Prohibit parcialment: accés motoritzat prohibit parcialment.

c. Descripció i observacions

Descripció: Consideracions més rellevants observades durant la recopilació de les dades de camp, que permeten identificar els conceptes particulars i singulars de cada camí en concret.

Fotografia: de cada camí inventariat s'ha incorporat un recull fotogràfic, que destaca alguna zona representativa del camí.

Perfil longitudinal: gràfic que mostra el tall longitudinal de l'inici al final del camí.

d. Inventari d'elements

Amplades: L'amplada del ferm determina en bona part l'aptitud per a la circulació del camí. La mesura s'ha realitzat de la part útil de rodament per vehicles i quan es tractava d'un sender de la part útil per als vianants.

Ferm: Identificació dels fermes dels camins en quant a material de composició. Es consideren cinc tipus de fermes:

- De terra sense tractament. Plataforma obtinguda per excavació directa sobre el terreny o reblerta amb terres del mateix indret.
- Capa de rodadura de tot-ú: capa de rodadura de grava compactada o d'una mescla de material de diferent tamany granular compactat.
- Aglomerat: capa de rodadura d'aglomerat, en calent o en fred. Pot ser també en forma de reg asfàltic simple, doble, triple o equivalent.
- Formigonat: capa de rodadura de formigó, armat, en massa o compactat.
- Afloraments de roca.




Figura 5. De terra sense tractament




Figura 6. Capa de rodadura de tot-ú



Figura 7. Aglomerat




Figura 8. Formigonat



Figura 9. Aflorament de roca

8. PROCESSAMENT DE DADES

Paral·lelament a l'elaboració de les fitxes d'inventari, s'ha construït una Geodatabase en format .mdb d'ArcGis 1.8 per tal d'emmagatzemar les dades obtingudes i poder-les estructurar segons diferents conceptes.

Aquesta base conté:

- Capa SIG de rutes de camins anomenada IVC_VIAL.
- Taules, on es recull tota la informació de cada camí. Aquestes s'uneixen per referenciació lineal a la capa IVC_VIAL a partir de d'identificador del camí i del PQ.

Creació del fitxer de rutes de camins (IVC VIAL)

Les rutes són elements lineals que identifiquen de manera única el sistema de mesura. Així, per poder representar les entitats d'informació de les quals es coneix la seva localització relativa dins d'un camí, és necessari disposar de la informació geogràfica estructurada de manera que, per cada un dels camins, s'estableixi un sistema de mesura que és el que permetrà la localització de les entitats.

El sistema de mesura utilitzat, la longitud dels camins, defineix, doncs, localitzacions discretes al llarg de cada un. Aquesta col·lecció de rutes (de camins) amb el mateix sistema de mesura (la seva longitud) constitueix la base cartogràfica de referència i principal SIG d'una xarxa de camins o carreteres. Per la creació del fitxer de rutes cal introduir en el programa ArcGis 10.8 la següent informació:

- Capa SIG de camins
- Sistema de mesura

Model de dades de Referència Lineal

Els punts quilomètrics dels camins esdevenen un sistema de mesura unidimensional que permet simplificar la recollida i la representació de la informació (elements puntuals i lineals), utilitzant la seva posició relativa (el punt quilomètric) al llarg del camí, sense necessitat de conèixer la seva localització absoluta, és a dir, les seves coordenades geogràfiques exactes. D'aquesta manera, es pot representar gràficament tota la informació recollida, únicament associant-la a qualsevol tram, independentment del seu inici i final (s'entén punt quilomètric inicial i final). Aquesta informació pot representar-se, enllaçar-se i analitzar-les sense afectar la geometria lineal de referència.

El procediment tipus de treball és el següent:

- Creació del fitxer rutes de camins.
- Representació cartogràfica de la informació alfanumèrica.

DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
M08278-201	Camí vell de Barcelona a Puigcerdà 1
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Casa aïllada o grup de cases	Casa aïllada o grup de cases
Límit de terme al Molí del Ral	Urbanització El Gurri
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en bon estat de conservació	Tipologia de camí:	Camí rural
Longitud:	1.144 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	5,0 m		

DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
Sense incidències




FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	1144				5	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	1144	Formigonat				

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).



Tipologia de camins per codi

Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200

Senders: codis 500

Camins en desús: codis 700

Inventari municipal de camins de Taradell

Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:

PLANTA GENERAL CAMÍ


Elaborat per:



Revisat per:



Escala



Núm. de Camí

201

CVE: 20230-06218-68252-13018



PQ 0+075



PQ 0+575



PQ 0+675



PQ 1+100


DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
M08278-202	Camí vell de Barcelona a Puigcerdà 2
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Casa aïllada o grup de cases	Casa aïllada o grup de cases
Urbanització El Gurri	Límit de terme al Collell
SITUACIÓ	






DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en bon estat amb irregularitats	Tipologia de camí:	Camí rural
Longitud:	2.059 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	5,0 m		

DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
Sota el pont de la via del tren el camí no acostuma a ser rodat

FOTOGRAFIA
PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	2059				5	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	1582		Formigonat			
1582	2052		Capa de rodadura de tot-ú			
2052	2059		De terra sense tractament			



Tipologia de camins per codi

Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200

Senders: codis 500

Camins en desús: codis 700

Inventari municipal de camins de Taradell

Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:

PLANTA GENERAL CAMÍ

Elaborat per:



Revisat per:



Escala



1:7.500 (A3)

Datum ETRS 1989

Núm. de Camí

202

CVE: 20230-06218-68252-13018

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4103bca4a0398fcfab26 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



PQ 0+402



PQ 1+355



PQ 1+765



PQ 2+307

DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
M08278-203	Camí del Verinal
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Carretera	Casa aïllada o grup de cases
BV-5306	Límit de terme a la Casa Nova del Verinal
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en bon estat de conservació	Tipologia de camí:	Camí rural
Longitud:	2.996 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	5,0 m		

DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
Sense incidències


FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL





INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	2996				5	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	2305	Formigonat				
2305	2996	Capa de rodadura de tot-ú				

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònic (CVE).



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 4103bca4a0398fcfab26 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Tipologia de camins per codi

Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200

Senders: codis 500

Camins en desús: codis 700

Inventari municipal de camins de Taradell

Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:

PLANTA GENERAL CAMÍ

Elaborat per:



Revisat per:



Escala

0 230 m

1:7.500 (A3)
Datum ETRS 1989



Núm. de Camí

203

CVE: 20230-06218-68252-13018



PQ 0+074



PQ 0+860



PQ 2+300



PQ 2+320

DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
M08278-204	Camí de BellPuig 2
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Casa aïllada o grup de cases
M08278_223	El Genís
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en mal estat de conservació	Tipologia de camí:	Camí forestal
Longitud:	2.107 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	4,0 m		

DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
Sense incidències

FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	2107				4	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	350		Capa de rodadura de tot-ú			
350	1045		De terra sense tractament			
1045	2107		Capa de rodadura de tot-ú			

2°16'30"E

41°53'30"N

2°17'0"E


Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

2°16'0"



2°15'30"

41°54'0"

2°15'0"



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 4103bca4a0398fcfab26 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Tipologia de camins per codi

Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200

Senders: codis 500

Camins en desús: codis 700

Inventari municipal de camins de Taradell

Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:

PLANTA GENERAL CAMÍ

Elaborat per:



Revisat per:



Escala

0 230 m

1:7.500 (A3)

Datum ETRS 1989

Núm. de Camí

204

CVE: 20230-06218-68252-13018



PQ 0+000



PQ 0+280



PQ 0+985



PQ 2+095


DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
M08278-205	Camí del Puig
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Carretera	Casa aïllada o grup de cases
BV-5305	El Puig
SITUACIÓ	



DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en bon estat amb irregularitats	Tipologia de camí:	Camí forestal
Longitud:	1.734 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	5,0 m		
DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS			
Sense incidències			


FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL





INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	1734				5	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	1734	Capa de rodadura de tot-ú				

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 4103bca4a0398fcfab26 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Tipologia de camins per codi
Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200
Senders: codis 500
Camins en desús: codis 700

Inventari municipal de camins de Taradell
Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:
PLANTA GENERAL CAMÍ

Elaborat per: **Anthesis Lavola** Revisat per: **Diputació Barcelona**

Escala
0 230 m
1:7.500 (A3)
Datum ETRS 1989

Núm. de Camí
205
CVE: 20230-06218-68252-13018
Pàgina 46



PQ 0+000



PQ 1+190



PQ 1+395




PQ 1+695

DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
M08278-206	Camí de la Fontantiga
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Casa aïllada o grup de cases	Casa aïllada o grup de cases
Can Begara	La Madriguera
SITUACIÓ	






DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en mal estat de conservació	Tipologia de camí:	Camí forestal
Longitud:	1.331 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	3,0 m		
DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS			
Sense incidències			

FOTOGRAFIA
PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	1331				3	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	1331	De terra sense tractament				

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònic (CVE).



Tipologia de camins per codi

Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200

Senders: codis 500

Camins en desús: codis 700

Inventari municipal de camins de Taradell

Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:

PLANTA GENERAL CAMÍ

Elaborat per:



Revisat per:



Escala

0 150 m

1:5.000 (A3)

Datum ETRS 1989

Núm. de Camí

206

CVE: 20230-06218-68252-13018



PQ 0+000



PQ 1+145



PQ 1+210



PQ 1+325

DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
M08278-207	Camí del Cuniller
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Carretera	Casa aïllada o grup de cases
BV-5306	Casa Nova del Tell
SITUACIÓ	




DADES GENERALS	
ESTAT I GEOMETRIA	DADES FUNCIONALS
General:	Tipologia de camí: Camí rural
Longitud: 1.105 m	Restricció de circulació: Prohibit parcialment
Amplada mitjana: 5,0 m	

DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
Existeix una cadena al tram final del camí, a les proximitats de la Casa Nova del Tell.

FOTOGRAFIA




PERFIL LONGITUDINAL





INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	1105				5	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	340		Capa de rodadura de tot-ú			
340	455		Formigonat			
455	1105		Capa de rodadura de tot-ú			

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a través del codi de verificació electrònica (CVE).



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 4103bca4a0398fcfab26 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Tipologia de camins per codi

Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200

Senders: codis 500

Camins en desús: codis 700

Inventari municipal de camins de Taradell

Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:

PLANTA GENERAL CAMÍ

Elaborat per:



Revisat per:



Escala

0 150 m

1:5.000 (A3)

Datum ETRS 1989

Núm. de Camí

207

CVE: 20230-06218-68252-13018



PQ 0+000



PQ 0+208



PQ 0+268




PQ 0+996

DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
M08278-208	Camí del Pardaler
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Camí
M08278_210	M08278_202
SITUACIÓ	






DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en bon estat de conservació	Tipologia de camí:	Camí forestal
Longitud:	1.039 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	4,0 m		
DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS			
Sense incidències			

FOTOGRAFIA
PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	1039				4	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	775	De terra sense tractament				
775	1039	Formigonat				

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).



Tipologia de camins per codi

Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200

Senders: codis 500

Camins en desús: codis 700

Inventari municipal de camins de Taradell

Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:

PLANTA GENERAL CAMÍ

Elaborat per:  Anthesis Lavola

Revisat per:  Diputació Barcelona

Escala

0 150 m

1:5.000 (A3)

Datum ETRS 1989

Núm. de Camí

208

CVE: 20230-06218-68252-13018

Pàgina 55



PQ 0+020



PQ 0+550



PQ 0+625




PQ 1+012

DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
M08278-209	Camí de Tona a Taradell
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Camí
M08278_203	M08278_202
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en mal estat de conservació	Tipologia de camí:	Camí forestal
Longitud:	1.055 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	4,0 m		
DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS			
Sense incidències			

FOTOGRAFIA
PERFIL LONGITUDINAL





INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	1055				4	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	1055	De terra sense tractament				

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 41036ca4a0398fcfab26 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Tipologia de camins per codi

Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200

Senders: codis 500

Camins en desús: codis 700

Inventari municipal de camins de Taradell

Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:

PLANTA GENERAL CAMÍ

Elaborat per:



Revisat per:



Escala

0 150 m

1:5.000 (A3)

Datum ETRS 1989



Núm. de Camí

209

CVE: 20230-06218-68252-13018



PQ 0+318



PQ 0+400



PQ 0+783



PQ 0+990


DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
M08278-210	Camí de Torrellebreta
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Casa aïllada o grup de cases	Altres
el Colomer	Límit de terme amb Malla prop del Colell
SITUACIÓ	



DADES GENERALS	
ESTAT I GEOMETRIA	DADES FUNCIONALS
General: Camí en bon estat de conservació	Tipologia de camí: Camí forestal
Longitud: 761 m	Restricció de circulació:
Amplada mitjana: 4,0 m	
DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS	
Sense incidències	


FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL





INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	761				4	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	761	Capa de rodadura de tot-ú				

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 4103bca4a0398fcfab26 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Tipologia de camins per codi

Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200

Senders: codis 500

Camins en desús: codis 700

Inventari municipal de camins de Taradell
Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:

PLANTA GENERAL CAMÍ

Elaborat per: **Anthesis Lavola** Revisat per: **Diputació Barcelona**

Escala
0 150 m
1:5.000 (A3)
Datum ETRS 1989

Núm. de Camí **210**
CVE: 20230-06218-68252-13018
Pàgina 61



PQ 0+000



PQ 0+165



PQ 0+740



PQ 0+333

DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
M08278-211	Camí del Gurumbau
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Altres	Casa aïllada o grup de cases
Límit de terme al Gurumbau	la Casa Nova del Coniller
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en un estat acceptable	Tipologia de camí:	Camí forestal
Longitud:	1.098 m	Restricció de circulació:	Prohibit parcialment
Amplada mitjana:	4,0 m		

DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
Existeix una cadena a la Casa Nova del Coniller i el camí és absorbit per un prat a l'alçada del Turó del Gurumbau.




FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	1098				4	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	810		Capa de rodadura de tot-ú			
810	1098		De terra sense tractament			

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).



Tipologia de camins per codi

Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200

Senders: codis 500

Camins en desús: codis 700

Inventari municipal de camins de Taradell

Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:

PLANTA GENERAL CAMÍ


Elaborat per:



Revisat per:



Escala



Núm. de Camí

211

CVE: 20230-06218-68252-13018



PQ 0+110



PQ 0+355



PQ 0+525



PQ 0+585


DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
M08278-212	Camí antic del Gurri 1
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Camí
M08278_205	M08278_202
SITUACIÓ	



DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en un estat acceptable	Tipologia de camí:	Pista forestal
Longitud:	1.524 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	4,0 m		




DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
Sense incidències

FOTOGRAFIA
PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	1524				4	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	1524	Capa de rodadura de tot-ú				

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).



Tipologia de camins per codi
Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200
Senders: codis 500
Camins en desús: codis 700

Inventari municipal de camins de Taradell
Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:
PLANTA GENERAL CAMÍ

Elaborat per: **Anthesis Lavola** Revisat per: **Diputació Barcelona**

Escala
0 150 m
1:5.000 (A3)
Datum ETRS 1989

Núm. de Camí
212
CVE: 20230-06218-68252-13018
Pàgina 67



PQ 0+005



PQ 0+155



PQ 0+280



PQ 1+260


DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
M08278-213	Camí 213
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Altres
M08278_202	Límit de terme a Can Camp
SITUACIÓ	






DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en bon estat de conservació	Tipologia de camí:	Camí forestal
Longitud:	639 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	5,0 m		
DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS			
Sense incidències			

FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	639				5	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	639	Capa de rodadura de tot-ú				



Tipologia de camins per codi

Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200

Senders: codis 500

Camins en desús: codis 700

Inventari municipal de camins de Taradell

Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:

PLANTA GENERAL CAMÍ

Elaborat per: **Anthesis Lavola**

Revisat per: **Diputació Barcelona**

Escala

0 60 m

1:2.000 (A3)

Datum ETRS 1989

Núm. de Camí



PQ 0+040



PQ 0+055



PQ 0+423



PQ 0+490


DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
M08278-214	Camí de Bellpuig 1
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Casa aïllada o grup de cases	Carretera
Bellpuig	BV-5306
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en bon estat de conservació	Tipologia de camí:	Camí forestal
Longitud:	760 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	5,0 m		
DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS			
Sense incidències			

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	760				5	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	760	De terra sense tractament				



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 4103bca4a0398fcfab26 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Tipologia de camins per codi

Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200

Senders: codis 500

Camins en desús: codis 700

Inventari municipal de camins de Taradell

Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:

PLANTA GENERAL CAMÍ


Elaborat per:



Revisat per:



Escala



Núm. de Camí

214

CVE: 20230-06218-68252-13018



PQ 0+020



PQ 0+100



PQ 0+490



PQ 0+515

DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
M08278-215	Camí de BellPuig 3
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Altres	Camí
Límit de terme a Can Perers	M08278_204
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en bon estat de conservació	Tipologia de camí:	Camí rural
Longitud:	699 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	5,0 m		
DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS			
Sense incidències			

FOTOGRAFIA




PERFIL LONGITUDINAL





INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	699				5	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	420		Formigonat			
420	699		Capa de rodadura de tot-ú			

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 4103bca4a0398fcfab26 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Tipologia de camins per codi
Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200
Senders: codis 500
Camins en desús: codis 700

Inventari municipal de camins de Taradell
Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:
PLANTA GENERAL CAMÍ

Elaborat per: **Anthesis Lavola** Revisat per: **Diputació Barcelona**

Escala
0 60 m
1:2.000 (A3)
Datum ETRS 1989

Núm. de Camí
215
CVE: 20230-06218-68252-13018
Pàgina 76



PQ 0+050



PQ 0+080



PQ 0+200




PQ 0+515

DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
M08278-216	Camí de Malla a Taradell
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Camí
M08278_201	M08278_214
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en bon estat amb irregularitats	Tipologia de camí:	Camí forestal
Longitud:	560 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	5,0 m		
DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS			
Sense incidències			



FOTOGRAFIA
PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	560				5	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	220		Capa de rodadura de tot-ú			
220	560		De terra sense tractament			



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 4103bca4a0398fcfab26 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Tipologia de camins per codi

Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200

Senders: codis 500

Camins en desús: codis 700

Inventari municipal de camins de Taradell

Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:

PLANTA GENERAL CAMÍ

Elaborat per:



Revisat per:



Escala

0 60 m

1:2.000 (A3)

Datum ETRS 1989

Núm. de Camí

216

CVE: 20230-06218-68252-13018



PQ 0+010



PQ 0+130



PQ 0+325



PQ 0+345

DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
M08278-217	Camí del Pla de Vinyaclosa
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Casa aïllada o grup de cases	Camí
el Gurri Xic	M08278_203
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en bon estat de conservació	Tipologia de camí:	Camí rural
Longitud:	742 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	5,0 m		

DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
La via talla el camí original.

FOTOGRAFIA





PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	742				5	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	225		Formigonat			
225	742		Capa de rodadura de tot-ú			



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 4103bca4a0398fcfab26 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Tipologia de camins per codi

Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200

Senders: codis 500

Camins en desús: codis 700

Inventari municipal de camins de Taradell
Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:

PLANTA GENERAL CAMÍ

Elaborat per: **Anthesis Lavola** Revisat per: **Diputació Barcelona**

Escala
0 60 m
1:2.000 (A3)
Datum ETRS 1989

Núm. de Camí **217**
CVE: 20230-06218-68252-13018
Pàgina 82



PQ 0+095



PQ 0+240



PQ 0+565




PQ 0+595

DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
M08278-218	Camí 218
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Carretera	Camí
BV-5306	M08278_505
SITUACIÓ	






DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en mal estat de conservació	Tipologia de camí:	Camí forestal
Longitud:	611 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	4,0 m		
DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS			
Sense incidències			

FOTOGRAFIA
PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	611				4	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	611	De terra sense tractament				

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).



Tipologia de camins per codi

Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200

Senders: codis 500

Camins en desús: codis 700

Inventari municipal de camins de Taradell

Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:

PLANTA GENERAL CAMÍ

Elaborat per:



Revisat per:



Escala



1:2.000 (A3)

Datum ETRS 1989

Núm. de Camí

218

CVE: 20230-06218-68252-13018

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4103bca4a0398fcfab26 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



PQ 0+065



PQ 0+335



PQ 0+345



PQ 0+500


DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
M08278-219	Camí de Llagostera 1
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Població	Altres
Zona industrial del Vivet	Límit de terme a Can Vilaró
SITUACIÓ	



DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en bon estat de conservació	Tipologia de camí:	Camí forestal
Longitud:	1.761 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	4,2 m		
DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS			
Sense incidències			


FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL





INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	65				4	
65	205				6	
205	1761				4	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	65		Capa de rodadura de tot-ú			
65	280		Formigonat			
280	1761		Formigonat			

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 4103bca4a0398fcfab26 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Tipologia de camins per codi

Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200

Senders: codis 500

Camins en desús: codis 700

Inventari municipal de camins de Taradell

Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:

PLANTA GENERAL CAMÍ

Elaborat per:



Revisat per:



Escala



1:5.000 (A3)

Datum ETRS 1989

Núm. de Camí

219

CVE: 20230-06218-68252-13018



PQ 0+000



PQ 0+085



PQ 0+670



PQ 0+730

DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
M08278-220	Camí de Taradell a Vilalleons
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Població	Altres
Urbanització La Roca	Límit de terme prop la Creu del Cucut
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en bon estat de conservació	Tipologia de camí:	Pista forestal
Longitud:	2.164 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	4,1 m		
DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS			
Sense incidències			

FOTOGRAFIA




PERFIL LONGITUDINAL





INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	155				5	
155	2164				4	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	155	Formigonat				
155	2164	Capa de rodadura de tot-ú				

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 4103bca4a0398fcfab26 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Tipologia de camins per codi

Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200

Senders: codis 500

Camins en desús: codis 700

Inventari municipal de camins de Taradell

Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:

PLANTA GENERAL CAMÍ


Elaborat per:



Revisat per:



Escala



Núm. de Camí

220

CVE: 20230-06218-68252-13018



PQ 0+015



PQ 0+220



PQ 1+590



PQ 2+035

DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
M08278-221	Camí Ral
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Carretera	Població
B-520	Zona industrial del Vivet
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en bon estat amb irregularitats	Tipologia de camí:	Camí forestal
Longitud:	1.048 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	3,0 m		
DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS			
Sense incidències			

FOTOGRAFIA




PERFIL LONGITUDINAL





INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	1048				3	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	655	De terra sense tractament				
655	1048	Capa de rodadura de tot-ú				

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 4103bca4a0398fcfab26 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Tipologia de camins per codi

Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200

Senders: codis 500

Camins en desús: codis 700

Inventari municipal de camins de Taradell

Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:

PLANTA GENERAL CAMÍ

Elaborat per:



Revisat per:



Escala

0 150 m

1:5.000 (A3)

Datum ETRS 1989

Núm. de Camí

221

CVE: 20230-06218-68252-13018



PQ 0+010



PQ 0+040



PQ 0+365



PQ 0+965

DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
M08278-222	Camí de Penedes
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Camí	Camí
M08278_220	M08278_228
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en bon estat de conservació	Tipologia de camí:	Camí rural
Longitud:	1.854 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	5,0 m		

DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
Sense incidències




FOTOGRAFIA

PERFIL LONGITUDINAL



INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	1854				5	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	1495		Capa de rodadura de tot-ú			
1495	1854		Formigonat			

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).



Tipologia de camins per codi

Camins aptes per al trànsit rodat: codis 200

Senders: codis 500

Camins en desús: codis 700

Inventari municipal de camins de Taradell

Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:

PLANTA GENERAL CAMÍ

Elaborat per:



Revisat per:



Escala



1:5.000 (A3)

Datum ETRS 1989

Núm. de Camí

222

CVE: 20230-06218-68252-13018

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 4103bca4a0398fcfab26 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



PQ 0+145



PQ 0+470



PQ 1+220



PQ 1+500

DADES IDENTIFICATIVES	
Codi	Nom del camí
M08278-223	Camí 223
Extrem i topònim inicial	Extrem i topònim final
Carretera	Casa aïllada o grup de cases
Ronda de Ponent	la Madriguera
SITUACIÓ	




DADES GENERALS			
ESTAT I GEOMETRIA		DADES FUNCIONALS	
General:	Camí en bon estat amb irregularitats	Tipologia de camí:	Camí forestal
Longitud:	1.160 m	Restricció de circulació:	Cap restricció
Amplada mitjana:	4,0 m		

DESCRIPCIÓ I OBSERVACIONS
Sense incidències

FOTOGRAFIA



PERFIL LONGITUDINAL





INVENTARI D'ELEMENTS						
AMPLADES						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	1160				4	
FERM						
PQ:	Tipologia	Estat	Material	Marge	Metres	Observac
0	450		De terra sense tractament			
450	715		Formigonat			
715	1120		De terra sense tractament			
1120	1160		Formigonat			

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).



Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 4103bca4a0398fcfab26 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>



Tipologia de camins per codi

Camins aptes per al trànsit rodar: codis 200

Senders: codis 500

Camins en desús: codis 700

Inventari municipal de camins de Taradell

Codi municipal: M08278

Títol del Plànol:

PLANTA GENERAL CAMÍ

Elaborat per:



Revisat per:



Escala

0 150 m

1:5.000 (A3)

Datum ETRS 1989

Núm. de Camí

223

CVE: 20230-06218-68252-13018



PQ 0+045



PQ 0+240



PQ 0+455



PQ 0+735