

QUADRE DE PREUS 1

MONTRONDON

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 01 DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES			
SUBCAPITOL 01.01 DEMOLICIONS			
01.01.01	m	Demolic.vorada sob/form.,compres. Demolició de vorada col.locada sobre formigó, amb compressor	2,740
		DOS EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	
01.01.02	m2	Demol.paviment form.,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrre Demolició de paviment de formigó, inclòs panot, de fins a 20 cm de gruix i amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	3,740
		TRES EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	
01.01.03	m2	Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.>2m,retro.+mart.tr Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió	2,440
		DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS	
01.01.04	m	Tall paviment asfàltic amb disc Formació de tall al paviment asfàltic existent amb disc de grans dimensions adequat per a enllaçar paviments. Càrrega de runes	1,420
		UN EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	
01.01.05	u	Arrancar pals de serveis existents Arrancar pals de fusta o formigó de serveis existents a retirar. Inclou , tallar o arrancar el pal, picar el fonament, i transport del pal al lloc indicat per la direcció facultativa.Inclou reposició paviment existent o tanca.	30,000
		TRENTA EUROS	
01.01.06	u	Arrancar arbre existent Arrancar arbre existent, inclou treure soca i portar-ho tot al lloc indicat per la direcció facultativa.	90,000
		NORANTA EUROS	
SUBCAPITOL 01.02 MOVIMENT DE TERRES			
01.02.01	m3	Excav.rasa,h<=4m,ampl.<=2m,terreny tràns.,compressor Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny de trànsit (inclòs pedra), amb mitjans mecànics (retroexcavadora amb martell si es necessari).	9,330
		NOU EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	
01.02.02	m3	Rebliment +picon.rasa amb sorra, picó vibrant	11,130
		ONZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS	
01.02.03	m3	Rebliment+picon.rasa,ampl.0,6-1,5m,mat.selecc.,g<=25cm,picó vibr Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 98 % PM	13,230
		TRETZE EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS	
01.02.04	m3	Transport de runes a abocador, càrrega i cànons abocador Transport i abocament de runes a monodipòsit o centre de reciclatge homologat, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 15 km. Inclou cànon d'abocament prèvia justificació. Inclou esponjament	11,250
		ONZE EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS	

QUADRE DE PREUS 1

MONTRONDON

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 02 PAVIMENTACIO DE CALÇADES I VORERES			
02.01	m	Vorada recta form., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.bas Vorada recta de peces de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abradió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-4b. Inclou demolició de la vorada a canviar.	26,050
		VINT-I-SIS EUROS amb CINC CÈNTIMS	
02.02	m3	Base p/rigola, HM-20/P/20/I, transp.mecànic+vibr.manual, regleja Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat	85,380
		VUITANTA-CINC EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	
02.03	m	Rigola ampl.=20cm,peces mort.ciment blanc 20x20x8cm,col.mort.1:2 Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, col·locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	11,520
		ONZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
02.04	m3	Subbase tot-u art.,estesa+picon.95%PM Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	26,160
		VINT-I-SIS EUROS amb SETZE CÈNTIMS	
02.05	m3	Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	90,940
		NORANTA EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	
02.06	m2	Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mor Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment portland. Inclou recol·locació i nivellació d'arquetes existents.	23,740
		VINT-I-TRES EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	
02.07	m3	Base grava-cim.GC20,estesa+picon.100%PM Base de grava-ciment GC20, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM	59,270
		CINQUANTA-NOU EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS	
02.08	t	Paviment bitum.cont.calent D-12,g.granític,betum asf.,98%marshall Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	56,220
		CINQUANTA-SIS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS	
02.09	m2	Reg d'imprim. a/emul.bitum.catiònica ECI 1,5kg/m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2	0,510
		ZERO EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS	
02.10	u	Realització d'escomeses dels nous serveis Realització de 1.5m d'escomesa pels nous serveis instal·lats. Inclou obertura de rasa (3m màxim), col·locació de tubs de servei (2 tubs d160 (BT), 2 tubs d63 (telecomunicacions), 2 tubs d90 (gas)) tapar rasa amb formigó i reposició de vorera.	150,000
		CENT CINQUANTA EUROS	
02.11	U	Adaptació pas de vianants Adaptació de pas de vianants existents segons detall del plànol.Inclou demolició i transport de runes a l'abocador. Execució completa del pas de vianants segons detalls.	250,000
		DOS-CENTS CINQUANTA EUROS	
02.12	u	Adaptació gual de cotxes existents Obres necessàries per adaptar els guals existents a la nova vorera. S'inclou la demolició i transport de runes a l'abocador.	150,000
		CENT CINQUANTA EUROS	

QUADRE DE PREUS 1

MONTRONDON

CODI	UD	RESUM	PREU
02.13	u	Reposició de valla i paret de gero Reposició de valla amb paret de 15cm de gero arrebossat a cada cantó i amb coronament prefabricat igual a l'existent.	300,000

TRES-CENTS EUROS

QUADRE DE PREUS 1

MONTRODON

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 03 XARXA DE TELECOMUNICACIONS			
SUBCAPITOL 03.01 OBRA CIVIL XARXA TELECOMUNICACIONS			
03.01.01	u	Pericó regist.form.prefabricat.p/instal.telefonia MF-II Pericó de registre prefabricat de formigó armat, tipus MF-II per a instal.lacions de telefonia inclosa tapa homologada per telefonica, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/l de 15 cm de gruix	87,440
		VUITANTA-SET EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS	
03.01.02	u	Pericó regist.form.prefabricat.p/instal.telefonia DF-II Pericó de registre prefabricat de formigó armat vibrat, tipus D per a instal.lacions de telefonia inclosa tapa homologada per telefonica per poder suportar el trànsit rodat, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/l de 15 cm de gruix.	552,330
		CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	
03.01.03	M	Construcció de prisma tubular format per 1 conducte de 40 mm de Construcció de prisma tubular format per 1 conducte de 40 mm de diàmetre exterior i 35 mm de diàmetre interior dispossats en base amb tub de polietilè d'alta densitat de doble paret corrugat exterior i llis interior, protegit amb un dau de sorra de 34x30 cm, inclos col·locació de cinta de senyalització, fils guia en cada conducte, banda de protecció, separadors de polietilè cada 3 ml i maniguets d'unio.	3,080
		TRES EUROS amb VUIT CÈNTIMS	
03.01.04	M	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 11 Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigó HM-20/P/20/l.	14,480
		CATORZE EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS	
03.01.05	M	Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/l.	10,790
		DEU EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS	
03.01.06	M	Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de polietilè de 110 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x50 cm amb formigó HM-20/P/20/l.	26,170
		VINT-I-SIS EUROS amb DISSET CÈNTIMS	
03.01.07	M	Canalització amb sis tubs corbables corrugats de polietilè de 63 Canalització amb dos tubs corbables corrugats de polietilè de 63 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 30x60 cm amb formigó HM-20/P/20/l.	25,170
		VINT-I-CINC EUROS amb DISSET CÈNTIMS	
03.01.08	U	Pedestal armari telefònica Construcció de pedestal per armari de telefònica segons instruccions de la companyia de telecomunicacions.	150,000
		CENT CINQUANTA EUROS	
03.01.09	U	Pedestal armari tipus "U" Construcció de pedestal per armari de telefònica tipus MUXFIN "U" segons instruccions de la companyia de telecomunicacions. Inclou pedestal o armari prefabricat per caixa de la llum.	435,000
		QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS	

QUADRE DE PREUS 1

MONTRONDON

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 04 XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA			
SUBCAPITOL 04.01 OBRA CIVIL XARXA ELÈCTRICA			
04.01.01	M	Conducció 2T de 160 mm. formigonat Prisma de dos conductes de doble paret de polietilè d'alta densitat de 160 mm. de diàmetre exterior protegit amb dau de formigó H-150 de 40x60 cms.Inclòs col·locació de cinta senyalitzadora. Separadors cada 3 m. i maniguets d'unió.	17,330
			DISSET EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
04.01.02	M	Conducció 4T de 160 mm. formigonat	24,840
			VINT-I-QUATRE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
04.01.03	M	Conducció 1T de 160 mm. formigonat Prisma d'un conducte de doble paret de polietilè d'alta densitat de 160 mm. de diàmetre exterior protegit amb dau de formigó H-150 de 40x60 cms.Inclòs col·locació de cinta senyalitzadora. Separadors cada 3 m. i maniguets d'unió.	9,350
			NOU EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
04.01.04	u	Armari polièster 500x600x260mm,tapa fixa,munt.superf. Armari de polièster de 500x600x260 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment. Inclou aferrar caixa a la tanca i feina de peleteria.	216,570
			DOS-CENTS SETZE EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
04.01.05	u	Pedestal de formigó Subministre i col·locació de pedestal de formigó homologat per FECSA ENDESA.	455,000
			QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS
SUBCAPITOL 04.02 OBRA MECANICA XARXA ELÈCTRICA			
04.02.01		Obra segons pressupost Fecsa Obra a realitzar segons pressupost de la companyia elèctrica FECSA (200.000€ + 18% IVA).En aquest pressupost s'ha deduït el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial.	168.067,230
			CENT SEIXANTA-VUIT MIL SEIXANTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

MONTRONDON

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 05 SEGURETAT HIGIENE I CONTROL DE QUALITAT			
05.01	U	Programa de seguretat i higiene Despeses relatives a la posta en pràctica del Pla d Seguretat i higiene a la construcció d'acord amb el projecte bàsic de seguretat i higiene inclòs dins els annex del projecte.	8.501,450
			VUIT MIL CINC-CENTS UN EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
05.02	U	Control de qualitat Realització de control de qualitat segons memòria	3.000,000
			TRES MIL EUROS
05.03	pa	Imprevistos a justificar Partida alçada a justificar.	25.623,087
			VINT-I-CINC MIL SIS-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb VUIT CÈNTIMS